

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT

Rozbudowa ul. Wąskiej – drogi gminnej nr G101045R w Stalowej Woli

ROBOTY DROGOWE					
Lp.	Podstawa	Opis robót i wyliczenia	J. m.	ilość	Razem
SST	D-01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
CPV	45111000-8				
		Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych			
1	D-01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym	km		0,30
		Długość odcinka	km	0,3	
2	D-01.02.01	Ścinanie drzew o średnicy do 20 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. 15 km	Szt.		37,00
		Zestawienie zieleni do wycinki		37,0	
3	D-01.02.01	Ścinanie drzew o średnicy powyżej 20cm do 30cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. 15 km	Szt.		12,00
		Zestawienie zieleni do wycinki		12,0	
4	D-01.02.01	Ścinanie drzew o średnicy powyżej 30cm do 40cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. 15 km	Szt.		5,00
		Zestawienie zieleni do wycinki		5,0	
5	D-01.02.01	Karczowanie zagajników z oczyszczeniem terenu i wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. 15 km	ha		0,07
		Zestawienie zieleni do wycinki		0,07	
Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów					
6	D-01.02.04	Rozebranie podpór żelbetowych estakady z załadunkiem i wywiezieniem na odl 15 km	m3		36,00
		Podpory Typu A wraz z fundamentem pojedynczo 16 szt x 2 m3	m3	32,0	
		Podpory prostokątne czteroramienne 1 szt	m3	4,0	
7	D-01.02.04	Rozebranie podpór stalowych estakady z załadunkiem i wywiezieniem na odl 15 km	szt		5,00
		Rozebranie pojedynczych podpór stalowych estakady wys 7 m, z kształtowników walcowanych wraz z fundamentami żelbetowymi		5,0	
8	D-01.02.04	Rozebranie rurociągów na estakadzie rurociąg dn500x6mm	m		280,00
		rurociąg dn500x6mm 2x140m	m	280,0	
9	D-01.02.04	Rozebranie rurociągów na estakadzie rurociąg dn324x10mm	m		420,00
		rurociąg dn324x10mm 3x140m	m	420,0	
10	D-01.02.04	Rozebranie rurociągów na ziemi rurociąg dn500x6mm	m		147,00
		rurociąg dn500x6mm 147m	m	147,0	
11	D-01.02.04	Rozebranie rurociągów na ziemi rurociąg dn250x6mm	m		120,00
		rurociąg dn250x6mm120m	m	120,0	
12	D-01.02.04	Rozbiórka ogrodzeń z płyt żelbetowych wraz z odtworzeniem	m		112,00
		ogrodzenie elektrowni	m	112,0	
13	D-01.02.04	Rozbiórka ogrodzeń z siatki na słupkach stalowych	m		100,00
		ogrodzenia działek prywatnych	m	100,0	