

Rodzaj opracowania:	PRZEDMIAR ROBÓT		
Obiekt:	Budowa drogi gminnej publicznej stanowiącej połączenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego z ul. Wrzosową oraz rozbudowa ul. Wrzosowej w Stalowej Woli (Etap 1 – likwidacja rurociągów na estakadzie)		
Kategoria obiektu:	XXV – DROGI		
Lokalizacja:	Obręb 0006 HSW, Lasy Państwowe Działki o nr ew.: 103/41; 103/42; 103/45; 103/46; 104; 157; 158 Obręb 0005 Jelnia Działki o nr ew.: 131; 130; 129; 128; 127; 126; 125; 124; 123; 122; 121; 119; 2/517; 5; 1 j. ew. 181801_1 Stalowa Wola		
Inwestor:	 PREZYDENT MIASTA STALOWEJ WOLI ul. Wolności 7 37 – 450 Stalowa Wola		
Jednostka projektowa:	 PD Projekt INFRA Sp. z o. o. ul. Kwiatkowskiego 9; 37 – 450 Stalowa Wola email: bp.pdprojekt@gmail.com, tel. 607-548-582		
Autorzy opracowania – Projekt zagospodarowania terenu			
Branża drogowa:			Data i podpis:
Projektant:	mgr inż. Paweł Dul	upr nr: PDK/0292/PWOD/23	maj 2024r.
Stalowa Wola, maj 2024r			

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa drogi gminnej publicznej stanowiącej połączenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego z ul. Wrzosową oraz rozbudowa ul. Wrzosowej w Stalowej Woli (cz. 1 - likwidacja rurociągów na estakadzie)

L.p.	Podstawa	Opis robót i wyliczenia	j.m.	Ilość
1	2	3	4	5
D	KNR 4-04	Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli		
	KNR 4-04 03	Rozebranie konstrukcji z betonu i żelbetu		
	KNR 4-04 0306	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do X cm, rozbicie oddzielnych brył		
1	KNR 4-04 0306-06	Rozbicie oddzielnych brył żelbetowych (Podpory rurociągów, prefabrykaty żelbetowe typu "As"; szacunkowa obj. Podpory zespolonej z dwóch prefabrykatów wraz z fundamentem - 3,30m ³ ; ilość podpór do rozbiórki - 100; 100x3,3m ³ =330m ³)	m3	330,00
	kalk. własna	Rozebranie konstrukcji stalowych		
1	kalk. własna	Rozbiórka konstrukcji wsporczych rurociągu - kratownica stalowa, wym. W planie: 4,00x4,50m; wys. 4,00m; wykonana z kształowników walcowanych na gorąco	szt.	2,00
1	kalk. własna	Rozbiórka konstrukcji wsporczych rurociągu - kratownica stalowa z odciegami nad drogą gminną - ul. Wrzosową; (przejście rurociągu dn500)	szt.	2,00
1	kalk. własna	Rozbiórka konstrukcji wsporczych rurociągu - kratownica stalowa; przejście nad drogą gminną - ul. Wrzosową	szt.	2,00
	KNR 4-04 07	Demontaż przewodów i urządzeń instalacji		
	KNR 4-04 0704	Demontaż przewodów z rur stalowych bez szwu przy użyciu palnika gazowego		
1	KNR 4-04 0704-06	Demontaż przewodów z rur stalowych bez szwu, śr. 400mm przy użyciu palnika tlenowego (oznaczone na MDCP "siF400); 5 odcinków po 1040m; rurociągi podwieszone na konstrukcjach wsporczych, na wysokości ok. 4,00m	mb	5200,00
1	KNR 4-04 0704-06	Demontaż przewodów z rur stalowych bez szwu, śr. 250mm przy użyciu palnika tlenowego(oznaczone na MDCP "wod250); 1 odcinek, 1040m rurociągi podwieszone na konstrukcjach wsporczych, na wysokości ok. 4,00m	mb	1040,00
1	KNR 4-04 0704-06	Demontaż przewodów z rur stalowych bez szwu, śr. 400mm przy użyciu palnika tlenowego (oznaczone na MDCP "wo500); 1 odcinek, 1040m; rurociąg naziemny	mb	1040,00
	KNR 4-04 11	Wywiezienie gruzu i złomu z terenu rozbiórki		
	KNR 4-04 1103	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku		
1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość do 15km (na plac wskazany przez zamawiającego)	m3	330,00

	KNR 4-04 1107	Transport złomu samochodem skrzyniowym		
1	KNR 4-04 1107-03	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość 10km (na plac wskazany przez zamawiającego)	t	670,00

Opracowanie:

mgr inż. Paweł Dul