

KALKULACJA UPROSZCZONA				
Odtworzenie istniejących ścieżek parkowych montaż urządzeń i obiektów małej architektury w otoczeniu budynku Dworu w Brodach na dz. nr 1604/1, 1605/1, 1605/2, 1606, 3128				
L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Ilość jednostek
<b>I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>				
1.1	kalkulacja indywidualna	Rozebranie obrzeży i krawężników betonowych na podpłycie cementowo-piaskowej	mb	1925,00
<b>II ROBOTY ZIEMNE</b>				
2.1	KNR 2-01 0206-02 0214-04	Roboty ziemne wykon. koparkami w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 5 km.	m <sup>3</sup>	385,00
<b>III PODBUDOWA</b>				
3.1	KNR 2-31 0114-07; KNNR 6/103/1	Profilowanie istniejącej podbudowy z kruszywa 0 / 31,5 stabilizowanego mechanicznie - warstwa o śr. grubości 10 cm po zagęszczeniu	m <sup>3</sup>	336,96
<b>IV NAWIERZCHNIA</b>				
4.1	KNR 231/402/3	Ławy betonowe C12/15 pod obrzeża z oporem. 0.039m3/m,	m <sup>3</sup>	75,08
4.2	KNNR 6/404/5	Montaż uprzednio rozebranych obrzeży i krawężników betonowych, podsypka cementowo-piaskowa (założono wymianę na nowe w ilości 30%)	m	1925,00
4.3	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie warstwy dynamicznej nawierzchni mineralnej z grysłu porfirowego 0/16mm stabilizowanego mechanicznie o gr. po zagęszczeniu 5cm	m <sup>3</sup>	140,40
4.4	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie warstwy ścieralnej nawierzchni mineralnej z grysłu porfirowego 4/8mm stabilizowanego mechanicznie o gr. warstwy 3cm po zagęszczeniu	m <sup>3</sup>	84,24
<b>V OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY</b>				
5.1	Kalkulacja indywidualna	Montaż ławek parkowych.	szt.	30,00
5.2	Kalkulacja indywidualna	Montaż koszy parkowych.	szt.	15,00
5.3	Kalkulacja indywidualna	Montaż lamp solarnych oświetlenia parkowego	szt.	30,00
5.4	Kalkulacja indywidualna	Montaż tablic informacyjnych z pulpitem rozmiar A4 (21x29,7) np. ZANO Scandik 08.046.S lub równoważna.	szt.	6,00
5.5	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie grafik i napisów na pulpitych tablic informacyjnych	szt.	6,00
5.6	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie opisów w języku Braille'a na pulpitych tablic informacyjnych	szt.	6,00
5.7	Kalkulacja indywidualna	Montaż tablic informacyjnych z pulpitem rozmiar (50x70) np. ZANO Scandik lub równoważna.	szt.	2,00
5.8	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie grafik i napisów na pulpitych tablic informacyjnych	szt.	2,00
5.9	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie opisów w języku Braille'a na pulpitych tablic informacyjnych	szt.	2,00
<b>VI ZAGOSPODAROWANIE GAZONU ZIELENIĄ DEKORACYJNĄ</b>				
6	Kalkulacja indywidualna	Zagospodarowanie gazonu zielenią dekoracyjną. Pozycja scalona obejmująca: Planotwanie i przygotowanie podłoża, rozścielenia warstwy ziemi urodzajnej, wykonanie nasadzeń zgodnie z załączonym opracowaniem "Projekt zagospodarowania zieleni na terenie Dworu w miejscowości Brody".	kpl.	1,00