

## PRZEDMIAR ROBÓT

Projekt przebudowy i rozbudowy drogi gminnej, ul. Ogrodowej w m. Kałuszyn. Inwestycja obejmuje budowę chodnika, budowę zjazdów, rozbiórkę budynku, budowę odwodnienia, przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami, budowę kanału technologicznego, przebudowę sieci nN

### BRANŻA TELETECHNICZNA

Lp.	Nr SSTWiORB	Wyszczególnienie robót	Jedn.	Ilość
1	3	4	5	6
<b>ROBOTY TEKEKOMUNIKACYJNE</b>				
		<b>Budowa studni kablowych</b>	x	x
1	ZN-97/TP S.A.- 040 0301-02 analogia	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii III	szt.	6,00
2	ZN-97/TP S.A.- 040 0301-02 analogia	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO-2 w gruncie kategorii III	szt.	1,00
3	ZN-97/TP S.A.- 040 0322-03	Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych - montaż pokryw dodatkowych z prętami, rama ciężka lub lekka	szt.	7,00
4	KNR 5-01 0119- 08	Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur PCW do studni, 4 otwory przy podłożu z betonu	wpro wadz	14,000
		<b>Budowa kanału technologicznego KTu1</b>	x	x
5	ZN-97/TP S.A.- 040 0102-06 analogia	Budowa kanału technologicznego z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1xRO+2xRS+2xWMR - analogia pozycji	m	403,500
6	ZN-97/TP S.A.- 039 0207-06 analogia	Uszczelnienie otworów rurociągu RS	otw.	3,00
7	ZN-97/TP S.A.- 039 0207-06 analogia	Uszczelnienie otworów mikrokanalizacji	otw.	3,00
8	ZN-97/TP S.A.- 039 0207-06 analogia	Uszczelnienie otworów rury RO	otw.	3,00
		<b>Budowa kanału technologicznego KTp1</b>	x	x
9	ZN-97/TP S.A.- 040 0102-02	Budowa kanału technologicznego z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 2xRO - analogia pozycji	m	18,00
10	ZN-97/TP S.A.- 039 0202-04 analogia	Ręczne wciąganie rur kanału technologicznego 2xRS+ 2xWMR, otwór wolny, rury w zwojach - analogia pozycji	m	18,00