

Nazwa obiektu budowlanego:	„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (WEWNĘTRZNEJ) DZIAŁKA NR EWID. GRUNTÓW 2192 W DYNOWIE (OBRĘB BARTKÓWKA) W KM 0+550 – 1+540”
Adres obiektu:	Województwo: podkarpackie powiat: rzeszowski gmina: miasto Dynów miejscowość: Dynów
Część:	KOSZTORYS OFERTOWY
Kategoria obiektu budowlanego:	XXV
Inwestor:	GMINA MIEJSKA DYNÓW ul. Rynek 2, 36-065 Dynów

KOSZTORYS OFERTOWY						
"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (WEWNĘTRZNEJ) DZIAŁKA NR EWID. GRUNTÓW 2192 W DYNOWIE (OBRĘB BARTKÓWKA) W KM 0+550 - 1+540"						
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg						
Lp	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość pozycji
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
A	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D 01.01.01.	<u>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</u>				
1	D 01.01.01.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie pagórkowatym - wg planu sytuacyjnego	km	0,99		
	D 01.02.01.	<u>Usunięcie drzew i krzewów</u>				
2	D 01.02.01.	Karczowanie drzew i krzewów	ha	0,11		
B	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
	D 02.01.01.	<u>Wykonanie wykopów</u>				
3	D 02.01.01.	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku na odkład	m3	712,80		
	D 02.03.01.	<u>Wykonanie nasyp</u>				
4	D 02.03.01.	Wykonanie nasypów mechanicznie w gruncie kategorii I-IV z transportem z dokopu wraz z schodkowaniem, formowaniem, zagęszczeniem i plantowaniem skarp	m3	594,00		
C	D 04.00.00	PODBUDOWA				
	D 04.01.01.	<u>Profilowanie i zagęszczanie podłoża</u>				
5	D 04.01.01.	Profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m2	3 960,00		
	D 04.04.02.	<u>Podbudowa z mieszanki niezwiązanej</u>				
6	D 04.04.02.	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej C _{90/3} , grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - warstwa górna , oraz utwardzone pobocza	m2	4 455,00		
7	D 04.04.02.	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej C _{90/3} , grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - warstwa dolna	m2	3 465,00		
	D 04.05.01.	<u>Podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym</u>				
8	D 04.05.01.	Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C _{1,5/2,0} ≤ 4,0 Mpa na miejscu, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m2	3 960,00		
D	D 05.00.00	NAWIERZCHNIE				
	D 05.03.05A	<u>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</u>				
9	D 05.03.05A	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W warstwa wiążąca grubość warstwy 6 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych	m2	3 029,40		
10	D 05.03.05A	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S warstwa ścieralna, grubość warstwy 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych	m2	2 970,00		
11	D 05.03.05A	Wykonanie warstwy profilującej z betonu asfaltowego AC16W wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych	t	220,26		
kwota netto						
VAT						
kwota brutto						