

Nazwa obiektu budowlanego:	„PRZEBUDOWA TRAKTU PIESZEGO NA DZIAŁCE NR EWID. GRUNTÓW 5398/6 W DYNOWIE, BOCZNEJ DO UL. KOLEJOWEJ W KM 0+000 – 0+260”
Adres obiektu:	Województwo: podkarpackie powiat: rzeszowski gmina: miasto Dynów miejscowość: Dynów
Część:	KOSZTORYS OFERTOWY
Kategoria obiektu budowlanego:	XXV
Inwestor:	GMINA MIEJSKA DYNÓW ul. Rynek 2, 36-065 Dynów

KOSZTORYS OFERTOWY						
PRZEBUDOWA TRAKTU PIESZEGO NA DZIAŁCE NR EWID. GRUNTÓW 5398/6 W DYNOWIE, BOCZNEJ DO UL. KOLEJOWEJ W KM 0+000 - 0+260						
Lp	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość pozycji
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
A	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D 01.01.01.	<u>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</u>				
1	D 01.01.01.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie pagórkowatym - wg planu sytuacyjnego	km	0,26		
	D 01.02.01.	<u>Usunięcie drzew i krzewów</u>				
2	D 01.02.01.	Usunięcie drzew i krzewów	ha	0,02		
B	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
	D 02.01.01.	<u>Wykonanie wykopów w gruntach III- IV kategorii</u>				
3	D 02.01.01.	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku na odkład	m3	156,00		
	D 02.03.01.	<u>Wykonanie nasypów w gruntach I-II kategorii</u>				
4	D 02.03.01.	Wykonanie nasypów mechanicznie w gruncie kategorii I-II z transportem z dokopu wraz z schodkowaniem, formowaniem, zagęszczeniem i plantowaniem skarp	m3	1 040,00		
C	D 03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
	D 03.06.01	<u>Regulacja elementów urządzeń podziemnych</u>				
5	D 03.06.01.	Wydłużenie wraz z regulacją studni rewizyjnych	szt	2,00		
6	D 03.06.01.	Regulacja pionowa studzienek i zaworów wodociągowych	szt	3,00		
D	D 04.00.00	PODBUDOWA				
	D 04.01.01.	<u>Profilowanie i zagęszczanie podłoża</u>				
7	D 04.01.01.	Profilowanie i zagęszczeniem podłoża mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne w gruntach kat. I-VI	m2	484,00		
	D 04.04.02.	<u>Podbudowa z mieszanki niezwiązanej</u>				
8	D 04.04.02.	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej C _{90/3} , grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - warstwa górna	m2	390,00		
9	D 04.04.02.	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej C _{90/3} , grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - warstwa dolna	m2	390,00		
	D 04.05.01.	<u>Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym</u>				
10	D 04.05.01.	Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C _{1,5/2,0} ≤ 4,0 MPa , z dowozu. grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2	484,00		
E	D 05.00.00	NAWIERZCHNIE				
	D 05.03.23	<u>Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej</u>				
11	D 05.03.23	Wykonanie nawierzchni z szarej kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m2	390,00		
F	D 08.00.00	ELEMENTY ULIC				
	D 08.03.01.	<u>Obrzeża betonowe</u>				
12	D 08.03.01.	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem	m	520,00		
					kwota netto	
					VAT	
					kwota brutto	