

Nazwa obiektu budowlanego:	„PRZEBUDOWA TRAKTU PIESZEGO NA DZIAŁCE NR EWID. GRUNTÓW 5398/6 W DYNOWIE, BOCZNEJ DO UL. KOLEJOWEJ W KM 0+000 – 0+260”
Adres obiektu:	Województwo: podkarpackie powiat: rzeszowski gmina: miasto Dynów miejscowość: Dynów
Rodzaj projektu:	PROJEKT WYKONAWCZY
Część:	PRZEDMIAR ROBÓT
Inwestor:	GMINA MIEJSKA DYNÓW ul. Rynek 2, 36-065 Dynów

Wykonawca:	MG PROJEKT Marcin Grabowski ul. Juliusza Słowackiego 24, 37-500 Jarosław tel. 728-475-245				
Funkcja:	Tytuł, Imię i Nazwisko	Specjalność:	Nr uprawnień:	Data	Podpis
Projektant:	Marcin Grabowski	Drogi	PDK/0115/POOD/06	12.2025	

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA TRAKTU PIESZEGO NA DZIAŁCE NR EWID. GRUNTÓW 5398/6 W DYNOWIE, BOCZNEJ DO UL. KOLEJOWEJ
W KM 0+000 - 0+260

Lp	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
A	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D 01.01.01.	<u>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</u>		
1	D 01.01.01.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie pagórkowatym - wg planu sytuacyjnego	km	0,26
	D 01.02.01.	<u>Usunięcie drzew i krzewów</u>		
2	D 01.02.01.	Usunięcie drzew i krzewów	ha	0,02
B	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
	D 02.01.01.	<u>Wykonanie wykopów w gruntach III- IV kategorii</u>		
3	D 02.01.01.	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku na odkład	m3	156,00
	D 02.03.01.	<u>Wykonanie nasypów w gruntach I-II kategorii</u>		
4	D 02.03.01.	Wykonanie nasypów mechanicznie w gruncie kategorii I-II z transportem z dokopu wraz z schodkowaniem, formowaniem, zageszczeniem i plantowaniem skarp	m3	1 040,00
C	D 03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		
	D 03.06.01	<u>Regulacja elementów urządzeń podziemnych</u>		
5	D 03.06.01.	Wydłużenie wraz z regulacją studni rewizyjnych	szt	2,00
6	D 03.06.01.	Regulacja pionowa studzienek i zaworów wodociągowych	szt	3,00
D	D 04.00.00	PODBUDOWA		
	D 04.01.01.	<u>Profilowanie i zagęszczanie podłoża</u>		
7	D 04.01.01.	Profilowanie i zagęszczeniem podłoża mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne w gruntach kat. I-VI	m2	484,00
	D 04.04.02.	<u>Podbudowa z mieszanki niezwiązanej</u>		
8	D 04.04.02.	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej C _{90/3} , grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - warstwa górna	m2	390,00
9	D 04.04.02.	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej C _{90/3} , grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - warstwa dolna	m2	390,00
	D 04.05.01.	<u>Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym</u>		
10	D 04.05.01.	Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C _{1,5/2,0} ≤ 4,0 MPa , z dowozu. grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2	484,00
E	D 05.00.00	NAWIERZCHNIE		
	D 05.03.23	<u>Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej</u>		
11	D 05.03.23	Wykonanie nawierzchni z szarej kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m2	390,00
F	D 08.00.00	ELEMENTY ULIC		
	D 08.03.01.	<u>Obrzeża betonowe</u>		
12	D 08.03.01.	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem	m	520,00

mgr inż. Marcin Grabowski
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności drogowej
Nr ewid. PDK/0.15/POOD/06