

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

JEDN. EWID: **STALOWA WOLA** (181801_1)

OBRĘB: **CHARZEWICE** (0001)

OBIEKT: **ul. Cyprysowa, ul. Bratkowa działki nr 1749/11, 1741/7, 1749/72, 1760/4 i inne**

SKALA 1:500

SIEKCJA 7.137.30.11.4.1

7.137.30.11.3.4 7.137.30.11.4.3 7.137.30.11.4.4

Układ odniesienia – PL-EVRF2007-NH
Układ współrzędnych – państwowy 2000
Mapa aktualna w oznaczonym zakresie według stanu na dzień 02-08-2024 r.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w zasobie geodezyjnym

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Dariusz Siwek
nr uprawnień zaw. 18303 /L.D.

Oświadczam, że opracowanie zawierające wyniki prac geodezyjnych w wyniku, których powstał niniejszy dokument wypełnia przyjęty wynik weryfikacji jednocześnie informuje, że ponoszę świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GN.X.6642.66.2024
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Stalowowolski Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stalowej Woli
Wykonawca prac geodezyjnych	Dariusz Siwek – Usługi Geodezyjne 26-200 Końskie, ul. Jana Kochanowska 30/79 tel. 505-929-129 NIP 656-198-49-82 REGON 831-308-555
Numer oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki postępowania weryfikacji	GN.X.6642.66.2024_1 2024-09-18
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień osoby sporządzającej	Dariusz Siwek nr uprawnień 18303

Za zgodność z oryginałem: Marcin Walkiewicz

LEGENDA:

Branża sanitarna - sieć gazowa

1. Gazociąg b/c do przebudowy G1-G2 z rur RC PE100 SDR11 PN16 32x2,8mm,l=12,5m
2. Gazociąg b/c do przebudowy G3-G4 z rur RC PE100 SDR11 PN16 32x2,8mm,l=12,9m
3. Gazociąg b/c do przebudowy G5-G6 z rur RC PE100 SDR11 PN16 63x5,8mm,l=14,8m
4. Gazociąg b/c do przebudowy G7-G7.1-G8 z rur RC PE100 SDR11 PN16 63x5,8mm,l=86,7m
5. Gazociąg/przyłącz b/c do przebudowy G8-G8.1 z rur RC PE100 SDR11 PN16 25x3,0mm,l=9,0m
6. Gazociąg b/c do przebudowy G8-G9 z rur RC PE100 SDR11 PN16 40x3,7mm,l=38,0m
7. Gazociąg/przyłącz b/c do przebudowy z rur G9-G9.2 RC PE100 SDR11 PN16 25x3,0mm,l=9,8m
8. Gazociąg b/c do przebudowy G8-G10-G11 z rur RC PE100 SDR11 PN16 63x5,8mm,l=38,1m
9. Gazociąg/przyłącz b/c do przebudowy G10-G10.1 z rur RC PE100 SDR11 PN16 25x3,0mm,l=1,0m

1. Projektowana rura osłonowa SDR11 PN16 90x8,2mm,l=10,0m
2. Projektowana rura osłonowa SDR11 PN16 90x8,2mm,l=10,5m
3. Projektowana rura osłonowa SDR11 PN16 90x8,2mm,l=12,5m
4. Projektowana rura osłonowa SDR11 PN16 90x8,2mm,l=13,5m
5. Projektowana rura osłonowa SDR11 PN16 90x8,2mm,l=8,3m
6. Projektowana rura osłonowa SDR11 PN16 90x8,2mm,l=17,2m
7. Projektowana rura osłonowa SDR11 PN16 90x8,2mm,l=8,3m

- odcinki gazociągu do wyłączenia z eksploatacji

- projektowane rury osłonowe dwudzielne typu "arot" dn 110mm l=3m

Z1-Z10,Z11 - punkty charakterystyczne

UWAGA: Realizacja inwestycji zgodnie z warunkami PSG sp z o.o. z dnia:28.05.2024r. nr: PSG/JA.ZMSZ.763A.138.1162199.2.4.

LEGENDA:

Branża sanitarna - kanalizacja deszczowa

- Projektowana sieć kanalizacji deszczowej, rura kanalizacyjna z PP SN 10 fi 500x19,1mm
- Projektowana sieć kanalizacji deszczowej, rura kanalizacyjna z PP SN 10 fi 200x7,7mm
- Projektowana rura ochronna sieć kanalizacji deszczowej, rura kanalizacyjna z PP SN 10 fi 315x12,1mm ,l=3m
- Projektowanie studnia kanalizacji deszczowej, kręgi betonowe Ø1500mm;05-2-S5.10;S2.2-S7.8 - 16szt.
- Projektowanie wpusty kanalizacji deszczowej, kręgi betonowe Ø500mm z osadnikiem 1m; Wp.1 - Wp.36
- Projektowane rury osłonowe dwudzielne typu "arot" dn 110mm l=3m
- Istniejące studnie włączeniowe kanalizacji deszczowej:S1.1 istn.,S-2.1 istn.,S-3.1 istn.,S-4.1 istn. S-5.1 istn.,S-6.1 istn.,S-7.1 istn.

UWAGA: Realizacja inwestycji zgodnie z warunkami PSG sp z o.o. z dnia:24.04.2024r. nr: ITP.7001.4.2024.EKF.
System kanalizacji zapewnia retencję wód deszczowych z pasa drogowego przez min 30min, przy deszczu miarodajnym 300l/s*ha

LEGENDA:

Branża sanitarna - sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej

1. Wodociąg do przebudowy W1-W2 z rur RC PE100 SDR11 PN16 225x20,5mm,l=11,8m
2. Projektowany przyłącz wody W3-W4 z rur RC PE100 SDR11 PN16 32x2,9mm,l=14,8m
3. Projektowany przyłącz wody W5-W6 z rur RC PE100 SDR11 PN16 32x2,9mm,l=14,9m
4. Przyłącz wody do przebudowy W7-W8 z rur RC PE100 SDR11 PN16 32x2,9mm,l=12,5m
5. Przyłącz wody do przebudowy W10-W11 z rur RC PE100 SDR11 PN16 32x2,9mm,l=9,3m
6. Projektowany przyłącz wody W12-W13 z rur RC PE100 SDR11 PN16 32x2,9mm,l=14,0m
7. Wodociąg do przebudowy W14-W18 z rur RC PE100 SDR11 PN16 110x10,0mm,l=34,4m
8. Przyłącz wody do przebudowy W15-W16 z rur RC PE100 SDR11 PN16 32x2,9mm,l=9,2m
9. Przyłącz wody do przebudowy W19-W20 z rur RC PE100 SDR11 PN16 32x2,9mm,l=9,0m
10. Wodociąg do przebudowy W21-W22 z rur RC PE100 SDR11 PN16 90x8,2mm,l=15,0m
11. Projektowany przyłącz wody W23-W24 z rur RC PE100 SDR11 PN16 32x2,9mm,l=17,0m
12. Projektowany przyłącz wody W25-W26 z rur RC PE100 SDR11 PN16 32x2,9mm,l=17,0m
13. Przyłącz wody do przebudowy W27-W28 z rur RC PE100 SDR11 PN16 32x2,9mm,l=13,0m
14. Przyłącz wody do przebudowy W28-W29 z rur RC PE100 SDR11 PN16 32x2,9mm,l=13,0m
15. Projektowany przyłącz wody W30-W31 z rur RC PE100 SDR11 PN16 32x2,9mm,l=13,8m
16. Wodociąg do przebudowy W32-W33 z rur RC PE100 SDR11 PN16 110x10,0mm,l=27,0m
17. Przyłącz wody do przebudowy W27-W29 z rur RC PE100 SDR11 PN16 32x2,9mm,l=9,6m
18. Wodociąg do przebudowy W33-W35 z rur RC PE100 SDR11 PN16 110x10,0mm,l=15,6m
19. Wodociąg do przebudowy W36-W40 z rur RC PE100 SDR11 PN16 110x10,0mm,l=20,0m
20. Przyłącz wody do przebudowy W37-W39 z rur RC PE100 SDR11 PN16 32x2,9mm,l=21,0m
21. Wodociąg do przebudowy W41-W42 z rur RC PE100 SDR11 PN16 110x10,0mm,l=66,0m
22. Wodociąg do przebudowy W43-W45 z rur RC PE100 SDR11 PN16 110x10,0mm,l=11,0m

z1 - Projektowane zasuwy sieciowe dn 200mm z1
z2,z9 - Projektowane zasuwy sieciowe dn 80mm z2,z9
z3–8,z10–z14 - Projektowane zasuwy przyłączeniowe dn 32mm z3-z8,z10-z14
HP1,HP2 - Projektowane hydrant podziemny do przebudowy dn 80mm HP1,HP2

- Projektowane rury osłonowe dwudzielne typu "arot" dn 110mm l=3m

1.Projektowana rura osłonowa z rur SDR11 PN16 280x25,4mm,l=9,2m
2. Rura osłonowa z rur SDR11 PN16 90x8,2mm,l=8,6m
3. Projektowana rura osłonowa SDR11 PN16 90x8,2mm,l=8,8m
4. Projektowana rura osłonowa SDR11 PN16 90x8,2mm,l=9,3m
5. Projektowana rura osłonowa SDR11 PN16 90x8,2mm,l=8,8m
6.Projektowana rura osłonowa SDR11 PN16 90x8,2mm,l=11,2m
7. Projektowana rura osłonowa SDR11 PN16 90x8,2mm,l=8,0m
8.Projektowana rura osłonowa SDR11 PN16 90x8,2mm,l=8,5m
9. Projektowana rura osłonowa SDR11 PN16 125x11,4mm,l=12,5m
10. Projektowana rura osłonowa SDR11 PN16 90x8,2mm,l=10,8m
11. Projektowana rura osłonowa SDR11 PN16 90x8,2mm,l=10,8m
12. Projektowana rura osłonowa SDR11 PN16 90x8,2mm,l=12,0m
13. Projektowana rura osłonowa SDR11 PN16 90x8,2mm,l=12,0m
14. Projektowana rura osłonowa SDR11 PN16 90x8,2mm,l=13,8m
15. Projektowana rura osłonowa SDR11 PN16 90x8,2mm,l=17,2m
16. Projektowana rura osłonowa SDR11 PN16 90x8,2mm,l=9,2m
17. Projektowana rura osłonowa SDR11 PN16 90x8,2mm,l=7,0m
18. Projektowana rura osłonowa SDR11 PN16 160x14,6mm,l=7,2m

- odcinki wodociągu do wyłączenia z eksploatacji

W1-W45 - punkty charakterystyczne

UWAGA: Realizacja inwestycji zgodnie z warunkami MZK sp z o.o. z dnia:22.05.2024r. nr: WK/288/05/2024/MZK.



LEGENDA:

Branża drogowa

- Nawierzchnia z MMA - 6,0 m
- Nawierzchnia drogi dla pieszych z kostki betonowej - 2,00 m
- Nawierzchnia zjazdów zwykłych z kostki betonowej gr. 8cm - szer. 5,0 m
- Nawierzchnia zjazdów zwykłych z kruszywa (po za chodnikiem) - szer. 5,0 m
- Nawierzchnia pobocza gruntowego (kruszywo) - 0,75 m
- Nawierzchnia z płytek integracyjnych - szer. 0,8m
- Krawężnik betonowy 20x30x100cm
- Obrzeże betonowe: 8x30x100cm
- Granica pasa drogowego
- Granica działek niezbędnych do realizacji inwestycji
- Granice terenów niezbędnych do realizacji obiektów budowlanych

LEGENDA:

Branża elektryczna

- RD-28 - Nr rury osłonowej.
- Rury osłonowe typu SRS/DVK - 75mm.
- S-1.1 - Proj. lampa oświetlenia ulicznego.
- SK-A - Proj. studnia kanalizacji kablowej typu SK-1.
- Proj. kanalizacja kablowa typu 1 x RHDPE 110/6,3 mm.

marbud	mgr inż. Marcin Walkiewicz 39-400 Tarnobrzeg, ul. Tarnowskiego 28/3 NIP: 8080525690 REGON: 526496783		
Inwestor:	PREZYDENT MIASTA STALOWEJ WOLI 37- 450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7	Nr rys.	1
Nazwa obiektu i zamierzenia budowlanego:	BUDOWA I PRZEBUDOWA CZĘŚCI UL. CYPRYSOWEJ, TOROWEJ I BRATKOWEJ W STALOWEJ WOLI		
Nazwa rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
Etap:	Projekt Budowlany	Data: 09.2024	Skala 1:500/2500

Branża	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
DROGOWA	Projektant	mgr inż. Marcin Walkiewicz	PDK/0566/POOD/15	
DROGOWA	Sprawdzający	mgr inż. Magdalena Walkiewicz	PDK/0283/POOD/23	
SANITARNA	Projektant	mgr inż. Adam Szwed	PDK/0065/POOD/06	
SANITARNA	Sprawdzający	mgr inż. Arkadiusz Rączek	PDK/0643/POOD/12	
ELEKTRYCZNA	Projektant	mgr inż. Dariusz Mączka	PDK/0095/POOD/96	
ELEKTRYCZNA	Sprawdzający	mgr inż. Dariusz Sutyła	PDK/0248/POOD/18	