

PRZEDMIAR**KLASYFIKACJA****ROBÓT CPV 45316110-9**

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. KIELECKIEJ GM. LESZNOWOLA
ADRES INWESTYCJI : UL. KIELECKA GM. LESZNOWOLA
INWESTOR : WÓJT GMINY LESZNOWOLA
ADRES INWESTORA : ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola
BRANŻA : elektroenergetyczna Nn

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Łazicki - upr bud. MAZ/0523/PBWE/17
DATA OPRACOWANIA : 28.02.2026

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

PROJEKTANT
mgr inż. Adam Kluj
Nr upraw. ST 873/88, Wa-645/94
04-778 Warszawa, ul. Odeska 3

INWESTOR :

Data opracowania
28.02.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Demontaż linii napowietrznej nn oraz przyłączy				
1	KSNR 9 d.1 0901-08	Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami - słupy E i Żn-10	szt	18.000		
2	KSNR 9 d.1 0901-08	Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami -	szt	2.000		
3	KSNR 9 d.1 0901-11	Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkraczych	szt	1.000		
4	KSNR 9 d.1 0902-06	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - poprzecznik przelotowy na słupie leżącym	szt	13.000		
5	KSNR 9 d.1 0903-04	Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm ² z przeznaczeniem na złom	km/1 przew.	4.630		
6	KSNR 9 d.1 0903-04	Demontaż przewodów izolowanych linii NN o przekroju do 95 mm ² z przeznaczeniem na złom - ASX4x70mm ²	km/1 przew.	0.221		
7	KSNR 9 d.1 0701-04	Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów nieizolowanych z udziałem podnośnika samochodowego	szt	3.000		
8	KNNR 5 d.1 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - odkopanie kabla nn	m ³	74.000		
9	KNNR 9 d.1 0801-10	Demontaż kabli wielożyłowych o masie 2.0-3.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV - kabel YAKY 4x120 do demontażu	m	1230.000		
Razem dział: Demontaż linii napowietrznej nn oraz przyłączy						
2		Przebudowa linii napowietrznej i kablowej niskiego napięcia				
10	KNNR 5 d.2 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m	słup	2.000		
11	KNNR 5 d.2 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m	słup	1.000		
12	KNNR 5 d.2 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m	słup	1.000		
13	KNNR 5 d.2 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	m	37.000		
14	KNNR 5 d.2 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m	18.000		
15	KNNR 5 d.2 0902-01	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik krańcowy	szt.	2.000		
16	KNNR 5 d.2 0905-02	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x70 mm ²	km przew.	0.495		
17	KNNR 5 d.2 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.	6.000		
18	KNNR 5 d.2 0904-01	Montaż ponowny przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm ² linii napowietrznej nn - konstrukcja KM-1 + izoloator S-80	szt	8.000		
19	KNNR 5 d.2 0905-02	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x70 mm ² - przewieszenie istniejących linii na proj słupy	szt	4.000		
20	KNNR 5 d.2 0803-04	Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 4x25 mm ² z udziałem podnośnika samochodowego	szt.	3.000		
21	KNNR 5 d.2 0803-04	Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 4x25 mm ² z udziałem podnośnika samochodowego - przewieszenie na projektowny słup	szt.	45.000		
22	KNNR 5 d.2 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³	91.000		
23	KNNR 5 d.2 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m	256.000		
24	KNNR 5 d.2 0707-04	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKXS 4x120mm ²	m	2500.000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
25 d.2	KNNR 5 0713-03	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKXS 4x120mm2	m	20.000		
26 d.2	KNNR 5 0717-08	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych - YAKXS 4x120mm2	m	9.000		
27 d.2	KNNR 5 0717-04	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - YAKXS 4x120mm2	m	48.000		
28 d.2	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YAKXS 4x35	m	4.000		
29 d.2	KNNR 5 0717-06	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych - kabel YAKXS 4x35	m	6.000		
30 d.2	KNNR 5 0717-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - kabel YAKXS 4x35	m	12.000		
31 d.2	KNNR 5 0728-04	Mufy na kablach 4-żyłowych o przekroju do 120 mm2 na napięcie do 1kV	szt.	6.000		
32 d.2	KNNR 9 0101-01	Przeniesienie istn. złącza kablowego w nową lokalizację (demontaż i ponowny montaż)	kpl.	1.000		
33 d.2	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m³	91.000		
Razem dział: Przebudowa linii napowietrznej i kablowej niskiego napięcia						
3		Inne czynności, dokumentacja powykonawcza				
34 d.3	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.	8.000		
35 d.3	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	2.000		
36 d.3	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.	12.000		
37 d.3	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	3.000		
38 d.3		Wyłączenie napięcia przez PGE i dopuszczenie do prac	szt	3.000		
39 d.3		Obsługa Geodezyjna	szt	1.000		
Razem dział: Inne czynności, dokumentacja powykonawcza						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: