

AKONSULT ADAM KLUJ, ul. Odeska 31, 04-778
Warszawa, T: 601 39 18 99

PRZEDMIAR
CPV 45233123-7

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA I ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. KIELECKIEJ W GM LESZNOWO-
LA
ADRES INWESTYCJI : UL. KIELECKA GM. LESZNOWOLA
INWESTOR : WÓJT GMINY LESZNOWOLA
ADRES INWESTORA : ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola
BRANŻA : TELETECHNIKA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ADAM KLUJ
DATA OPRACOWANIA : 28.02.2026

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA : **PROJEKTANT**
mgr inż. *Adam Kluj*
Nr upr. ST 873/88, Wa-645/04
04-778 Warszawa, ul. Odeska 31

Data opracowania
28.02.2026

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
BUDOWA I ROZBUDOWA DROGI						
1		Przebudowa kanalizacji i kabli telekomunikacyjnych				
1.1		Budowa kanalizacji, Kanał technologiczny				
1	TPSA 40	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur HDPE 125/7mm w gruncie kategorii III, 2 otwory w ciągu kanalizacji	m	940		
d.1. 0102-02						
1						
2	TPSA 40	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii III	szt	20		
d.1. 0301-06						
1						
3	TPSA 40	Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa do studni rozdzielczej	szt	20		
d.1. 0322-01						
1						
4	TPSA 40	Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa do studni magistralnej	szt	10		
d.1. 0322-01						
1						
Razem dział: Przebudowa kanalizacji i kabli telekomunikacyjnych						
2		Przebudowa kanalizacji i kabli ORANGE				
2.1		Przebudowa kanalizacji kablowej				
5	TPSA 40	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III	szt	10		
d.2. 0301-02						
1						
6	TPSA 40	Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa do studni rozdzielczej	szt	11		
d.2. 0322-01						
1						
7	KNR 5-03	Montaż i ustawienie słupów pojedynczych żelbetowych bez belek ustojowych w terenie płaskim, długość słupa 7 m, kategoria gruntu III	szt	11		
d.2. 0301-06						
1						
8	TPSA 40	Montaż osprzętu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podbudowa żelbetowa, haki	szt	11		
d.2. 0505-06						
1						
9	TPSA 40	Montaż skrzynki słupowej	szt	11		
d.2. 0606-04						
1						
10	TPSA 40	Montaż uziomów szpilek miedziowanych, metoda ręczna, grunt kategorii III, głębokość 3 m	szt	11		
d.2. 0608-07						
1						
11	KNR 5-03	Pomiary uziemień	szt	12		
d.2. 1303-02						
1						
2.2		Demontaż				
12	KNR 5-01	Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej w gruncie kategorii III, suma otworów: 1	m	100		
d.2. 0117-01						
2						
13	TPSA 40	Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie, studnia SKR-1, studnia prefabrykowana	szt	1		
d.2. 0401-0101						
2						
14	KNR 5-01	Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z więcej niż 1-kablem, kabel do Fi 30 mm	m	940		
d.2. 0608-05						
2						
15	KNR 50-32	Zdemontowanie słupów pojedynczych żelbetowych w terenie płaskim, 7 m, grunt kategorii III	szt	10		
d.2. 0503-06						
2						
Razem dział: Przebudowa kanalizacji i kabli ORANGE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: