

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
1/2016	Kosztorys	Remont drogi gminnej dz. nr 700 w Dąbrówce km 0+268-0+748		
1	Element	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE		
1.1	KNR 201/119/3	STW-00.00.00. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,48
1.2	AT 3/102/2	Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1' km, nawierzchnia gr. 4' cm	m2	15
1.3	KNR 201/202/2	STW-02.00.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1' km i złożeniem w granicach obszaru robót - odhumusowanie poboczy gł. 20 cm	m3	36
2	Element	PODBUDOWY, NAWIERZCHNIE		
2.1	AT 3/202/2	STW-04.03.01 Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową zużycie emulsji 0,45' kg/m2	m2	1 920
2.2	KNR 6/108/2 (1)	STW-05.03.05b W-wa wyrównawcza z mieszanek grysowo-żwirowych, asfaltowe, warstwa o grubości 2' cm (50kg/m2) AC 8W KR1-2	t	96
2.3	AT 3/202/2	STW-04.03.01 Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową zużycie emulsji 0,2' kg/m2	m2	1 920
2.4	KNR 231/310/5	STW-05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3' cm - AC 11S KR1-2	m2	1 920
2.5	KNR 231/310/6	STW-05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1' cm grubości warstwy - AC 11S KR1-2	m2	1 920
2.6	KNR 231/310/6	STW-05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1' cm grubości warstwy - AC 11S KR1-2	m2	1 9
3	Element	POBOCZA		
3.1	KNR 231/114/3	STW-04.04.02 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu - formowanie pobocza obustronnego szer. 0,75m grub. 7' cm	m2	720