chodnik wg
ia

"ZK-2L1+1RL00+1L00+1P"
ROZBUDOWANE O CZĘŚĆ "1L00+1P"
ZŁĄCZE KABLOWO-POMIAROWE
PGE-DYSTRYBUCJA LUBLIN

"ZK"

PVC SDR34 dz200 34m 1%

PVC SDR34 dz200 59m 6%

PVC SDR34 dz200 43 1,0%

PVC SDR34 dz200 26m 1%

eG4 – LINIA KABLOWA nN PROJ. STACJI WODOCIĄGOWEJ

ZB1

ZB2

S1

S2

S3

SUW

OP

ZS

HP1

ZK-4R00+SZR100

PEdz160 6,0m

PEdz160 3,8m

PEdz160 2,5m

a08, b08, c08, e08

a18, b18, e18

Z18,

b32, e22, e94, b106

Z32,

93

Z12,

a12, b12, e12, b102,

b31, e21, e93, b105

Z31,

a11, b11, e11, b101

Z11,

Z110

757/1

757/3

757/4

757/5

757/8

758/8

758/9

758/10

758/11

758/12

765/3

765/4

765/5

765/6

765/7

766/2

766/3

Makowa

STACJA WODOCIĄGOWA
DĄBROWICA gm. Jastków
Identyfikator działki 060907_2.0002.757/4
Województwo lubelskie
Powiat lubelski
Gmina JASTKÓW
Obręb DĄBROWICA
Numer działki 757/4

LISTA KABLI PROJEKTOWANYCH:

OZN.	TYP	DŁUGOŚĆ LINIA/RÓW	SKĄD-DOKĄD
e11	YKXS 4*10	30m/8m	RT-Z11
a11	YKXS 3*2.5	30m/8m	RT-Z11
b11	YvKSLYP 4*2*1	30m/8m	RT-Z11
e12	YKXS 4*10	48m/26m	RT-Z12
a12	YKXS 3*2.5	48m/26m	RT-Z12
b12	YvKSLYP 4*2*1	48m/26m	RT-Z12
e18	YKXS 5*2.5	10m/2m	RT-Z18
a18	YKXS 3*2.5	10m/2m	RT-Z18
b18	YvKSLYP 4*2*1	10m/2m	RT-Z18
b31	YvKSLYP 4*2*1	34m/12m	RT-Z31
e21	YKXS 3*2.5	34m/12m	RT-Z31
e93	YKXS 3*2.5	34m/12m	RG-93
b32	YvKSLYP 4*2*1	44m/22m	RT-Z32
e22	YKXS 3*2.5	44m/22m	RT-Z32
e94	YKXS 3*2.5	44m/22m	RG-94
e08	YKXS 5*35	32m/26m	A9-ZK4SZR
a08	YKXS 3*2.5	32m/26m	A9-ZK4SZR
b08	YKXS 5*1.5	32m/26m	A9-ZK4SZR
c08	YKXS 5*1.5	32m/26m	A9-ZK4SZR
e04	YAKXS 4*70	135m/129m	ZK-ZK4SZR
b101	YKSLY 3*2*0,5	30m/8m	SSWN-Z11
b102	YKSLY 3*2*0,5	48m/26m	SSWN-Z12
b105	YKSLY 3*2*0,5	34m/12m	SSWN-Z31
b106	YKSLY 3*2*0,5	44m/22m	SSWN-Z32

OZNACZENIA URZĄDZEŃ nN NA LIŚCIE KABLOWEJ:

URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE:

Z11, Z12 - ZŁĄCZE IZOL. nN, IP44, IK10 DLA STUDNI "S"

Z18 - ZŁĄCZE IZOL. nN, IP44, IK10 DLA OSADNIKA "OP"

Z31, Z32 - ZŁĄCZA IZOL. nN, IP44, IK10 DLA ZBIORNIKÓW "ZW"

ZPV - ZŁĄCZE IZOL. nN, IP44, IK10 POD PANELAMI FOTOWOLT. "PV" Z ROZŁĄCZNIKIEM 2P, 25A, 500Vdc

ZK4SZR - (SKRÓT "ZK-4R00+SZR100") ZŁĄCZE IZOL. nN, 160A, IP44, IK10 KABLOWE+SZR100+RZR100 PRZY BUDYNKU S.W.

ZK - (SKRÓT "ZK-2L1+1RL00+1L00+1P") ZŁĄCZE IZOL. nN, KABLOWO-POMIAROWE PRZYŁĄCZA nN O.S.D./P.G.E.

A9 - SPALINOWY AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 63kVA/50kW, 230/400Vac, TNS, AUTONOMIA OBIEKTU >24h, Z SAMOSTARTEM+SZR, OBUDOWA NAPOWIETRZNA CICHA,

93, 94 - LAMPY ULICZNE LED 230Vac/35W/3500Lm/ROZSYŁ SZEROKI, NA OKAPACH ZBIORNIKÓW ZW

URZĄDZENIA W BUDYNKU SW :

RG - ROZDZIELNICA nN GŁÓWNA - RYS. e05

RT - ROZDZIELNICA nN TECHNOLOGII 1° - RYS. e06

SSWN - SZAFKA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA

STACJA WODOCIĄGOWA W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWICA GMINA JASTKÓW, ID.DZ. 060907_2.0002. 757/4				
FUNKCJA/NAZWISKO	UPR. NR	DATA	PODPIS	RYS. NR:
PROJ. INST. ELEKTR.: mgr inż. G. ZLOT	1341/Lb/91	11'2024		E01
SPRAWDZIŁ: mgr inż. R. WIERDAK	2029/Lb/92	11'2024		SKALA: 1 : 500
PLAN LINII KABLOWYCH nN				