

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Nazwa robót: STACJA WODOCIĄGOWA W MIEJSCOWOŚCI
DĄBROWICA, GMINA JASTKÓW
- CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

Lokalizacja: Dąbrowica, gmina Jastków, id.dz. 060907_2.0002.757/4

Zamawiający: Gmina Jastków
Panięszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków

PRZEDMIAR

Strona 1

28-01-2026

							SYKAL
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	CPV 45231400-9: Roboty w zakresie budowy linii energet. - ZŁĄCZA I LINIE KABLOWE						
1	10	KNR	1321-11-02-01-00	5.9	Ustalenie przebiegu trasy odcinka linii kablowej	szt	6,000
1	20	WKNR	W201-07-01-02-10	5.9	Rowy dla kabli ręcznie głębokości do 0,8 m szer do 0,4 m w gruncie kategorii 3	metr	199,000
1	30	WKNR	W201-07-04-02-10	5.9	Ręczny zasyp rowów głęb do 0,6 m szer do 0,4 m kat 3	metr	199,000
1	40	KNR	510-03-03-02-00	5.9	Układanie rur ochronnych w wykopie RHDPE ø 110	metr	199,000
1	50	KNR	510-03-03-01-01	5.9	Układanie rur ochronnych w wykopie RHDPE ø50	metr	70,000
1	60	KNR	510-03-01-01-00	5.9	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m	metr	182,000
1	70	KNR	510-01-14-03-00	5.9	Układanie kabla YAKXS 4x70 mm² w rurach, pustakach i kanałach zamkniętych	metr	129,000
1	80	KNR	510-01-18-03-00	5.9	Kabel YAKXS 4x70 mm² z mocowaniem w budynkach	metr	6,000
1	90	KNR	510-06-03-08-00	5.9	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju 70 mm²	szt	2,000
1	100	KNR	510-01-13-03-00	5.9	Układanie kabla YKXS 1x35 mm² w rurach, pustakach i kanałach zamkniętych	metr	10,000
1	110	KNR	510-01-16-03-00	5.9	Kabel YKXS 1x35 mm² układany w budynkach z mocowaniem	metr	30,000
1	120	KNR	510-06-02-02-00	5.9	Obróbka kabli jednożyłowych miedzianych o przekroju do 35 mm²	szt	10,000
1	130	KNR	510-01-14-01-00	5.9	Układanie kabla YKXS 4*10 mm² w rurach, pustakach, kanałach	metr	34,000
1	140	KNR	510-01-18-01-00	5.9	Kabel YKXS 4*10 mm² z mocowaniem w budynkach	metr	44,000
1	150	KNR	510-01-14-01-00	5.9	Układanie kabla YvKSLYP 4*2*1 mm² w rurach, pustakach i kanałach zamkniętych	metr	70,000
1	160	KNR	510-01-18-01-00	5.9	Kabel YvKSLYP 4*2*1 mm² z mocowaniem w budynkach	metr	96,000
1	170	KNR	510-01-14-01-00	5.9	Układanie kabla YKXS 3*2.5 mm² w rurach, pustakach i kanałach zamkniętych	metr	104,000
1	180	KNR	510-01-18-01-00	5.9	Kabel YKXS 3*2.5 mm² z mocowaniem w budynkach	metr	140,000
1	190	KNR	510-01-14-01-00	5.9	Układanie kabla YKXS 5*2.5 mm² w rurach, pustakach i kanałach zamkniętych	metr	2,000
1	200	KNR	510-01-18-01-00	5.9	Kabel YKXS 5*2.5 mm² z mocowaniem w budynkach	metr	8,000
1	210	KNR	510-01-18-01-00	5.9	Układanie fabrycznych kabli/przewodów, sond poziomu wody	metr	60,000
1	220	KNR	510-06-05-03-00	5.9	Obróbka kabla sygnalizacyjnego o ilości żył do 8	szt	30,000
1	230	KNR	510-04-04-01-00	5.9	Podłączanie kabla pompy głębinowej - mufa fabryczna	szt	2,000
1	240	KNR	515-09-19-01-00	5.6	Montaż skrzynki Z11,Z12 przyłączeniowej studni głębinowej	szt	2,000
1	250	KNR	515-09-19-01-00	5.6	Montaż skrzynki Z31,Z32 przyłączeniowej zbior. wyrównaw.	szt	2,000
1	260	KNR	515-09-19-01-00	5.6	Montaż skrzynki Z18 przyłączeniowej osadnika popłuczyn	szt	1,000
1	270	KNR	510-03-03-01-00	5.7	Układanie rur ochronnych PEHD ø50, przepusty murowe 12*1m	metr	12,000
1	280	KNR	403-10-04-08-00	5.7	Mechaniczne przebicie do 20 cm otworu ø do 60 mm w ścianie betonowej	szt	12,000
1	290	WKNR	W508-06-20-02-00	5.9	Montaż uchwytu uzimniającego skręcane na rurze ø do 100	szt	4,000
1	300	WKNR	W508-06-02-09-00	5.9	Układanie bednarki FeZn 30x4 poziomej w obudowach studni	metr	4,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	
1	310	WKNR	W508-06-07-02-01	5.7	Montaż odgrom. przewodu odprowadzającego z pręta FeZn/ø8mm na uchwytach ściennych FeZn przykręcanych na budynku	metr	4,000
1	320	WKNR	W508-06-11-02-00	5.7	Montaż uziomu z bednarki miedziowanej FeCu/P30x4mm w wykopie do 0,6 w gruncie kategorii 3	metr	8,000
1	330	WKNR	W508-06-14-02-01	5.7	Pograżanie uziomów z pręta FeCu/ø17mm w gruncie kategorii 3 - uziom zbior. wyrównaw.	metr	24,000
1	340	WKNR	W508-06-19-01-00	5.7	Montaż odgrom. zacisków szczękowych K314/FeZn do krawędzi blach dachowych	szt	4,000
1	350	WKNR	W508-06-19-06-00	5.7	Montaż odgrom. złącza kontrolnego bimetalowego Cu/Zn, połączenie FeZn/Dn8mm - FeCu/P30*4mm	szt	4,000
1	360	KNR	1321-04-01-03-00	6	Badanie złącza kontrolnego instalacji odgromowej	szt	4,000
1	370	KNR	1321-02-01-03-00	6	Badanie linii kablowej na napięcie do 1 kV	szt	9,000
1	380	KNR	1321-02-02-02-00	6	Badanie linii kablowej sterowniczej o ilości żył do 7	szt	6,000
1	390	KNR	1321-04-02-04-00	6	Badanie złącza sieci ochronnej lub uziemiającej	szt	6,000
2	CPV 45311000-0: Roboty w zakresie przewodów inst. oraz oprav elektr.- STACJA SUW						
2	400	KNR	510-03-03-01-00	5.9	Układanie rur ochronnych HDPE, BEø50	metr	5,000
2	410	KNR	510-01-16-02-00	5.9	Kabel YKXS 1x16 mm² układany w budynkach z mocowaniem	metr	105,000
2	420	KNR	510-01-18-02-10	5.9	Kabel YKXS 5x10 mm² z mocowaniem w budynkach	metr	18,000
2	430	KNR	510-06-02-01-00	5.9	Obróbka kabli jednożyłowych miedzianych o przekroju do 16 mm²	szt	20,000
2	440	KNR	510-06-04-06-01	5.9	Zarobienie na sucho końca kabla miedzianego 5-żyłowego o przekroju 10 mm²	szt	2,000
2	450	KNR	510-01-18-01-00	5.7	Kabel YKSLYP 4*2*1 mm² z mocowaniem w budynkach	metr	75,000
2	460	KNR	510-01-18-01-00	5.7	Kabel YKSLYekwP 4*2*1 mm² z mocowaniem w budynkach	metr	95,000
2	470	KNR	510-01-18-01-00	5.7	Kabel YKSLY 3*1 mm² z mocowaniem w budynkach	metr	32,000
2	480	KNR	510-01-18-01-00	5.7	Kabel YKSLY 8*1 mm² z mocowaniem w budynkach	metr	75,000
2	490	KNR	510-01-18-01-00	5.7	Kabel YKSLY 14*1 mm² z mocowaniem w budynkach	metr	75,000
2	500	WKNR	W508-02-14-01-01	5.7	Przewód kabelkowy YDY 2x1,5 na uchwytach, w korytkach z mocowaniem	metr	42,000
2	510	WKNR	W508-02-14-01-04	5.7	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 na uchwytach, w korytkach z mocowaniem	metr	165,000
2	520	WKNR	W508-02-14-01-05	5.7	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 na uchwytach, w korytkach z mocowaniem	metr	260,000
2	530	WKNR	W508-02-14-01-07	5.7	Przewód kabelkowy YDY 4x1,5 na uchwytach, w korytkach z mocowaniem	metr	70,000
2	540	WKNR	W508-02-14-02-03	5.7	Przewód kabelkowy YDY 4x2,5 na uchwytach, w korytkach z mocowaniem	metr	62,000
2	550	WKNR	W508-02-14-02-03	5.7	Przewód kabelkowy 2XSLCYK-J 4x4 na uchwytach, w korytkach z mocowaniem	metr	32,000
2	560	WKNR	W508-02-14-03-03	5.7	Przewód kabelkowy YDY 5x4,0 na uchwytach, w korytkach z mocowaniem	metr	22,000
2	570	WKNR	W508-06-20-02-00	5.9	Montaż uchwytu uziemiającego skręcanego na kształtowniku	szt	5,000
2	580	WKNR	W508-06-02-09-00	5.9	Układanie GSUW - bednarki FeCu.P30x4mm poziomej na wspornikach	metr	2,000
2	590	KNR	510-01-16-01-00	5.7	Kabel 1-żyłowy 0,5 kg/m w budynkach z mocowaniem LYd 25 mm2	metr	35,000
2	600	WKNR	W508-05-15-06-00	5.8	Montaż oprawy przykręcanej liniowej LED,2*T8-25W,IP54,5000lm	szt	12,000
2	610	WKNR	W508-05-15-06-00	5.8	Montaż oprawy przykręcanej liniowej LED,1*T8-25W,IP54,2500lm	szt	2,000
2	620	WKNR	W508-05-02-09-00	5.8	Przygotowanie podłoża pod oprawy przykręcane mocowane w 2 miejscach na kołkach kotwiących	szt	14,000
2	630	KNR	Z531-01-16-01-00	5.7	Montaż zegarowego urządzenia sterującego oświetleniem terenu - łącznik modułowy 230Vac, 16A, zarządzalny przez WLAN-2.4G/android w skrzynce RNN55/1*4 - analogia	szt	1,000
2	640	KNR	Z531-01-16-01-00	5.7	Montaż zegarowego urządzenia sterującego X88, X89 - gniazdo/adapter wtyczkowy TNS, 230Vac, 16A, zarządzalny przez WLAN-2.4G/android - analogia	szt	2,000

DZ	POZ		S Y M B O L P O Z Y C J I	N U M E R S T	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	J E D N M I A R Y	I Ł O Ś Ć
2	650	KNR	Z531-01-16-01-00	5.7	Montaż urządzenia sterującego - termostat natynkowy 230Vac, 6A, 0-40°C zarządzalny przez WLAN-2.4G/android - analogia	szt	1,000
2	660	KNR	Z531-01-15-04-00	5.7	Montaż interfejsu cyfrowego wykorzystującego sieć bezprzewodową do obsługi w/w urządzeń zegarowych, sterujących - analogia	szt	1,000
2	670	WKNR	W508-03-09-05-01	5.7	Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z bryzgoszczelnego podwójnego	szt	10,000
2	680	WKNR	W508-03-09-08-00	5.7	Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 3-biegunowego 16A/Z wodoszczelnego	szt	1,000
2	690	WKNR	W508-03-04-04-00	5.7	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników 2.5 mm2 szczelnych 4-wylotowych	szt	27,000
2	700	WKNR	W508-04-03-04-00	5.7	Mocowanie aparatów do 5 kg - rozłącznik wentylatora 3P,32A,500V,IP54	szt	1,000
2	710	KNR	708-04-02-02-00	5.7	Łącznik pływakowy elektryczny, hydrostat w zbior. wyrów. i osadniku popłuczyn	szt	4,000
2	720	KNR	708-01-01-04-00	5.7	Pomiar ciśnienia B68, B69 zestawu hydroforowego, przetwornik 0-1[MPa]/4-20[mA]	szt	2,000
2	730	KNR	708-04-03-03-00	5.7	Presostat awaryjny 0.02-0.8[MPa]/styk230V,6A sieci wodoc. B67	szt	1,000
2	740	KNR	708-01-03-03-00	5.7	Konduktometryczna sonda B11, B12, lustra wody w studni, typ SK,50kOhm,24V	szt	2,000
2	750	KNR	708-01-03-03-00	5.7	Pomiar poz. wody w zbiorniku B31, B32 przetwornik 0-10[mH2O]/4-20[mA]	szt	2,000
2	760	WKNR	W508-03-08-04-00	5.7	Montaż na gotowym podłożu łącznika inst. 1-bieg. szczelnego	szt	5,000
2	770	WKNR	W508-03-04-04-00	5.7	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników 2.5 mm2 szczelnych 4-wylotowych	szt	27,000
2	780	WKNR	W508-03-01-03-00	5.7	Mocowanie osprzętu do kołków rozporowych	szt	62,000
2	790	KNR	514-01-01-03-00	5.6	Montaż przyścienny rozdzielnic pulpitów tablic - "RG"	szt	1,000
2	800	WKNR	W508-01-14-04-00	5.7	Listwa elektroinstalacyjna izol. przykręcana ścienna 32*15mm	metr	40,000
2	810	WKNR	W508-01-15-02-00	5.7	Kanał instalacyjny z PCW szerokości do 60 mm 40*25mm	metr	26,000
2	820	WKNR	W508-01-15-04-01	5.7	Kanał instalacyjny z PCW szerokości do 130 mm 90*60mm	metr	22,000
2	830	WKNR	W508-07-07-03-01	5.7	Montaż na gotowym podłożu kształtownika U 44mm	szt	4,000
2	840	WKNR	W508-07-05-07-00	5.7	Mocowanie korytek stal.ocynk. 100*50mm przez przykręcenie	metr	35,000
2	850	WKNR	W508-07-01-06-00	5.7	Montaż wsporników korytek 100*50mm przykręcanych na ścianie na 2 mocowaniach	szt	35,000
2	860	WKNR	W508-04-01-17-00	5.7	Kucie mechaniczne pod śruby kotwiące w cegle do aparatów z 2 otworami	szt	35,000
2	870	WKNR	W508-08-04-01-00	5.7	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5 mm²	szt	96,000
2	880	KNR	510-10-05-07-00	5.7	Montaż na wysięgniku oprawy ulicznej LED 35W/3500Lm, rozsył asymetryczny 60x120 stopni	szt	6,000
2	890	KNR	510-10-02-05-00	5.7	Montaż wysięgnika z kształtownika perforowanego U44	szt	6,000
2	900	KNR	1321-03-01-01-00	6	Badanie obwodów instalacji elektrycznej do 1 kV 1-fazowej	szt	8,000
2	910	KNR	1321-03-01-02-00	6	Badanie obwodów instalacji elektrycznej do 1 kV 3-fazowej	szt	9,000
2	920	KNR	1321-04-02-03-00	6	Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego	szt	10,000
2	930	WKNR	W202-15-18-07-00		Malowanie ochronne elementów metalowych pow ponad 0,5 m² dwukrotnie farbą poliwinylową	m²	10,000
2	940	KNR	403-10-04-01-00		Mechaniczne przebicie do 10 cm otworu ø do 25 mm w ścianie betonowej	szt	10,000
2	950	KNR	403-10-08-01-10		Montaż przepustów rurowych o dł do 1 m z rur NPCW ø do 25 mm, na ścianach	szt	10,000
2	960	WKNR	W508-06-07-02-01	5.7	Montaż odgrom. przewodu odprowadzającego z pręta FeZn/ø8mm na uchwytach ściennych FeZn przykręcanych	metr	20,000
2	970	WKNR	W508-06-04-05-01	5.7	Montaż odgrom. zwodów poziomych FeZn/ø8mm, na uchwytach FeZn dachowych niskich przykręcanych, dach stromy	metr	75,000
2	980	WKNR	W508-06-18-01-00	5.7	Łączenie pręta FeZn/ø8mm na dachu złączem uniwersalnym krzyżowym	szt	12,000
2	990	WKNR	W508-06-19-01-00	5.7	Montaż odgrom. zacisków szczękowych K314/FeZn do krawędzi blach dachowych	szt	4,000
2	1000	WKNR	W508-06-11-02-00	5.7	Montaż uziomu otokowego z bednarki miedziowanej FeCu/P30x4mm w wykopie do 0,6 w gruncie kategorii 3	metr	70,000
2	1010	WKNR	W508-06-20-01-00	5.7	Łączenie bednarki FeCu/P30*4mm złączami uniwersalnymi krzyżowymi	szt	5,000

DZ	POZ		SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	1020	WKNR	W508-06-19-06-00	5.7	Montaż odgrom. złącza kontrolnego bimetalowego Cu/Zn, połączenie drut-płaskownik	szt	4,000
2	1030	KNR	1321-04-01-03-00	6	Badanie złącza kontrolnego instalacji odgromowej	szt	4,000
2	1040	KNR	1321-06-07-03-00	6	Badanie pomontażowe i dobór układu regulacji mocy biernej obiektu, do 1 kV	kmpl	1,000
2	1050	KNR	514-01-01-02-00	5.6	Montaż przyścienny statycznego kompensatora mocy biernej +/-10kVar, 230/400V	szt	1,000
3	CPV 45312200-9: Instalowanie alarmów włamaniowych SSW/IAS						
3	1060	KNR	Z531-02-01-05-00	5.12	Montaż czujki ruchu - pasywnej podczerwieni i mikrofalowej	szt	4,000
3	1070	KNR	Z531-02-03-01-00	5.12	Montaż kontaktronowej powierzchniowej czujki otwarcia	szt	6,000
3	1080	KNR	Z531-02-08-01-00	5.12	Montaż klawiatury szyfrowej	szt	1,000
3	1090	KNR	Z531-01-02-01-00	5.12	Montaż modułowej centrali alarmowej SSW o liczbie linii dozorowych do 8	szt	1,000
3	1100	KNR	Z531-01-14-02-00	5.12	Montaż obudowy dla centrali SSW z zasilaczem buforowym 230Vac/12Vdc i akumulatorem żel. 12V, 7Ah	szt	1,000
3	1110	KNR	Z531-01-08-01-00	5.12	Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego	szt	1,000
3	1120	KNR	Z531-06-02-01-00	5.12	Sprawdzenie, uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 1-dnym elemencie liniowym	szt	8,000
3	1130	KNR	Z531-01-15-05-00	5.12	Montaż interfejsu cyfrowego SSWN wykorzystującego specjalizowane tory transmisji LAN/WLAN/LTE	szt	1,000
3	1140	KNR	Z531-07-01-02-00	5.12	Montaż konfiguracja telesygnalizacji SSWN na smartfon wskazany przez użytkownika	szt	1,000
3	1150	KNR	Z531-06-04-01-00	5.12	Testowanie systemu alarmowego - do 24 elementów liniowych	szt	1,000
3	1160	KNNR	N005-01-10-01-00	5.12	Listwa elektroinstalacyjna klejona do podłoża naścienna LN 32.15 łącznik prosty	metr	45,000
3	1170	KNNR	N005-02-12-01-13	5.9	Przewód kabelkowy YLY 3x1,5 zasilania 230Vac central	metr	2,000
3	1180	KNR	510-01-14-02-10	5.9	Układanie kabla YKSLYP 3*2*0.5mm² w rurach pustakach i kanałach zamkniętych	metr	70,000
3	1190	KNR	510-01-18-02-10	5.9	Kabel YKSLYP 3*2*0.5mm² z mocowaniem w budynkach	metr	175,000
3	1200	KNR	510-03-03-01-01	5.9	Układanie rur ochronnych w wykopie RHDPE ø40	metr	70,000
4	CPV 45231400-9: Roboty w zakresie budowy linii energet. - SPALINOWY ZESPÓŁ PRĄDOTWÓRCZY 63kVA						
4	1210	KNR	710-01-03-04-00	5.10	Montaż/zakup spalinowego AGREGATU 63kVA/50kW/3~230/400V w obudowie napowietrznej wyczonej, z samostartem i SZR	szt	1,000
4	1220	KNR	1321-11-02-01-00	5.9	Ustalenie przebiegu trasy odcinka linii kablowej	szt	1,000
4	1230	WKNR	W201-07-01-02-10	5.9	Rowy dla kabli ręcznie głębokości do 0,8 m szer do 0,4 m w gruncie kategorii 3	metr	26,000
4	1240	WKNR	W201-07-04-02-20	5.9	Ręczny zasyp rowów głęb do 0,8 m szer do 0,4 m kat 3	metr	26,000
4	1250	KNR	510-03-03-01-01	5.9	Układanie rur ochronnych w wykopie RHDPE ø50	metr	26,000
4	1260	KNR	510-03-03-02-00	5.9	Układanie rur ochronnych w wykopie RHDPE ø100	metr	26,000
4	1270	KNR	510-01-14-03-10	5.9	Układanie kabla YKXS 5x35 mm² w rurach pustakach i kanałach zamkniętych	metr	26,000
4	1280	KNR	510-01-18-01-00	5.9	Kabel YKXS 5*35 mm² z mocowaniem w budynkach	metr	6,000
4	1290	KNR	510-01-14-01-00	5.9	Układanie kabla YKXS 5*1.5 mm² w rurach, pustakach i kanałach zamkniętych	metr	52,000
4	1300	KNR	510-01-18-02-10	5.9	Kabel YKSLY 5*1.5 mm² z mocowaniem w budynkach	metr	12,000
4	1310	KNR	510-01-14-01-00	5.9	Układanie kabla YKXS 3*2.5 mm² w rurach, pustakach i kanałach zamkniętych	metr	26,000
4	1320	KNR	510-01-18-02-10	5.9	Kabel YKXS 3*x2.5 mm² z mocowaniem w budynkach	metr	6,000
4	1330	KNR	515-09-19-01-00	5.6	Montaż złącza kablowego nN,SZR z fundamentem - ZK-4R00+SZR100/F	szt	1,000
4	1340	KNR	225-04-08-01-00	5.10	Wykonanie koryta pod nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych	m²	4,000
4	1350	KNR	225-04-08-02-00	5.10	Podsypka piaskowa *2 pod nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych	m²	4,000

											SYKAL
DZ	POZ	SYMBOL		NUMER	NAZWA		JEDN		ILOŚĆ		
		POZYCJI		ST	POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		MIARY				
4	1360	KNR	225-04-08-03-00	5.10	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych pow do 3 m², pod agregat		m²		3,000		
4	1370	KNR	1321-02-01-03-00	6	Badanie linii kablowej na napięcie do 1 kV		szt		4,000		
4	1380	KNP	1018-13-59-43-00	5.11	Kalkulacja ind.- Dokumentacja/Instrukcja Agregatu nN		szt		1,000		
4	1390	KNP	1018-13-59-42-00	5.11	Kalkulacja ind.- Uzgodnienie O.S.D. Instrukcji Agregatu nN		szt		1,000		

LIMIT ILOŚCIOWY
KOSZTORYS INWESTORSKI

Nazwa robót: STACJA WODOCIĄGOWA W MIEJSCOWOŚCI
DĄBROWICA, GMINA JASTKÓW
- CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA
Lokalizacja: Dąbrowica, gmina Jastków, id.dz. 060907_2.0002.757/4
Zamawiający: Gmina Jastków
Panięszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków

KOSZTORYS

Strona 1

28-01-2026

SYKAL

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ
----	--------	-----------	-----------	-------

R O B O C I Z N A

1	999	Robotnik budowlany	r-godz	1602,90
---	-----	--------------------	--------	---------

M A T E R I A Ł Y

1	1031199	Wazelina techniczna	kg	31,68
2	1050000	Benzyna ekstrakcyjna	dm ³	14,54
3	1200216	Spoivo cynowo-olowiane w prętach LC-40	kg	0,65
4	1210399	Blacha ołowiana	kg	0,90
5	1510299	Farby olejne nawierzch og stosowania	dm ³	0,01
6	1517101	Lakier asfaltowy og stosowania czarny	dm ³	0,76
7	1525099	Farby poliwinylowe do grunt og stosow	dm ³	2,52
8	1525799	Emalie poliwinylowe og stosowania	dm ³	3,57
9	1530520	Rozcieńczalniki do wyrobów poliwinyl	dm ³	0,71
10	1601099	Piaski do betonów	m ³	10,19
11	1601299	Piasek do nawierzchni drogowych	m ³	0,51
12	2010799	Płyty drogowe żelbetowe pełne	m ²	3,00
13	2603099	Krawędziaki iglaste	m ³	0,02
14	3920199	Papier ścierny	m ²	0,29
15	5631101	Rura kanal (wewn) PCW kielich ø 32	metr	5,00
16	5631202	Rura przepustowa PCW ø 50	metr	5,20
17	5644803	Kształtki kanal PVC ø 50	szt	1,50
18	6303613+	Presostat 0.2-8bar/230Vac;6A, gwint 1/4-3/8'	szt	1,00
19	6760901	Taśma izolacyjna Denso - plastyczna	m ²	0,01
20	6760901	Taśma izolacyjna plastyczna	m ²	0,14
21	6801599	Śruby stal ZGR z nakrętką i podkładką	kg	5,82
22	6833099	Czysciwo bawełniane	kg	0,30
23	7020712+	Termostat0-40'C,6A,230V+WLAN2.4G/android	szt	1,00
24	7020821+	SK sonda lustra wody 50kOhm,24V, kabel 30m	szt	2,00
25	7020912+	Sonda poziomu 10[m]H2O/4-20mA,PZH kabel L=20m	szt	2,00
26	7020921+	przetwornik ciśn. 4-20mA,0-1MPa, gwint	szt	2,00
27	7020931+	Puszka przył. sond poziomu	szt	4,00
28	7020932+	zawór manometryczny gwint j.w.	szt	2,00
29	7020943+	Łącznik pływak 10A,230V,kabel L=10m	szt	4,00
30	7050129+	Statyczny kompensator mocy biernej 230/400V +/-10kVar	szt	1,00
31	7054021+	RN1*4/IP55 skrzynka izol.moduł.	szt	1,00
32	7054021+	RNN55/1*4 skrzynka izol. nN modułowa	szt	1,02
33	7057402+	"RG" rozdzielnica enn wg projektu	szt	1,00
34	7063946+	Rozłącznik izolacyjny 3P/32A/400V	szt	1,00
35	7081523+	Wył.zegar 230V/1P/C16A+WLAN2.4G/android	szt	1,02
36	7240808+	SSW centrala 8 linii dozoru, ethernet, klasa 2	szt	1,00
37	7240814+	SSW manipulator LCD, klasa 2	szt	1,00
38	7240821+	Sygnalizator SSW opt.-akust.zewn. klasa 2	szt	1,00
39	7240841+	SSW czujka kontaktowa otwarcia, klasa2	szt	6,00
40	7240854+	SSW czujka PIR+MW, zasięg 15m, klasa2	szt	4,00
41	7240892+	Obudowa centrali SSW z akumulat.7Ah12V	szt	1,00

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	IŁOŚĆ
42	7301601+	Oprawa uliczna LED.35W.230V.3500Lm.rozsył 60*120st.	szt	6,00
43	7305572+	2*T8-25W.IP54 oprawa liniowa LED	szt	12,00
44	7305573+	1*T8-25W.IP54 oprawa liniowa LED	szt	2,00
45	7511201	Wyłącznik 1-bieg nt hermet 6A/250V	szt	5,10
46	7530011+	Adapter wtyk 230V,16A+WLAN2.4G/android	szt	2,04
47	7530812	Gniazdo wtyk 2x10/16A/Z nt her-250V podw	szt	12,24
48	7531501	Gniazdo wod stałe 3P+N+Z 16A, 400V	szt	1,02
49	7541399	Odgalężniki instalacyjne natynk hermet	szt	55,08
50	7580342	Oslona rurowa gietka PEHD ø 50	metr	12,48
51	7580404+	Rura oslonowa RHDPE ø 40*3	metr	72,80
52	7580405+	Rura oslonowa RHDPE ø 50*4	metr	99,84
53	7580408+	Rura oslonowa RHDPE ø 100*6	metr	27,04
54	7580408+	Rura oslonowa RHDPE ø 110*6	metr	206,96
55	7580605	Listwa el/inst naścienna LN 32x15	metr	46,80
56	7580605	Listwa el/inst/izol. naścienna 32x15mm	metr	41,60
57	7580799	Elementy listew elektroinstalac PVC	szt	90,44
58	7583102	Kanał inst z PVC naścienny 40*25mm	metr	27,04
59	7583108	Kanał inst z PVC naścienny 90*60mm	metr	22,88
60	7590499	Wsporniki odgrom. dachowe na pręt FeZn/ø8mm	szt	75,75
61	7590597+	Wspornik odgrom. pręta FeZn/ø8 ścienny	szt	24,24
62	7590598+	Wspornik odgrom. bednarki FeZn/P30*4mm	szt	4,04
63	7590599	Wsporniki odgrom. ściennie na pręt FeZn/ø8mm	szt	2,02
64	7590701	Zacisk odgrom. szczękowy K314/FeZn do blachy	szt	8,00
65	7590722	Złącze odgrom. ZU/CuZn bimetal uniwersal.krzyż.	szt	8,00
66	7590751	Złącze odgrom. ZU/FeZn uniwersal.krzyż.	szt	12,00
67	7590753+	Złącze odgrom. ZU/FeCu uniwersal.krzyż.	szt	5,00
68	7591093+	Bednarka FeCu/P30*4mm stal. miedziowana	szt	83,20
69	7591113+	Uziom prętowy FeCu/ø17.2mm	metr	24,96
70	7592811+	Z11(Z12) złącze enn wg projektu, 60*40*25cm	szt	2,00
71	7592818+	Z18 złącze enn wg projektu	szt	1,00
72	7592832+	Z31(Z32) złącze enn wg projektu, 60*40*25cm	szt	2,00
73	7593007+	ZK-4R00+SZR100/F złącze kabł.nN.SZR + fundament	szt	1,00
74	7593173+	agregat 63kVA/50kW/SZR-AS,obud.wyciszona	kmpl	1,00
75	7614211+	Głowica TLP-CX1-Cu16, nN termokurecz.	szt	20,00
76	7614213+	Głowica TLP-CX1-Cu35, nN termokurecz.	szt	10,00
77	7614244+	Głowica nN TLP-CX4-Al-70 termokurecz.	szt	2,00
78	7614261+	Głowica TLP-CX5-Cu10, termokureczliwa	szt	2,00
79	7620105	Końcówka kablowa alum do zapras 2KA-70	szt	8,00
80	7620206	Końcówka kablowa miedz do zapras K-16	szt	20,00
81	7620208	Końcówka kablowa miedz do zapras K-35	szt	10,00
82	7640410	Oznacznik niepalny na przewody i kable	szt	252,00
83	7640430	Opaska kablowa OKI	szt	150,49
84	7640440	Opaska oznaczeniowa	szt	7,00
85	7660099	Uchwyty kablowe uniwersalne UKU	szt	64,00
86	7900211	Przewody gołe miedz wielodrutowe L 16	metr	0,80
87	7920414	Przewód miedziany LYd 25,0 - 750V	metr	36,40
88	7950141	Przewód miedziany YLY 3x1,5 - 1kV	metr	2,08
89	7950502	Przewód miedziany YDY 2x1,5 - 750V	metr	43,68
90	7950512	Przewód miedziany YDY 3x1,5 - 750V	metr	171,60
91	7950513	Przewód miedziany YDY 3x2,5 - 750V	metr	270,40
92	7950522	Przewód miedziany YDY 4x1,5 - 750V	metr	72,80
93	7950523	Przewód miedziany YDY 4x2,5 - 750V	metr	64,48
94	7950534	Przewód miedziany YDY 5x4,0 - 750V	metr	22,88
95	7960148	Kabel alumin YAKY 4x70 - 1kV	metr	140,40
96	7965003	Kabel miedziany YKXS 1x35 - 1kV	metr	41,60
97	7965020+	Kabel miedziany YKXS 3x2.5 - 1kV	metr	287,04
98	7965039	Kabel miedziany YKXS 4x10 -1kV	metr	81,12
99	7965082	Kabel miedziany YKXS 5x1,5 - 1kV	metr	66,56
100	7965083	Kabel miedziany YKXS 5x2,5 - 1kV	metr	10,40
101	7965086	Kabel miedziany YKXS 5x10 - 1kV	metr	18,72
102	7965088	Kabel miedziany YKXS 5x25 -1kV	metr	33,28
103	7965303+	Kabel sygn.-pom. YKSLY 3*1 0,6/1kV	metr	33,28
104	7965309+	Kabel sygn.-pom. YKSLY 8*1 0,6/1kV	metr	78,00
105	7965314+	Kabel sygn.-pom. YKSLY 14*1 0,6/1kV	metr	78,00
106	7965352+	Kabel sygn.-pom. YKSLYP 4*2*1 0,6/1kV	metr	78,00
107	7965353+	Kabel sygn.-pom. YvKSLYP 4*2*1 0,6/1kV	metr	172,64
108	7965355+	Kabel sygn.-pom. YKSLYP 3*2*0.5 0,6/1kV	metr	254,80
109	7965432+	Kabel sygn.-pom. YKSLYekwP 4*2*1 0,6/1kV	metr	98,80
110	7965533+	Przewód ekran. 2XSLCYK-J 4*4, 0,6/1kV	metr	33,28
111	8321001	Korytka kablowe stal.ocynk. 100*50mm	metr	35,00
112	8322112	Kształtownik U 44mm / 1.5m	szt	12,00
113	8322113	Kształtownik U 44mm / 3m	szt	4,00
114	8340112+	Wspornik pod korytka kablowe 100*50mm	szt	35,00

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	IŁOŚĆ
115	8340499	Drobne konstrukcje mocujące	kg	18,00
116	8491013	Bednarka stalowa ocynk. 25x4 mm	metr	9,00
117	8491023	Bednarka stalowa ocynkowana 30x4	metr	6,24
118	8491107	Pręt stalowy ocynkowany FeZn/ø8mm	metr	102,96
119	8540121	Taśma izolacyjna samolepna	metr	49,50
120	8990599	Kolki kotwiące	szt	28,00
121	8990899	Kolki rozporowe plastikowe	szt	425,00

S P R Z Ę T

1	11334	Spycharka gasienicowa 100 kM	m-godz	0,05
2	21811	Wibromłot do 4 kM	m-godz	3,65
3	31000	Żuraw	m-godz	7,54
4	31112	Żuraw samochodowy do 4 Mg	m-godz	7,10
5	31114	Żuraw samochodowy 5-6 Mg	m-godz	3,13
6	31116	Żuraw samochodowy 7-10 Mg	m-godz	7,54
7	39000	Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,01
8	39116	Ciągnik kołowy 50 kM	m-godz	0,51
9	39121	Ciągnik kołowy 75 kM	m-godz	7,10
10	39511	Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	16,51
11	39521	Samochód skrzyniowy do 5 Mg	m-godz	11,23
12	39613	Przyczepa skrzyniowa 6,0 Mg	m-godz	0,51
13	39811	Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	1,46
14	39912	Podnośnik montażowy PMH samochodowy	m-godz	8,46
15	39971	Przyczepa do przewozu kabli do 4 Mg	m-godz	7,10
16	72111	Spawarka wirująca 300 A	m-godz	0,20
17	72121	Spawarka transformatorowa 500 A	m-godz	34,20