

# PRZEDMIAR ROBÓT

nr ew. 2018-05-210

Obiekt	Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczego-Opiekuńczego w Raciążku o nowy oddział wraz z niezbędną infrastrukturą - ROBOTY BUDOWLANE
Kod CPV	45000000-7 Roboty budowlane
Budowa	ul. Przedmiejska 1, 87-721 Raciążek powiat Aleksandrowski, woj. Kujawsko pomorskie dz. nr 698/8, 591/7, 698/7 obręb Raciążek
Inwestor	Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczego-Opiekuńczego w Raciążku ul. Przedmiejska 1, 87-721 Raciążek
Biuro kosztorysowe	Biuro Kosztorysowe NORMAN Bartłomiej Siekierkowski ul. Fordońska 393, 85-790 Bydgoszcz, tel. 52 307 02 33 www.norman.net.pl, email: kosztorysy@norman.net.pl

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU - Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu, oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

---

Sporządził    mgr inż. Radosław Małek, mgr inż. Michał Chrabąszcz, mgr inż. Paweł Krysztofiak

---

Bydgoszcz luty 2026 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

## Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczego-Opiekuńczego w Raciążku o nowy oddział wraz z niezbędną infrastrukturą - ROBOTY BUDOWLANE

## Charakterystyka obiektu:

Projekt obejmuje budowę nowego obiektu jako rozbudowa istniejącego zespołu Opiekuńczego o nowy wolnostojący obiekt funkcjonalnie powiązany z istniejącym zespołem jako jedno bryłowe wraz z instalacjami wewnętrznymi i przyłączami, miejscami parkingowymi, placem p-poż, zielenią niską izolacyjną wysoką. Teren jest ogrodzony istniejącym i projektowanym ogrodzeniem ażurowym w formie siatki. Budynek o konstrukcji tradycyjnej, żelbetowo-murowanej z podpiwniczeniem. Stropy systemowe gęstożebrowe, płaskie. Ściany nadzienia są murowane ze wzmocnieniami w postaci żelbetowych trzpieni pionowych i wieńców, natomiast piwnicy jako żelbetowe wylewane. Posadowienie całego obiektu jest bezpośrednie na stopach i ławach fundamentowych. Dachy dwu spadowy o kącie nachylenia połaci 5% -3°. Maksymalna wysokość projektowanego obiektu wynosi: 8.50 m. Pomieszczenia wchodzące w skład nowo projektowanego obiektu to: pomieszczenia na pobyt osób starszych, pomocnicze, biurowe, techniczne, sale zajęć manualnych. W obiekcie przewidziano salę – stołówkę wraz z wydawką w postaci cateringowej.

## Podstawowe parametry:

Powierzchnia użytkowa 3852,09 m<sup>2</sup>

Kubatura 9207,20m<sup>3</sup>

Powierzchnia zabudowy 2066,05m<sup>2</sup>

Wymiary budynku 65,20m (71,03m)x23,06m (35,56m)

Wysokość budynku 1/2 kondygnacja - 8,20m (8,50m)

## Tabela elementów szczegółowa

Strona 3/41

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznico-Opiekuńczego w Raciążku o nowy oddział wraz z niezbędną infrastrukturą - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
2.	<b>ARCHITEKURA</b>							
2.1.	Robory murowe							
2.2.	Roboty GK							
2.4.	Podłoga na gruncie/płycie							
2.5.	Podłoga na stropie							
2.6.	Wykończenie posadzek							
2.7.	Tynki i okładziny ścian							
2.8.	Sufity							
2.9.	Stolarka/Ślusarka							
2.11.	Wyposażenie							
	<b>Razem</b>							

## Tabela przedmiaru robót

Strona 4/41

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznico-Opiekuńczego w Raciążku o nowy oddział wraz z niezbędną infrastrukturą - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>2. ARCHITEKURA</b>		
		<b>2.1. Roboty murowe</b>		
1	KNR K-28 0201/09.1	Ściany z bloków na zaprawie murarskiej do cienkich spoin, w budynkach wielokondygnacyjnych TER: B-01.02.12 piwnica wew (23,12+4,23+13,31+6,50+6,29+3,15+7,73+7,73+3,25+7,98+7,73+3,15+15,96)*2,45 -(0,90*2,00+2,00*2,00+2,00*2,00+0,90*2,00+1,20*2,00+0,90*2,00+0,90*2,00*2+0,90*2,00+0,90*2,00+2,00*2,00) parter wew (10,55+14,22+4,05+2,94+15,96+6,93+9,15+10,01+5,10+10,55+3,00+10,55+10,55+6,00+15,72+14,28+15,96+7,98+7,58+7,73*4+10,78*3+16,93)*3,57 -(0,90*2,00*2+2,00*2,00+0,90*2,00+0,90*2,00+2,00*2,00+0,90*2,00*2+0,90*2,00*2+1,20*2,00+0,90*2,00*2+2,00*2,00+1,50*1,00+0,90*2,00*2+3,15+3,61) piętro wew (6,25+6,00+9,00+15,96+15,96+7,98+7,58+3,61+3,16+16,93)*3,23 -(0,90*2,00+1,20*2,00+1,20*2,00+0,90*2,00+2,00*2,00+2,00*2,00+1,20*2,00+0,90*2,00*2) zewnątrzne parter (214,30)*3,50 piętro (159,30)*3,18 attyka (250,00)*0,50 -(274,74+24,40) razem	m2 m2  m2  m2   m2 m2  m2 m2 m2 m2 m2	269,818 -27,000  932,734  -56,060  298,549 -22,400  750,050 506,574 125,000 -299,140 2.478,125
2	KNR-W 2-02 0127/03	Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubości 12cm TER: B-01.02.12 piwnica działowe (4,83+3,35+2,57+6,65+3,25*2+6,65*2)*2,67 -(0,90*2,00*2+0,90*2,00*2+0,90*2,00*2+0,90*2,00*2) piętro działowe (3,22+3,65+2,25+2,00+2,71+11,01+1,30+3,30+5,20+2,43+3,75+8,33+3,50+8,28+2,72+3,01+6,65+7,93+2,48+5,20+6,65+2,57+3,35+4,83+4,49+9,15*5+5,20*5+2,48*5+5,51+1,73+9,14*4+7,89+2,75+4,49+5,20+2,48+8,40*4+2,48*4+6,65*10+3,25*2)*3,57 -(0,90*2,00+0,90*2,00*5+0,90*2,00*2+0,90*2,00*3+0,90*2,00*2+0,90*2,00*2+0,90*2,00+0,90*2,00*2+0,90*2,00*4+0,90*2,00+0,90*2,00*10+0,90*2,00*2+0,90*2,00*8+0,90*2,00*3+0,90*2,00+0,90*2,00*20+0,90*2,00*2) piętro działowe (6,65+7,93+2,48+5,20+3,25*2+5,98+2,72+4,12+1,57+4,98+3,35*2+6,65+3,25+34,25+7,83+4,98+2,45+5,00*2+5,40*2+1,73+5,51+6,65*5)*3,23 -(0,90*2,00*3+0,90*2,00*3+0,90*2,00*2+0,90*2,00+0,90*2,00*3+0,90*2,00*2+0,90*2,00+0,90*2,00*6+2,00*2,00*2+0,90*2,00*2+0,90*2,00*2+2,00*2,00+0,90*2,00*5) 3,23*(12,6+8,82+5,3)-0,9*2,0*3 razem	m2 m2  m2  m2  m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	99,324 -14,400  1.349,781  -124,200  566,962 -66,000 80,906 1.892,373
3	KNR-W 2-02 0128/05	Kanały spalinowe, dymowe i wentylacyjne ceramiczne z pustaków TER: B-01.02.12 -1 10,80*(1+2+3+4+1+1) 0 7,90*(1+2+3+2+2+4+3+8+2+4+3) +1 4,35*(1+1+2+1+1+4+2+2) razem	m m m m	129,600 268,600 60,900 459,100
		<b>2.2. Roboty GK</b>		
4	KNR-W 2-02 2004/03	Obudowa jednowarstwowa ścian płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych TER: B-02.04.05 piwnica (0,70*9)*2,50 parter (1,90*11)*3,57 piętro (1,90*21)*3,23 razem	m2 m2 m2 m2	15,750 74,613 128,877 219,240
		<b>2.4. Podłoga na gruncie/płycie</b>		
5	KNR-W 2-02 1103/01.2	Podkłady z piasku na podłożu gruntowym gr. 20 cm TER: B-01.02.02 parter 998,54*0,20 razem	m3 m3	199,708 199,708

## Tabela przedmiaru robót

Strona 5/41

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznico-Opiekuńczego w Raciążku o nowy oddział wraz z niezbędną infrastrukturą - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
6	KNR-W 2-02 1101/03	Podkłady betonowe gr. 10 cm na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu - C12/15 TER: B-01.02.02 parter 998,54*0,10	m3	99,854
		razem	m3	99,854
7	KNR-W 2-02 1101/04	Podkłady betonowe gr. 10 cm na stropie w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu - C12/15 TER: B-01.02.02 piwnica 480,93*0,10	m3	48,093
		razem	m3	48,093
8	KNR-W 2-02 0615/01 analogia	Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE TER: B-01.02.05		
		piwnica		
		nr01 klatka schodowa - płytki 20,44	m2	20,440
		nr02 komunikacja - płytki 40,53	m2	40,530
		nr04 przyłącze wody - płytki 23,12	m2	23,120
		nr05 pom. pomocnicze - płytki 21,77	m2	21,770
		nr06 pom. pomocnicze - płytki 7,18	m2	7,180
		nr07 pom. pomocnicze - płytki 4,11	m2	4,110
		nr08 archiwum - płytki 16,27	m2	16,270
		nr09 magazyn - płytki 25,40	m2	25,400
		nr10 depozyt - płytki 52,03	m2	52,030
		nr11 komunikacja - płytki 30,45	m2	30,450
		nr12 magazyn - płytki 52,03	m2	52,030
		nr13 magazyn - płytki 25,40	m2	25,400
		nr14 pom. socjalne - płytki 15,18	m2	15,180
		nr15 szatnia - płytki 5,14	m2	5,140
		nr16 komunikacja - płytki 22,98	m2	22,980
		nr17 wc/łazienka - płytki 18,16	m2	18,160
		nr18 wentylatornia - płytki 100,74	m2	100,740
		parter		
		nr01 pralnia - płytki 31,68	m2	31,680
		nr02 kotłownia - płytki 35,32	m2	35,320
		nr03 magazyn opału - płytki 16,57	m2	16,570
		nr04 wejście - płytki 2,60	m2	2,600
		nr05 komunikacja - płytki 11,59	m2	11,590
		nr06 zaplecze - płytki 1,05	m2	1,050
		nr07 zmywalnia - płytki 6,93	m2	6,930
		nr08 kuchnia - płytki 14,83	m2	14,830
		nr09 stołówka - tarkett 110,30	m2	110,300
		nr10 gabinet lekarski - tarkett 15,95	m2	15,950
		nr11 pokój dziennego pobytu - tarkett 23,36	m2	23,360
		nr12 pokój odwiedzin - tarkett 14,60	m2	14,600
		nr13 komunikacja/wejście - płytki 28,56	m2	28,560
		nr40 wc/łazienka - płytki 4,63	m2	4,630
		nr41 pokój pacjenta - tarkett 30,56	m2	30,560
		nr42 pokój pacjenta - tarkett 30,56	m2	30,560
		nr43 wc/łazienka - płytki 4,59	m2	4,590
		nr44 wc/łazienka - płytki 4,63	m2	4,630
		nr45 pokój pacjenta - tarkett 30,56	m2	30,560
		nr46 pokój pacjenta - tarkett 30,56	m2	30,560
		nr47 wc/łazienka - płytki 4,59	m2	4,590
		nr48 wc/łazienka - płytki 4,63	m2	4,630
		nr49 pokój pacjenta - tarkett 30,56	m2	30,560
		nr50 pokój pacjenta - tarkett 30,56	m2	30,560
		nr51 wc/łazienka - płytki 4,59	m2	4,590
		nr52 wc/łazienka - płytki 4,63	m2	4,630
		nr53 pokój pacjenta - tarkett 30,56	m2	30,560
		nr54 pokój pacjenta - tarkett 30,56	m2	30,560
		nr55 wc/łazienka - płytki 4,59	m2	4,590
		nr56 klatka schodowa - płytki 20,77	m2	20,770
		nr57 magazyn czystej bielizny - płytki 5,23	m2	5,230
		nr58 komunikacja - płytki 8,27	m2	8,270

## Tabela przedmiaru robót

Strona 6/41

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczko-Opiekuńczego w Raciążku o nowy oddział wraz z niezbędną infrastrukturą - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
		nr59 brudownik - płytki 4,04	m2	4,040
		nr60 pom. gospodarcze z magazynkiem chemii - płytki 11,85	m2	11,850
		nr61 komunikacja - tarkett 113,25	m2	113,250
		nr62 wc/łazienka - płytki 4,62	m2	4,620
		nr63 pokój pacjenta - tarkett 20,15	m2	20,150
		nr64 pokój pacjenta - tarkett 20,15	m2	20,150
		nr65 wc/łazienka - płytki 4,62	m2	4,620
		nr66 wc/łazienka - płytki 4,62	m2	4,620
		nr67 pokój pacjenta - tarkett 20,15	m2	20,150
		nr68 pokój pacjenta - tarkett 20,15	m2	20,150
		nr69 wc/łazienka - płytki 4,62	m2	4,620
		nr70 wc/łazienka - płytki 4,62	m2	4,620
		nr71 pokój pacjenta - tarkett 20,15	m2	20,150
		nr72 pokój pacjenta - tarkett 20,15	m2	20,150
		nr73 wc/łazienka - płytki 4,62	m2	4,620
		nr74 wc/łazienka - płytki 4,62	m2	4,620
		nr75 pokój pacjenta - tarkett 20,15	m2	20,150
		nr76 pokój pacjenta - tarkett 20,15	m2	20,150
		nr77 wc/łazienka - płytki 4,62	m2	4,620
		nr86 komunikacja - płytki 15,54	m2	15,540
		nr87 szatnia/wc - płytki 4,28	m2	4,280
		nr88 magazyn chemii - płytki 5,95	m2	5,950
		nr89 brudownik - płytki 10,75	m2	10,750
		nr90 pom. na odpadki - płytki 5,75	m2	5,750
		razem	m2	1.479,470
9	KNR-W 2-02 0608/03	Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych twardych gr. 20 cm TER: B-01.02.06		
		piwnica		
		nr01 klatka schodowa - płytki 20,44	m2	20,440
		nr02 komunikacja - płytki 40,53	m2	40,530
		nr04 przyłącze wody - płytki 23,12	m2	23,120
		nr05 pom. pomocnicze - płytki 21,77	m2	21,770
		nr06 pom. pomocnicze - płytki 7,18	m2	7,180
		nr07 pom. pomocnicze - płytki 4,11	m2	4,110
		nr08 archiwum - płytki 16,27	m2	16,270
		nr09 magazyn - płytki 25,40	m2	25,400
		nr10 depozyt - płytki 52,03	m2	52,030
		nr11 komunikacja - płytki 30,45	m2	30,450
		nr12 magazyn - płytki 52,03	m2	52,030
		nr13 magazyn - płytki 25,40	m2	25,400
		nr14 pom. socjalne - płytki 15,18	m2	15,180
		nr15 szatnia - płytki 5,14	m2	5,140
		nr16 komunikacja - płytki 22,98	m2	22,980
		nr17 wc/łazienka - płytki 18,16	m2	18,160
		nr18 wentylatornia - płytki 100,74	m2	100,740
		parter		
		nr01 pralnia - płytki 31,68	m2	31,680
		nr02 kotłownia - płytki 35,32	m2	35,320
		nr03 magazyn opału - płytki 16,57	m2	16,570
		nr04 wejście - płytki 2,60	m2	2,600
		nr05 komunikacja - płytki 11,59	m2	11,590
		nr06 zaplecze - płytki 1,05	m2	1,050
		nr07 zmywalnia - płytki 6,93	m2	6,930
		nr08 kuchnia - płytki 14,83	m2	14,830
		nr09 stołówka - tarkett 110,30	m2	110,300
		nr10 gabinet lekarski - tarkett 15,95	m2	15,950
		nr11 pokój dziennego pobytu - tarkett 23,36	m2	23,360
		nr12 pokój odwiedzin - tarkett 14,60	m2	14,600
		nr13 komunikacja/wejście - płytki 28,56	m2	28,560
		nr40 wc/łazienka - płytki 4,63	m2	4,630
		nr41 pokój pacjenta - tarkett 30,56	m2	30,560
		nr42 pokój pacjenta - tarkett 30,56	m2	30,560
		nr43 wc/łazienka - płytki 4,59	m2	4,590

## Tabela przedmiaru robót

Strona 7/41

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznico-Opiekuńczego w Raciążku o nowy oddział wraz z niezbędną infrastrukturą - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
		nr44 wc/łazienka - płytki 4,63	m2	4,630
		nr45 pokój pacjenta - tarkett 30,56	m2	30,560
		nr46 pokój pacjenta - tarkett 30,56	m2	30,560
		nr47 wc/łazienka - płytki 4,59	m2	4,590
		nr48 wc/łazienka - płytki 4,63	m2	4,630
		nr49 pokój pacjenta - tarkett 30,56	m2	30,560
		nr50 pokój pacjenta - tarkett 30,56	m2	30,560
		nr51 wc/łazienka - płytki 4,59	m2	4,590
		nr52 wc/łazienka - płytki 4,63	m2	4,630
		nr53 pokój pacjenta - tarkett 30,56	m2	30,560
		nr54 pokój pacjenta - tarkett 30,56	m2	30,560
		nr55 wc/łazienka - płytki 4,59	m2	4,590
		nr56 klatka schodowa - płytki 20,77	m2	20,770
		nr57 magazyn czystej bielizny - płytki 5,23	m2	5,230
		nr58 komunikacja - płytki 8,27	m2	8,270
		nr59 brudownik - płytki 4,04	m2	4,040
		nr60 pom. gospodarcze z magazynkiem chemii - płytki 11,85	m2	11,850
		nr61 komunikacja - tarkett 113,25	m2	113,250
		nr62 wc/łazienka - płytki 4,62	m2	4,620
		nr63 pokój pacjenta - tarkett 20,15	m2	20,150
		nr64 pokój pacjenta - tarkett 20,15	m2	20,150
		nr65 wc/łazienka - płytki 4,62	m2	4,620
		nr66 wc/łazienka - płytki 4,62	m2	4,620
		nr67 pokój pacjenta - tarkett 20,15	m2	20,150
		nr68 pokój pacjenta - tarkett 20,15	m2	20,150
		nr69 wc/łazienka - płytki 4,62	m2	4,620
		nr70 wc/łazienka - płytki 4,62	m2	4,620
		nr71 pokój pacjenta - tarkett 20,15	m2	20,150
		nr72 pokój pacjenta - tarkett 20,15	m2	20,150
		nr73 wc/łazienka - płytki 4,62	m2	4,620
		nr74 wc/łazienka - płytki 4,62	m2	4,620
		nr75 pokój pacjenta - tarkett 20,15	m2	20,150
		nr76 pokój pacjenta - tarkett 20,15	m2	20,150
		nr77 wc/łazienka - płytki 4,62	m2	4,620
		nr86 komunikacja - płytki 15,54	m2	15,540
		nr87 szatnia/wc - płytki 4,28	m2	4,280
		nr88 magazyn chemii - płytki 5,95	m2	5,950
		nr89 brudownik - płytki 10,75	m2	10,750
		nr90 pom. na odpadki - płytki 5,75	m2	5,750
		razem	m2	1.479,470
10	KNR-W 2-02 1101/04	Posadzka betonowa gr. 8 cm z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu - C20/25 TER: B-01.02.02		
		1479,47*0,08	m3	118,358
		razem	m3	118,358
		<b>2.5. Podłoga na stropie</b>		
11	KNR-W 2-02 0615/01 analogia	Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE TER: B-01.02.05		
		parter		
		nr14 recepcja - tarkett 9,44	m2	9,440
		nr15 komunikacja - płytki 82,90	m2	82,900
		nr19 suszarnia - płytki 13,83	m2	13,830
		nr20 pom. szwaczki - płytki 8,40	m2	8,400
		nr21 magazyn - płytki 15,02	m2	15,020
		nr22 pom. socjalne - tarkett 7,35	m2	7,350
		nr23 wc/łazienka - płytki 18,16	m2	18,160
		nr24 wc - płytki 11,06	m2	11,060
		nr25 wc/inwalida - płytki 4,11	m2	4,110
		nr26 komunikacja - płytki 3,10	m2	3,100
		nr27 szatnia - płytki 5,14	m2	5,140
		nr28 gabinet lekarski - tarkett 15,18	m2	15,180
		nr29 komunikacja - tarkett 23,11	m2	23,110
		nr30 pom. pomocnicze - płytki 8,06	m2	8,060

## Tabela przedmiaru robót

Strona 8/41

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznico-Opiekuńczego w Raciążku o nowy oddział wraz z niezbędną infrastrukturą - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
		nr31 pom. pomocnicze - płytki 4,71	m2	4,710
		nr32 pom. biurowe - tarkett 16,86	m2	16,860
		nr33 gabinet lekarski - tarkett 16,86	m2	16,860
		nr34 dyżurka pielęgniarek - tarkett 20,15	m2	20,150
		nr35 wc/łazienka - płytki 4,57	m2	4,570
		nr36 wc/łazienka - płytki 4,62	m2	4,620
		nr37 izolotka - tarkett 20,15	m2	20,150
		nr38 pokój pacjenta - tarkett 20,15	m2	20,150
		nr39 wc/łazienka - płytki 4,59	m2	4,590
		nr78 wc/łazienka - płytki 4,59	m2	4,590
		nr79 pokój pacjenta - tarkett 20,15	m2	20,150
		nr80 pokój pacjenta - tarkett 20,15	m2	20,150
		nr81 wc/łazienka - płytki 4,62	m2	4,620
		nr82 wc/łazienka - płytki 4,57	m2	4,570
		nr83 pokój pacjenta - tarkett 20,15	m2	20,150
		piętro I		
		nr02 komunikacja - płytki 42,71	m2	42,710
		nr04 pom. biurowe - tarkett 23,07	m2	23,070
		nr05 magazyn - tarkett 16,86	m2	16,860
		nr06 pom. pomocnicze - płytki 8,05	m2	8,050
		nr07 pom. pomocnicze - płytki 4,70	m2	4,700
		nr08 magazyn - tarkett 16,86	m2	16,860
		nr09 pom. socjalne - tarkett 16,90	m2	16,900
		nr10 komunikacja - tarkett 3,07	m2	3,070
		nr11 pom. pomocnicze - tarkett 52,03	m2	52,030
		nr12 pom. terapii zajęciowej - tarkett 73,76	m2	73,760
		nr14 magazyn czystej bielizny - płytki 4,80	m2	4,800
		nr15 komunikacja - płytki 8,27	m2	8,270
		nr16 brudownik - płytki 3,76	m2	3,760
		nr17 pom. gospodarcze z magazynkiem chemii - płytki 11,85	m2	11,850
		nr18 komunikacja - trarket 71,85	m2	71,850
		nr19 stolarnia - płytki 52,33	m2	52,330
		nr20 pom. pomocnicze - tarkett 25,45	m2	25,450
		nr21 pom. pomocnicze - tarkett 25,40	m2	25,400
		nr22 pom. pomocnicze - tarkett 15,18	m2	15,180
		nr23 komunikacja - tarkett 23,11	m2	23,110
		nr24 wc - płytki 15,83	m2	15,830
		nr25 wc - płytki 10,18	m2	10,180
		nr26 pom. sprzątaczk - płytki 4,28	m2	4,280
		nr27 wc inwalida - płytki 4,11	m2	4,110
		nr29 łazienka - płytki 4,57	m2	4,570
		nr30 pracownia gospodarstwa domowego - tarkett 73,89	m2	73,890
		nr31 pracownia malarstwa i rękodzieła - tarkett 73,89	m2	73,890
		nr32 magazyn - płytki 52,45	m2	52,450
		nr33 pracownia - płytki 26,07	m2	26,070
		nr34 pom biurowe - płytki 25,14	m2	25,140
		nr 35 komunikacja - płytki 40,65	m2	40,650
		nr 36 pom biurowe 38,97	m2	38,970
		nr 37 komunikacja - pltki 45,64	m2	45,640
		nr 39 pom biurowe - płytki 45,64	m2	45,640
		nr 40 - komunikacja - płytki 8,05	m2	8,050
		nr 41 - pom biurowe - plytla 17,93	m2	17,930
		razem	m2	1.399,050
12	KNR-W 2-02 0608/03	Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych twardych gr. 2 cm TER: B-01.02.06		
		parter		
		nr14 recepcja - tarkett 9,44	m2	9,440
		nr15 komunikacja - płytki 82,90	m2	82,900
		nr19 suszarnia - płytki 13,83	m2	13,830
		nr20 pom. szwaczki - płytki 8,40	m2	8,400
		nr21 magazyn - płytki 15,02	m2	15,020
		nr22 pom. socjalne - tarkett 7,35	m2	7,350



## Tabela przedmiaru robót

Strona 9/41

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczko-Opiekuńczego w Raciążku o nowy oddział wraz z niezbędną infrastrukturą - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
		nr23 wc/łazienka - płytki 18,16	m2	18,160
		nr24 wc - płytki 11,06	m2	11,060
		nr25 wc/inwalida - płytki 4,11	m2	4,110
		nr26 komunikacja - płytki 3,10	m2	3,100
		nr27 szatnia - płytki 5,14	m2	5,140
		nr28 gabinet lekarski - tarkett 15,18	m2	15,180
		nr29 komunikacja - tarkett 23,11	m2	23,110
		nr30 pom. pomocnicze - płytki 8,06	m2	8,060
		nr31 pom. pomocnicze - płytki 4,71	m2	4,710
		nr32 pom. biurowe - tarkett 16,86	m2	16,860
		nr33 gabinet lekarski - tarkett 16,86	m2	16,860
		nr34 dyżurka pielęgniarek - tarkett 20,15	m2	20,150
		nr35 wc/łazienka - płytki 4,57	m2	4,570
		nr36 wc/łazienka - płytki 4,62	m2	4,620
		nr37 izolotka - tarkett 20,15	m2	20,150
		nr38 pokój pacjenta - tarkett 20,15	m2	20,150
		nr39 wc/łazienka - płytki 4,59	m2	4,590
		nr78 wc/łazienka - płytki 4,59	m2	4,590
		nr79 pokój pacjenta - tarkett 20,15	m2	20,150
		nr80 pokój pacjenta - tarkett 20,15	m2	20,150
		nr81 wc/łazienka - płytki 4,62	m2	4,620
		nr82 wc/łazienka - płytki 4,57	m2	4,570
		nr83 pokój pacjenta - tarkett 20,15	m2	20,150
		piętro I		
		nr02 komunikacja - płytki 42,71	m2	42,710
		nr04 pom. biurowe - tarkett 23,07	m2	23,070
		nr05 magazyn - tarkett 16,86	m2	16,860
		nr06 pom. pomocnicze - płytki 8,05	m2	8,050
		nr07 pom. pomocnicze - płytki 4,70	m2	4,700
		nr08 magazyn - tarkett 16,86	m2	16,860
		nr09 pom. socjalne - tarkett 16,90	m2	16,900
		nr10 komunikacja - tarkett 3,07	m2	3,070
		nr11 pom. pomocnicze - tarkett 52,03	m2	52,030
		nr12 pom. terapii zajęciowej - tarkett 73,76	m2	73,760
		nr14 magazyn czystej bielizny - płytki 4,80	m2	4,800
		nr15 komunikacja - płytki 8,27	m2	8,270
		nr16 brudownik - płytki 3,76	m2	3,760
		nr17 pom. gospodarcze z magazynkiem chemii - płytki 11,85	m2	11,850
		nr18 komunikacja - trarket 71,85	m2	71,850
		nr19 stolarnia - płytki 52,33	m2	52,330
		nr20 pom. pomocnicze - tarkett 25,45	m2	25,450
		nr21 pom. pomocnicze - tarkett 25,40	m2	25,400
		nr22 pom. pomocnicze - tarkett 15,18	m2	15,180
		nr23 komunikacja - tarkett 23,11	m2	23,110
		nr24 wc - płytki 15,83	m2	15,830
		nr25 wc - płytki 10,18	m2	10,180
		nr26 pom. sprzątaczk - płytki 4,28	m2	4,280
		nr27 wc inwalida - płytki 4,11	m2	4,110
		nr29 łazienka - płytki 4,57	m2	4,570
		nr30 pracownia gospodarstwa domowego - tarkett 73,89	m2	73,890
		nr31 pracownia malarstwa i rękodzieła - tarkett 73,89	m2	73,890
		nr32 magazyn - płytki 52,45	m2	52,450
		nr33 pracownia - płytki 26,07	m2	26,070
		nr34 pom biurowe - płytki 25,14	m2	25,140
		nr 35 komunikacja - płytki 40,65	m2	40,650
		nr 36 pom biurowe 38,97	m2	38,970
		nr 37 komunikacja - pltki 45,64	m2	45,640
		nr 39 pom biurowe - płytki 45,64	m2	45,640
		nr 40 - komunikacja - płytki 8,05	m2	8,050
		nr 41 - pom biurowe - plytla 17,93	m2	17,930
		razem	m2	1.399,050

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznico-Opiekuńczego w Raciążku o nowy oddział wraz z niezbędną infrastrukturą - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
13	KNR-W 2-02 1104/02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko TER: B-01.02.02		
		parter		
		nr14 recepcja - tarkett 9,44	m2	9,440
		nr15 komunikacja - płytki 82,90	m2	82,900
		nr19 suszarnia - płytki 13,83	m2	13,830
		nr20 pom. szwaczki - płytki 8,40	m2	8,400
		nr21 magazyn - płytki 15,02	m2	15,020
		nr22 pom. socjalne - tarkett 7,35	m2	7,350
		nr23 wc/łazienka - płytki 18,16	m2	18,160
		nr24 wc - płytki 11,06	m2	11,060
		nr25 wc/inwalida - płytki 4,11	m2	4,110
		nr26 komunikacja - płytki 3,10	m2	3,100
		nr27 szatnia - płytki 5,14	m2	5,140
		nr28 gabinet lekarski - tarkett 15,18	m2	15,180
		nr29 komunikacja - tarkett 23,11	m2	23,110
		nr30 pom. pomocnicze - płytki 8,06	m2	8,060
		nr31 pom. pomocnicze - płytki 4,71	m2	4,710
		nr32 pom. biurowe - tarkett 16,86	m2	16,860
		nr33 gabinet lekarski - tarkett 16,86	m2	16,860
		nr34 dyżurka pielęgniarek - tarkett 20,15	m2	20,150
		nr35 wc/łazienka - płytki 4,57	m2	4,570
		nr36 wc/łazienka - płytki 4,62	m2	4,620
		nr37 izolotka - tarkett 20,15	m2	20,150
		nr38 pokój pacjenta - tarkett 20,15	m2	20,150
		nr39 wc/łazienka - płytki 4,59	m2	4,590
		nr78 wc/łazienka - płytki 4,59	m2	4,590
		nr79 pokój pacjenta - tarkett 20,15	m2	20,150
		nr80 pokój pacjenta - tarkett 20,15	m2	20,150
		nr81 wc/łazienka - płytki 4,62	m2	4,620
		nr82 wc/łazienka - płytki 4,57	m2	4,570
		nr83 pokój pacjenta - tarkett 20,15	m2	20,150
		piętro I		
		nr02 komunikacja - płytki 42,71	m2	42,710
		nr04 pom. biurowe - tarkett 23,07	m2	23,070
		nr05 magazyn - tarkett 16,86	m2	16,860
		nr06 pom. pomocnicze - płytki 8,05	m2	8,050
		nr07 pom. pomocnicze - płytki 4,70	m2	4,700
		nr08 magazyn - tarkett 16,86	m2	16,860
		nr09 pom. socjalne - tarkett 16,90	m2	16,900
		nr10 komunikacja - tarkett 3,07	m2	3,070
		nr11 pom. pomocnicze - tarkett 52,03	m2	52,030
		nr12 pom. terapii zajęciowej - tarkett 73,76	m2	73,760
		nr14 magazyn czystej bielizny - płytki 4,80	m2	4,800
		nr15 komunikacja - płytki 8,27	m2	8,270
		nr16 brudownik - płytki 3,76	m2	3,760
		nr17 pom. gospodarcze z magazynkiem chemii - płytki 11,85	m2	11,850
		nr18 komunikacja - trarket 71,85	m2	71,850
		nr19 stolarnia - płytki 52,33	m2	52,330
		nr20 pom. pomocnicze - tarkett 25,45	m2	25,450
		nr21 pom. pomocnicze - tarkett 25,40	m2	25,400
		nr22 pom. pomocnicze - tarkett 15,18	m2	15,180
		nr23 komunikacja - tarkett 23,11	m2	23,110
		nr24 wc - płytki 15,83	m2	15,830
		nr25 wc - płytki 10,18	m2	10,180
		nr26 pom. sprzątaczk - płytki 4,28	m2	4,280
		nr27 wc inwalida - płytki 4,11	m2	4,110
		nr29 łazienka - płytki 4,57	m2	4,570
		nr30 pracownia gospodarstwa domowego - tarkett 73,89	m2	73,890
		nr31 pracownia malarstwa i rękodzieła - tarkett 73,89	m2	73,890
		nr32 magazyn - płytki 52,45	m2	52,450
		nr33 pracownia - płytki 26,07	m2	26,070

## Tabela przedmiaru robót

Strona 11/41

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznico-Opiekuńczego w Raciążku o nowy oddział wraz z niezbędną infrastrukturą - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
		nr34 pom biurowe - płytki 25,14	m2	25,140
		nr 35 komunikacja - płytki 40,65	m2	40,650
		nr 36 pom biurowe 38,97	m2	38,970
		nr 37 komunikacja - płytka 45,64	m2	45,640
		nr 39 pom biurowe - płytki 45,64	m2	45,640
		nr 40 - komunikacja - płytki 8,05	m2	8,050
		nr 41 - pom biurowe - płytka 17,93	m2	17,930
		razem	m2	1.399,050
14	KNR-W 2-02 1104/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm TER: B-01.02.02 (dopłata 4x) parter nr14 recepcja - tarkett 9,44 nr15 komunikacja - płytki 82,90 nr19 suszarnia - płytki 13,83 nr20 pom. szwaczki - płytki 8,40 nr21 magazyn - płytki 15,02 nr22 pom. socjalne - tarkett 7,35 nr23 wc/łazienka - płytki 18,16 nr24 wc - płytki 11,06 nr25 wc/inwalida - płytki 4,11 nr26 komunikacja - płytki 3,10 nr27 szatnia - płytki 5,14 nr28 gabinet lekarski - tarkett 15,18 nr29 komunikacja - tarkett 23,11 nr30 pom. pomocnicze - płytki 8,06 nr31 pom. pomocnicze - płytki 4,71 nr32 pom. biurowe - tarkett 16,86 nr33 gabinet lekarski - tarkett 16,86 nr34 dyżurka pielęgniarek - tarkett 20,15 nr35 wc/łazienka - płytki 4,57 nr36 wc/łazienka - płytki 4,62 nr37 izolotka - tarkett 20,15 nr38 pokój pacjenta - tarkett 20,15 nr39 wc/łazienka - płytki 4,59 nr78 wc/łazienka - płytki 4,59 nr79 pokój pacjenta - tarkett 20,15 nr80 pokój pacjenta - tarkett 20,15 nr81 wc/łazienka - płytki 4,62 nr82 wc/łazienka - płytki 4,57 nr83 pokój pacjenta - tarkett 20,15 piętro I  nr02 komunikacja - płytki 42,71 nr04 pom. biurowe - tarkett 23,07 nr05 magazyn - tarkett 16,86 nr06 pom. pomocnicze - płytki 8,05 nr07 pom. pomocnicze - płytki 4,70 nr08 magazyn - tarkett 16,86 nr09 pom. socjalne - tarkett 16,90 nr10 komunikacja - tarkett 3,07 nr11 pom. pomocnicze - tarkett 52,03 nr12 pom. terapii zajęciowej - tarkett 73,76 nr14 magazyn czystej bielizny - płytki 4,80 nr15 komunikacja - płytki 8,27 nr16 brudownik - płytki 3,76 nr17 pom. gospodarcze z magazynkiem chemii - płytki 11,85 nr18 komunikacja - trarket 71,85 nr19 stolamia - płytki 52,33 nr20 pom. pomocnicze - tarkett 25,45 nr21 pom. pomocnicze - tarkett 25,40 nr22 pom. pomocnicze - tarkett 15,18 nr23 komunikacja - tarkett 23,11		

## Tabela przedmiaru robót

Strona 12/41

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznico-Opiekuńczego w Raciążku o nowy oddział wraz z niezbędną infrastrukturą - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
		nr24 wc - płytką 15,83	m2	15,830
		nr25 wc - płytką 10,18	m2	10,180
		nr26 pom. sprzątaczkę - płytką 4,28	m2	4,280
		nr27 wc inwalida - płytką 4,11	m2	4,110
		nr29 łazienka - płytką 4,57	m2	4,570
		nr30 pracownia gospodarstwa domowego - tarkett 73,89	m2	73,890
		nr31 pracownia malarstwa i rękodziela - tarkett 73,89	m2	73,890
		nr32 magazyn - płytką 52,45	m2	52,450
		nr33 pracownia - płytką 26,07	m2	26,070
		nr34 pom biurowe - płytką 25,14	m2	25,140
		nr 35 komunikacja - płytką 40,65	m2	40,650
		nr 36 pom biurowe 38,97	m2	38,970
		nr 37 komunikacja - płtka 45,64	m2	45,640
		nr 39 pom biurowe - płytką 45,64	m2	45,640
		nr 40 - komunikacja - płytką 8,05	m2	8,050
		nr 41 - pom biurowe - płytla 17,93	m2	17,930
		razem	m2	1.399,050
15	ZKNR C-2.1 0605/02	Wykonywanie na przygotowanym podłożu posadzek samopoziomujących i rozlewnych o grubości do 5mm TER: B-01.02.02 parter nr14 recepcja - tarkett 9,44 nr15 komunikacja - płytką 82,90 nr19 suszarnia - płytką 13,83 nr20 pom. szwaczki - płytką 8,40 nr21 magazyn - płytką 15,02 nr22 pom. socjalne - tarkett 7,35 nr23 wc/łazienka - płytką 18,16 nr24 wc - płytką 11,06 nr25 wc/inwalida - płytką 4,11 nr26 komunikacja - płytką 3,10 nr27 szatnia - płytką 5,14 nr28 gabinet lekarski - tarkett 15,18 nr29 komunikacja - tarkett 23,11 nr30 pom. pomocnicze - płytką 8,06 nr31 pom. pomocnicze - płytką 4,71 nr32 pom. biurowe - tarkett 16,86 nr33 gabinet lekarski - tarkett 16,86 nr34 dyżurka pielęgniarek - tarkett 20,15 nr35 wc/łazienka - płytką 4,57 nr36 wc/łazienka - płytką 4,62 nr37 izolotka - tarkett 20,15 nr38 pokój pacjenta - tarkett 20,15 nr39 wc/łazienka - płytką 4,59 nr78 wc/łazienka - płytką 4,59 nr79 pokój pacjenta - tarkett 20,15 nr80 pokój pacjenta - tarkett 20,15 nr81 wc/łazienka - płytką 4,62 nr82 wc/łazienka - płytką 4,57 nr83 pokój pacjenta - tarkett 20,15 piętro I  nr02 komunikacja - płytką 42,71 nr04 pom. biurowe - tarkett 23,07 nr05 magazyn - tarkett 16,86 nr06 pom. pomocnicze - płytką 8,05 nr07 pom. pomocnicze - płytką 4,70 nr08 magazyn - tarkett 16,86 nr09 pom. socjalne - tarkett 16,90 nr10 komunikacja - tarkett 3,07 nr11 pom. pomocnicze - tarkett 52,03 nr12 pom. terapii zajęciowej - tarkett 73,76 nr14 magazyn czystej bielizny - płytką 4,80 nr15 komunikacja - płytką 8,27		

## Tabela przedmiaru robót

Strona 13/41

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznico-Opiekuńczego w Raciążku o nowy oddział wraz z niezbędną infrastrukturą - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
		nr16 brudownik - płytki 3,76	m2	3,760
		nr17 pom. gospodarcze z magazynkiem chemii - płytki 11,85	m2	11,850
		nr18 komunikacja - trarket 71,85	m2	71,850
		nr19 stolarnia - płytki 52,33	m2	52,330
		nr20 pom. pomocnicze - tarkett 25,45	m2	25,450
		nr21 pom. pomocnicze - tarkett 25,40	m2	25,400
		nr22 pom. pomocnicze - tarkett 15,18	m2	15,180
		nr23 komunikacja - tarkett 23,11	m2	23,110
		nr24 wc - płytki 15,83	m2	15,830
		nr25 wc - płytki 10,18	m2	10,180
		nr26 pom. sprzątaczkki - płytki 4,28	m2	4,280
		nr27 wc inwalida - płytki 4,11	m2	4,110
		nr29 łazienka - płytki 4,57	m2	4,570
		nr30 pracownia gospodarstwa domowego - tarkett 73,89	m2	73,890
		nr31 pracownia malarstwa i rękodzieła - tarkett 73,89	m2	73,890
		nr32 magazyn - płytki 52,45	m2	52,450
		nr33 pracownia - płytki 26,07	m2	26,070
		nr34 pom biurowe - płytki 25,14	m2	25,140
		nr 35 komunikacja - płytki 40,65	m2	40,650
		nr 36 pom biurowe 38,97	m2	38,970
		nr 37 komunikacja - płtka 45,64	m2	45,640
		nr 39 pom biurowe - płytki 45,64	m2	45,640
		nr 40 - komunikacja - płytki 8,05	m2	8,050
		nr 41 - pom biurowe - płytla 17,93	m2	17,930
		razem	m2	1.399,050
		<b>2.6. Wykończenie posadzek</b>		
16	KNR 2-02u1 B-0202-0019 00/03 analogia	Posadzki z płytek gresowych TER: B-02.04.03		
		piwnica		
		nr01 klatka schodowa - płytki 20,44	m2	20,440
		nr02 komunikacja - płytki 40,53	m2	40,530
		nr04 przyłącze wody - płytki 23,12	m2	23,120
		nr05 pom. pomocnicze - płytki 21,77	m2	21,770
		nr06 pom. pomocnicze - płytki 7,18	m2	7,180
		nr07 pom. pomocnicze - płytki 4,11	m2	4,110
		nr08 archiwum - płytki 16,27	m2	16,270
		nr09 magazyn - płytki 25,40	m2	25,400
		nr10 depozyt - płytki 52,03	m2	52,030
		nr11 komunikacja - płytki 30,45	m2	30,450
		nr12 magazyn - płytki 52,03	m2	52,030
		nr13 magazyn - płytki 25,40	m2	25,400
		nr14 pom. socjalne - płytki 15,18	m2	15,180
		nr15 szatnia - płytki 5,14	m2	5,140
		nr16 komunikacja - płytki 22,98	m2	22,980
		nr17 wc/łazienka - płytki 18,16	m2	18,160
		nr18 wentylatornia - płytki 100,74	m2	100,740
		parter		
		nr01 pralnia - płytki 31,68	m2	31,680
		nr02 kotłownia - płytki 35,32	m2	35,320
		nr03 magazyn opału - płytki 16,57	m2	16,570
		nr04 wejście - płytki 2,60	m2	2,600
		nr05 komunikacja - płytki 11,59	m2	11,590
		nr06 zaplecze - płytki 1,05	m2	1,050
		nr07 zmywalnia - płytki 6,93	m2	6,930
		nr08 kuchnia - płytki 14,83	m2	14,830
		nr13 komunikacja/wejście - płytki 28,56	m2	28,560
		nr15 komunikacja - płytki 82,90	m2	82,900
		nr19 suszarnia - płytki 13,83	m2	13,830
		nr20 pom. szwaczki - płytki 8,40	m2	8,400
		nr21 magazyn - płytki 15,02	m2	15,020
		nr23 wc/łazienka - płytki 18,16	m2	18,160
		nr24 wc - płytki 11,06	m2	11,060

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznico-Opiekuńczego w Raciążku o nowy oddział wraz z niezbędną infrastrukturą - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
		nr25 wc/inwalida - płytki 4,11	m2	4,110
		nr26 komunikacja - płytki 3,10	m2	3,100
		nr27 szatnia - płytki 5,14	m2	5,140
		nr30 pom. pomocnicze - płytki 8,06	m2	8,060
		nr31 pom. pomocnicze - płytki 4,71	m2	4,710
		nr35 wc/łazienka - płytki 4,57	m2	4,570
		nr36 wc/łazienka - płytki 4,62	m2	4,620
		nr39 wc/łazienka - płytki 4,59	m2	4,590
		nr40 wc/łazienka - płytki 4,63	m2	4,630
		nr43 wc/łazienka - płytki 4,59	m2	4,590
		nr44 wc/łazienka - płytki 4,63	m2	4,630
		nr47 wc/łazienka - płytki 4,59	m2	4,590
		nr48 wc/łazienka - płytki 4,63	m2	4,630
		nr51 wc/łazienka - płytki 4,59	m2	4,590
		nr52 wc/łazienka - płytki 4,63	m2	4,630
		nr55 wc/łazienka - płytki 4,59	m2	4,590
		nr56 klatka schodowa - płytki 20,77	m2	20,770
		nr57 magazyn czystej bielizny - płytki 5,23	m2	5,230
		nr58 komunikacja - płytki 8,27	m2	8,270
		nr59 brudownik - płytki 4,04	m2	4,040
		nr60 pom. gospodarcze z magazynkiem chemii - płytki 11,85	m2	11,850
		nr62 wc/łazienka - płytki 4,62	m2	4,620
		nr65 wc/łazienka - płytki 4,62	m2	4,620
		nr66 wc/łazienka - płytki 4,62	m2	4,620
		nr69 wc/łazienka - płytki 4,62	m2	4,620
		nr70 wc/łazienka - płytki 4,62	m2	4,620
		nr73 wc/łazienka - płytki 4,62	m2	4,620
		nr74 wc/łazienka - płytki 4,62	m2	4,620
		nr77 wc/łazienka - płytki 4,62	m2	4,620
		nr78 wc/łazienka - płytki 4,59	m2	4,590
		nr81 wc/łazienka - płytki 4,62	m2	4,620
		nr82 wc/łazienka - płytki 4,57	m2	4,570
		nr86 komunikacja - płytki 15,54	m2	15,540
		nr87 szatnia/wc - płytki 4,28	m2	4,280
		nr88 magazyn chemii - płytki 5,95	m2	5,950
		nr89 brudownik - płytki 10,75	m2	10,750
		nr90 pom. na odpadki - płytki 5,75	m2	5,750
		klatka nr 1		
		spoczniki 4,50+6,44+4,50+4,50	m2	19,940
		klatka nr 2		
		spoczniki 6,28+2,40	m2	8,680
		piętro I		
		nr02 komunikacja - płytki 42,71	m2	42,710
		nr06 pom. pomocnicze - płytki 8,05	m2	8,050
		nr07 pom. pomocnicze - płytki 4,70	m2	4,700
		nr14 magazyn czystej bielizny - płytki 4,80	m2	4,800
		nr15 komunikacja - płytki 8,27	m2	8,270
		nr16 brudownik - płytki 3,76	m2	3,760
		nr17 pom. gospodarcze z magazynkiem chemii - płytki 11,85	m2	11,850
		nr19 stolarnia - płytki 52,33	m2	52,330
		nr24 wc - płytki 15,83	m2	15,830
		nr25 wc - płytki 10,18	m2	10,180
		nr26 pom. sprzątaczk - płytki 4,28	m2	4,280
		nr27 wc inwalida - płytki 4,11	m2	4,110
		nr29 łazienka - płytki 4,57	m2	4,570
		nr32 magazyn - płytki 52,45	m2	52,450
		nr33 pracownia - płytki 26,07	m2	26,070
		nr34 pom biurowe - płytki 25,14	m2	25,140
		nr 35 komunikacja - płytki 40,65	m2	40,650
		nr 36 pom biurowe 38,97	m2	38,970
		nr 37 komunikacja - płtka 45,64	m2	45,640
		nr 39 pom biurowe - płytki 45,64	m2	45,640
		nr 40 - komunikacja - płytki 8,05	m2	8,050

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznico-Opiekuńczego w Raciążku o nowy oddział wraz z niezbędną infrastrukturą - ROBOTY BUDOWLANE

[illegible]

## Tabela przedmiaru robót

Strona 16/41

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznico-Opiekuńczego w Raciążku o nowy oddział wraz z niezbędną infrastrukturą - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
		nr73 wc/łazienka 8,69-(0,90)	m	7,790
		nr74 wc/łazienka 8,69-(0,90)	m	7,790
		nr77 wc/łazienka 8,69-(0,90)	m	7,790
		nr78 wc/łazienka 8,69-(0,90)	m	7,790
		nr81 wc/łazienka 8,69-(0,90)	m	7,790
		nr82 wc/łazienka 8,69-(0,90)	m	7,790
		nr86 komunikacja 24,05-(0,90*4+1,30*2)	m	17,850
		nr87 szatnia/wc 8,30-(0,90)	m	7,400
		nr88 magazyn chemii 10,21-(0,90)	m	9,310
		nr89 brudownik 13,12-(0,90)	m	12,220
		nr90 pom. na odpadki 11,09-(0,90+2,00)	m	8,190
		klatka nr 1		
		spoczniki 6,00+7,29-1,20*2+6,00+6,00-1,20-1,00	m	20,690
		klatka nr 2		
		spoczniki 7,32+1,60	m	8,920
		piętro I		
		nr02 komunikacja - płytki 37	m	37,000
		nr06 pom. pomocnicze - płytki 4	m	4,000
		nr07 pom. pomocnicze - płytki 8,7	m	8,700
		nr14 magazyn czystej bielizny - płytki 6,4	m	6,400
		nr15 komunikacja - płytki 4	m	4,000
		nr16 brudownik - płytki 4	m	4,000
		nr17 pom. gospodarcze z magazynkiem chemii - płytki 14	m	14,000
		nr19 stolarnia - płytki 28	m	28,000
		nr24 wc - płytki 13	m	13,000
		nr25 wc - płytki 12,4	m	12,400
		nr26 pom. sprzątaczkii - płytki 7,4	m	7,400
		nr27 wc inwalida - płytki 7,8	m	7,800
		nr29 łazienka - płytki 4,57	m	4,570
		nr32 magazyn - płytki 30,3	m	30,300
		nr33 pracownia - płytki 21,5	m	21,500
		nr34 pom biurowe - płytki 20,1	m	20,100
		nr 35 komunikacja - płytki 32,2	m	32,200
		nr 36 pom biurowe 29	m	29,000
		nr 37 komunikacja - płytki 6,4	m	6,400
		nr 39 pom biurowe - płytki 31	m	31,000
		nr 40 - komunikacja - płytki 13,5	m	13,500
		nr 41 - pom biurowe - płytki 17,6	m	17,600
		razem	m	1.291,320
18	KNR-W 2-02 1123/02	Posadzki z wykładzin rulonowych typu tarkett TER: B-02.04.07		
		parter		
		nr09 stołówka - tarkett 110,30	m2	110,300
		nr10 gabinet lekarski - tarkett 15,95	m2	15,950
		nr11 pokój dziennego pobytu - tarkett 23,36	m2	23,360
		nr12 pokój odwiedzin - tarkett 14,60	m2	14,600
		nr14 recepcja - tarkett 9,44	m2	9,440
		nr22 pom. socjalne - tarkett 7,35	m2	7,350
		nr28 gabinet lekarski - tarkett 15,18	m2	15,180
		nr29 komunikacja - tarkett 23,11	m2	23,110
		nr32 pom. biurowe - tarkett 16,86	m2	16,860
		nr33 gabinet lekarski - tarkett 16,86	m2	16,860
		nr34 dyżurka pielęgniarek - tarkett 20,15	m2	20,150
		nr37 izolatka - tarkett 20,15	m2	20,150
		nr38 pokój pacjenta - tarkett 20,15	m2	20,150
		nr41 pokój pacjenta - tarkett 30,56	m2	30,560
		nr42 pokój pacjenta - tarkett 30,56	m2	30,560
		nr45 pokój pacjenta - tarkett 30,56	m2	30,560
		nr46 pokój pacjenta - tarkett 30,56	m2	30,560
		nr49 pokój pacjenta - tarkett 30,56	m2	30,560
		nr50 pokój pacjenta - tarkett 30,56	m2	30,560
		nr53 pokój pacjenta - tarkett 30,56	m2	30,560



## Tabela przedmiaru robót

Strona 17/41

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczko-Opiekuńczego w Raciążku o nowy oddział wraz z niezbędną infrastrukturą - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
		nr54 pokój pacjenta - tarkett 30,56	m2	30,560
		nr61 komunikacja - tarkett 113,25	m2	113,250
		nr63 pokój pacjenta - tarkett 20,15	m2	20,150
		nr64 pokój pacjenta - tarkett 20,15	m2	20,150
		nr67 pokój pacjenta - tarkett 20,15	m2	20,150
		nr68 pokój pacjenta - tarkett 20,15	m2	20,150
		nr71 pokój pacjenta - tarkett 20,15	m2	20,150
		nr72 pokój pacjenta - tarkett 20,15	m2	20,150
		nr75 pokój pacjenta - tarkett 20,15	m2	20,150
		nr76 pokój pacjenta - tarkett 20,15	m2	20,150
		nr79 pokój pacjenta - tarkett 20,15	m2	20,150
		nr80 pokój pacjenta - tarkett 20,15	m2	20,150
		nr83 pokój pacjenta - tarkett 20,15	m2	20,150
		piętro I		
		nr04 pom. biurowe - tarkett 23,07	m2	23,070
		nr05 magazyn - tarkett 16,86	m2	16,860
		nr08 magazyn - tarkett 16,86	m2	16,860
		nr09 pom. socjalne - tarkett 16,90	m2	16,900
		nr10 komunikacja - tarkett 3,07	m2	3,070
		nr11 pom. pomocnicze - tarkett 52,03	m2	52,030
		nr12 pom. terapii zajęciowej - tarkett 73,76	m2	73,760
		nr18 komunikacja - tarkett 71,85	m2	71,850
		nr20 pom. pomocnicze - tarkett 25,45	m2	25,450
		nr21 pom. pomocnicze - tarkett 25,40	m2	25,400
		nr22 pom. pomocnicze - tarkett 15,18	m2	15,180
		nr23 komunikacja - tarkett 23,11	m2	23,110
		nr30 pracownia gospodarstwa domowego - tarkett 73,89	m2	73,890
		nr31 pracownia malarstwa i rękodzieła - tarkett 73,89	m2	73,890
		razem	m2	1.404,160
19	KNR-W 2-02 1123/04	Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach TER: B-02.04.07		
		parter		
		nr09 stołówka - tarkett 110,30	m2	110,300
		nr10 gabinet lekarski - tarkett 15,95	m2	15,950
		nr11 pokój dziennego pobytu - tarkett 23,36	m2	23,360
		nr12 pokój odwiedzin - tarkett 14,60	m2	14,600
		nr14 recepcja - tarkett 9,44	m2	9,440
		nr22 pom. socjalne - tarkett 7,35	m2	7,350
		nr28 gabinet lekarski - tarkett 15,18	m2	15,180
		nr29 komunikacja - tarkett 23,11	m2	23,110
		nr32 pom. biurowe - tarkett 16,86	m2	16,860
		nr33 gabinet lekarski - tarkett 16,86	m2	16,860
		nr34 dyżurka pielęgniarek - tarkett 20,15	m2	20,150
		nr37 izolatka - tarkett 20,15	m2	20,150
		nr38 pokój pacjenta - tarkett 20,15	m2	20,150
		nr41 pokój pacjenta - tarkett 30,56	m2	30,560
		nr42 pokój pacjenta - tarkett 30,56	m2	30,560
		nr45 pokój pacjenta - tarkett 30,56	m2	30,560
		nr46 pokój pacjenta - tarkett 30,56	m2	30,560
		nr49 pokój pacjenta - tarkett 30,56	m2	30,560
		nr50 pokój pacjenta - tarkett 30,56	m2	30,560
		nr53 pokój pacjenta - tarkett 30,56	m2	30,560
		nr54 pokój pacjenta - tarkett 30,56	m2	30,560
		nr61 komunikacja - tarkett 113,25	m2	113,250
		nr63 pokój pacjenta - tarkett 20,15	m2	20,150
		nr64 pokój pacjenta - tarkett 20,15	m2	20,150
		nr67 pokój pacjenta - tarkett 20,15	m2	20,150
		nr68 pokój pacjenta - tarkett 20,15	m2	20,150
		nr71 pokój pacjenta - tarkett 20,15	m2	20,150
		nr72 pokój pacjenta - tarkett 20,15	m2	20,150
		nr75 pokój pacjenta - tarkett 20,15	m2	20,150
		nr76 pokój pacjenta - tarkett 20,15	m2	20,150

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznico-Opiekuńczego w Raciążku o nowy oddział wraz z niezbędną infrastrukturą - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
		nr79 pokój pacjenta - tarkett 20,15	m2	20,150
		nr80 pokój pacjenta - tarkett 20,15	m2	20,150
		nr83 pokój pacjenta - tarkett 20,15	m2	20,150
		piętro I		
		nr04 pom. biurowe - tarkett 23,07	m2	23,070
		nr05 magazyn - tarkett 16,86	m2	16,860
		nr08 magazyn - tarkett 16,86	m2	16,860
		nr09 pom. socjalne - tarkett 16,90	m2	16,900
		nr10 komunikacja - tarkett 3,07	m2	3,070
		nr11 pom. pomocnicze - tarkett 52,03	m2	52,030
		nr12 pom. terapii zajęciowej - tarkett 73,76	m2	73,760
		nr18 komunikacja - trarket 71,85	m2	71,850
		nr20 pom. pomocnicze - tarkett 25,45	m2	25,450
		nr21 pom. pomocnicze - tarkett 25,40	m2	25,400
		nr22 pom. pomocnicze - tarkett 15,18	m2	15,180
		nr23 komunikacja - tarkett 23,11	m2	23,110
		nr30 pracownia gospodarstwa domowego - tarkett 73,89	m2	73,890
		nr31 pracownia malarstwa i rękodziela - tarkett 73,89	m2	73,890
		razem	m2	1.404,160
20	KNR 2-02 1121/05 analogia	Okładziny schodów z płytek gresowych układanych na klej metodą kombinowaną TER: B-02.04.03		
		klatka nr 1		
		biegi (4,30+3,83+5,70+5,69)*1,50	m2	29,280
		klatka nr 2		
		biegi (1,12+5,68+5,69)*1,50	m2	18,735
		razem	m2	48,015
21	KNR 2-02 1122/07	Cokoliki na schodach TER: B-02.04.03		
		klatka nr 1		
		biegi (4,30+3,83+5,70+5,69)	m	19,520
		klatka nr 2		
		biegi (1,12+5,68+5,69)	m	12,490
		razem	m	32,010
		<b>2.7. Tynki i okładziny ścian</b>		
22	KNR K-24 0302/01.1	Tynki gipsowe jednowarstwowe, wewnętrzne ścian wykonywane mechanicznie grubości 10 mm TER: B-02.04.01		
		piwnica		
		nr01 klatka schodowa 2,45*19,63-(1,30*2,00)	m2	45,494
		nr02 komunikacja 2,45*32,36-(1,30*2,00+0,90*2,00*2+1,20*2,00+2,10*2,00*2)	m2	62,282
		nr03 szyb windy 3,80*8,00-(1,20*2,00)	m2	28,000
		nr04 przyłącze wody 2,45*19,73-(0,90*2,00)	m2	46,539
		nr05 pom. pomocnicze 2,45*20,70-(0,90*2,00)	m2	48,915
		nr06 pom. pomocnicze 2,45*10,86-(0,90*2,00)	m2	24,807
		nr07 pom. pomocnicze 2,45*8,16-(0,90*2,00)	m2	18,192
		nr08 archiwum 2,45*16,90-(0,90*2,00)	m2	39,605
		nr09 magazyn 2,45*22,16-(0,90*2,00)	m2	52,492
		nr10 depozyt 2,45*28,96-(0,90*2,00)	m2	69,152
		nr11 komunikacja 2,45*26,30-(0,90*2,00*4+2,10*2,00)	m2	53,035
		nr12 magazyn 2,45*28,96-(0,90*2,00)	m2	69,152
		nr13 magazyn 2,45*22,16-(0,90*2,00)	m2	52,492
		nr14 pom. socjalne 2,45*15,96-(0,90*2,00)	m2	37,302
		nr15 szatnia 2,45*9,14-(0,90*2,00)	m2	20,593
		nr16 komunikacja 2,45*(7,54+24,36)-(0,90*2,00*8+2,10*2,00*2)	m2	55,355
		nr17 wc/lazienka 2,45*(10,92+15,80)-(0,90*2,00*3)	m2	60,064
		nr18 wentylatornia 2,45*(49,52+1,30*2)-(2,10*2,00)	m2	123,494
		parter		
		nr01 pralnia 2,80*22,65-(0,90*2,00*4+1,90*2,00*2)	m2	48,620
		nr02 kotłownia 2,80*24,12-(1,90*2,00)	m2	63,736
		nr03 magazyn opału 2,80*16,70-(1,90*2,00)	m2	42,960
		nr04 wejście 2,80*6,60-(0,90*2,00*2)	m2	14,880
		nr05 komunikacja 2,80*21,12-(0,90*2,00*5)	m2	50,136
		nr06 zaplecze 2,80*4,14-(0,90*2,00)	m2	9,792

## Tabela przedmiaru robót

Strona 19/41

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznico-Opiekuńczego w Raciążku o nowy oddział wraz z niezbędną infrastrukturą - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
		nr07 zmywalnia 2,80*10,54-(0,90*2,00*2+1,01*1,81)	m2	24,084
		nr08 kuchnia 2,80*16,36-(0,90*2,00*3)	m2	40,408
		nr09 stołówka 2,80*(42,01+1,26)-(1,00*2,00+2,00*2,00*3+6,00*2,80+0,90*2,00*2)	m2	86,756
		nr10 gabinet lekarski 2,80*16,34-(2,00*2,00+0,90*2,00)	m2	39,952
		nr11 pokój dziennego pobytu 2,80*20,10-(2,00*2,00*2+0,90*2,00)	m2	46,480
		nr12 pokój odwiedzin 2,80*15,30-(2,00*2,00+0,90*2,00)	m2	37,040
		nr13 komunikacja/wejście 2,60*24,21-(0,90*2,00*3+2,10*2,00*2)	m2	49,146
		nr14 recepcja 2,60*8,67-(0,90*2,00+1,00*2,00)	m2	18,742
		nr15 komunikacja 2,60*70,29-(0,90*2,00*9+1,20*2,00+2,10*2,00*3+1,30*2,00+6,00*2,00)	m2	136,954
		nr16 szyb windy 3,80*8,00-(1,20*2,00)	m2	28,000
		nr17 klatka schodowa 3,45*19,63-(1,30*2,00*2)	m2	62,524
		nr18 szyb instalacyjny 3,10*10,33-(2,10*2,00)	m2	27,823
		nr19 suszarnia 3,10*15,51-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	40,481
		nr20 pom. szwaczki 3,10*11,84-(0,90*2,00+2,00*2,00)	m2	30,904
		nr21 magazyn 3,10*15,51-(0,90*2,00+2,00*2,00)	m2	42,281
		nr22 pom. socjalne 3,10*11,20-(0,90*2,00)	m2	32,920
		nr23 wc/łazienka 3,45*(10,92+15,81)-(0,90*2,00*3+1,00*0,50)	m2	86,319
		nr24 wc 3,45*(8,49+6,70+7,48)-(0,90*2,00*5)	m2	69,212
		nr25 wc/inwalida 3,45*8,35-(0,90*2,00)	m2	27,008
		nr26 komunikacja 3,45*7,54-(0,90*2,00*3)	m2	20,613
		nr27 szatnia 3,45*9,14-(0,90*2,00)	m2	29,733
		nr28 gabinet lekarski 3,45*15,96-(0,90*2,00+2,00*2,00)	m2	49,262
		nr29 komunikacja 3,45*24,56-(0,90*2,00*5+2,10*2,00*2)	m2	67,332
		nr30 pom. pomocnicze 3,45*11,46-(0,90*2,00)	m2	37,737
		nr31 pom. pomocnicze 3,45*8,76-(0,90*2,00)	m2	28,422
		nr32 pom. biurowe 3,45*16,90-(0,90*2,00+2,00*2,00)	m2	52,505
		nr33 gabinet lekarski 3,45*16,90-(0,90*2,00+2,00*2,00)	m2	52,505
		nr34 dyżurka pielęgniarek 3,00*22,16-(0,90*2,00*2+2,00*2,00+1,50*1,00)	m2	57,380
		nr35 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr36 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr37 izolotka 3,00*(16,90+7,97)-(0,90*2,00*4+1,50*1,00+2,00*2,00)	m2	61,910
		nr38 pokój pacjenta 3,00*22,16-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	58,880
		nr39 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr40 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr41 pokój pacjenta 3,00*28,56-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	78,080
		nr42 pokój pacjenta 3,00*28,56-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	78,080
		nr43 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr44 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr45 pokój pacjenta 3,00*28,56-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	78,080
		nr46 pokój pacjenta 3,00*28,56-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	78,080
		nr47 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr48 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr49 pokój pacjenta 3,00*28,56-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	78,080
		nr50 pokój pacjenta 3,00*28,56-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	78,080
		nr51 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr52 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr53 pokój pacjenta 3,00*28,56-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	78,080
		nr54 pokój pacjenta 3,00*28,56-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	78,080
		nr55 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr56 klatka schodowa 3,45*18,43-(0,90*2,00+1,20*2,00*2)	m2	56,984
		nr57 magazyn czystej bielizny 3,45*9,41-(0,90*2,00)	m2	30,665
		nr58 komunikacja 3,45*14,03-(1,20*2,00*2+0,90*2,00*2)	m2	40,004
		nr59 brudownik 3,45*8,28-(0,90*2,00)	m2	26,766
		nr60 pom. gospodarcze z magazynkiem chemii 3,45*13,99-(0,90*2,00)	m2	46,466
		nr61 komunikacja 2,80*81,50-(0,90*2,00*23+2,10*2,00+1,20*2,00)	m2	180,200
		nr62 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr63 pokój pacjenta 3,00*22,16-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	58,880
		nr64 pokój pacjenta 3,00*22,16-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	58,880
		nr65 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr66 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr67 pokój pacjenta 3,00*22,16-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	58,880
		nr68 pokój pacjenta 3,00*22,16-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	58,880
		nr69 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr70 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270

## Tabela przedmiaru robót

Strona 20/41

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznico-Opiekuńczego w Raciążku o nowy oddział wraz z niezbędną infrastrukturą - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
		nr71 pokój pacjenta 3,00*22,16-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	58,880
		nr72 pokój pacjenta 3,00*22,16-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	58,880
		nr73 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr74 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr75 pokój pacjenta 3,00*22,16-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	58,880
		nr76 pokój pacjenta 3,00*22,16-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	58,880
		nr77 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr78 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr79 pokój pacjenta 3,00*22,16-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	58,880
		nr80 pokój pacjenta 3,00*22,16-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	58,880
		nr81 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr82 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr83 pokój pacjenta 3,00*22,16-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	58,880
		nr86 komunikacja 2,80*24,05-(0,90*2,00*4+1,30*2,00*2)	m2	54,940
		nr87 szatnia/wc 2,80*8,30-(0,90*2,00)	m2	21,440
		nr88 magazyn chemii 2,80*10,21-(0,90*2,00)	m2	26,788
		nr89 brudownik 2,80*13,12-(0,90*2,00)	m2	34,936
		nr90 pom. na odpadki 2,20*11,09-(0,90*2,00+2,00*2,00)	m2	18,598
		piętro I		
		nr02 komunikacja 3,00*37,48-(0,90*2,00*5+1,20*2,00*2+2,10*2,00*3)	m2	86,040
		nr03 szyb windy 3,35*8,00-(1,20*2,00)	m2	24,400
		nr04 pom. biurowe 3,00*19,73-(0,90*2,00+2,10*2,00)	m2	53,190
		nr05 magazyn 3,00*16,90-(0,90*2,00+2,00*2,00)	m2	44,900
		nr06 pom. pomocnicze 3,00*11,46-(0,90*2,00)	m2	32,580
		nr07 pom. pomocnicze 3,00*8,76-(0,90*2,00)	m2	24,480
		nr08 magazyn 3,00*16,90-(0,90*2,00+2,00*2,00)	m2	44,900
		nr09 pom. socjalne 3,00*16,90-(0,90*2,00+2,00*2,00)	m2	44,900
		nr10 komunikacja 3,00*7,44-(0,90*2,00*3)	m2	16,920
		nr11 pom. pomocnicze 3,00*28,96-(0,90*2,00+2,00*2,00*2)	m2	77,080
		nr12 pom. terapii zajęciowej 3,00*49,86-(2,00*2,00*4+0,90*2,00*4)	m2	126,380
		nr13 klatka schodowa 3,00*21,68-(2,00*1,00+1,20*2,00)	m2	60,640
		nr14 magazyn czystej bielizny 3,00*9,41-(0,90*2,00)	m2	26,430
		nr15 komunikacja 3,00*14,03-(0,90*2,00*2+1,20*2,05*2)	m2	33,570
		nr16 brudownik 3,00*8,28-(0,90*2,00)	m2	23,040
		nr17 pom. gospodarcze z magazynkiem chemii 3,00*13,99-(0,90*2,00)	m2	40,170
		nr18 komunikacja 3,00*81,50-(0,90*2,00*17+2,10*2,00*3+1,20*2,05)	m2	198,840
		nr19 stolarnia 3,00*50,03-(0,90*2,00*2+2,10*2,00*2+2,00*2,00*5)	m2	118,090
		nr20 pom. pomocnicze 3,00*22,16-(0,90*2,00+2,00*2,00)	m2	60,680
		nr21 pom. pomocnicze 3,00*22,16-(0,90*2,00+2,00*2,00)	m2	60,680
		nr22 pom. pomocnicze 3,00*16,26-(0,90*2,00+2,00*2,00)	m2	42,980
		nr23 komunikacja 3,00*24,26-(0,90*2,00*5+2,10*2,00*2)	m2	55,380
		nr24 wc 3,00*(10,00+13,06)-(0,90*2,00*3+2,00*0,60)	m2	62,580
		nr25 wc 3,00*13,21-(0,90*2,00)	m2	37,830
		nr26 pom. sprzątaczk 3,00*8,35-(0,90*2,00)	m2	23,250
		nr27 wc inwalida 3,00*8,35-(0,90*2,00)	m2	23,250
		nr28 klatka schodowa 2,70*19,63-(1,00*2,00+1,20*2,00+2,00*1,00)	m2	46,601
		nr29 łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr30 pracownia gospodarstwa domowego 3,00*35,56-(2,00*2,00*2+2,10*2,00)	m2	94,480
		nr31 pracownia malarstwa i rękodzieła 3,00*35,46-(0,90*2,00*2+2,00*2,00*2)	m2	94,780
		nr32 magazyn 3,00*22,09-(0,90*2,00+2,10*2,00+2,00*2,00)	m2	56,270
		nr33 pracownia 3,00*36,16-(0,90*2,00*3+2,00*2,00*3)	m2	91,080
		nowe sciany 3,0*(8,7+5,4+12,7)*2	m2	160,800
		razem	m2	6.935,910
23	KNR K-24 0302/10.1	Tynki gipsowe jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - dodatek za pogrubienie o 5 mm TER: B-02.04.01 piwnica		
		nr01 klatka schodowa 2,45*19,63-(1,30*2,00)	m2	45,494
		nr02 komunikacja 2,45*32,36-(1,30*2,00+0,90*2,00*2+1,20*2,00+2,10*2,00*2)	m2	62,282
		nr03 szyb windy 3,80*8,00-(1,20*2,00)	m2	28,000
		nr04 przyłącze wody 2,45*19,73-(0,90*2,00)	m2	46,539
		nr05 pom. pomocnicze 2,45*20,70-(0,90*2,00)	m2	48,915
		nr06 pom. pomocnicze 2,45*10,86-(0,90*2,00)	m2	24,807
		nr07 pom. pomocnicze 2,45*8,16-(0,90*2,00)	m2	18,192

## Tabela przedmiaru robót

Strona 21/41

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznico-Opiekuńczego w Raciążku o nowy oddział wraz z niezbędną infrastrukturą - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
		nr08 archiwum 2,45*16,90-(0,90*2,00)	m2	39,605
		nr09 magazyn 2,45*22,16-(0,90*2,00)	m2	52,492
		nr10 depozyt 2,45*28,96-(0,90*2,00)	m2	69,152
		nr11 komunikacja 2,45*26,30-(0,90*2,00*4+2,10*2,00)	m2	53,035
		nr12 magazyn 2,45*28,96-(0,90*2,00)	m2	69,152
		nr13 magazyn 2,45*22,16-(0,90*2,00)	m2	52,492
		nr14 pom. socjalne 2,45*15,96-(0,90*2,00)	m2	37,302
		nr15 szatnia 2,45*9,14-(0,90*2,00)	m2	20,593
		nr16 komunikacja 2,45*(7,54+24,36)-(0,90*2,00*8+2,10*2,00*2)	m2	55,355
		nr17 wc/łazienka 2,45*(10,92+15,80)-(0,90*2,00*3)	m2	60,064
		nr18 wentylatornia 2,45*(49,52+1,30*2)-(2,10*2,00)	m2	123,494
		parter		
		nr01 pralnia 2,80*22,65-(0,90*2,00*4+1,90*2,00*2)	m2	48,620
		nr02 kotłownia 2,80*24,12-(1,90*2,00)	m2	63,736
		nr03 magazyn opału 2,80*16,70-(1,90*2,00)	m2	42,960
		nr04 wejście 2,80*6,60-(0,90*2,00*2)	m2	14,880
		nr05 komunikacja 2,80*21,12-(0,90*2,00*5)	m2	50,136
		nr06 zaplecze 2,80*4,14-(0,90*2,00)	m2	9,792
		nr07 zmywalnia 2,80*10,54-(0,90*2,00*2+1,01*1,81)	m2	24,084
		nr08 kuchnia 2,80*16,36-(0,90*2,00*3)	m2	40,408
		nr09 stołówka 2,80*(42,01+1,26)-(1,00*2,00+2,00*2,00*3+6,00*2,80+0,90*2,00*2)	m2	86,756
		nr10 gabinet lekarski 2,80*16,34-(2,00*2,00+0,90*2,00)	m2	39,952
		nr11 pokój dziennego pobytu 2,80*20,10-(2,00*2,00*2+0,90*2,00)	m2	46,480
		nr12 pokój odwiedzin 2,80*15,30-(2,00*2,00+0,90*2,00)	m2	37,040
		nr13 komunikacja/wejście 2,60*24,21-(0,90*2,00*3+2,10*2,00*2)	m2	49,146
		nr14 recepcja 2,60*8,67-(0,90*2,00+1,00*2,00)	m2	18,742
		nr15 komunikacja 2,60*70,29-(0,90*2,00*9+1,20*2,00+2,10*2,00*3+1,30*2,00+6,00*2,00)	m2	136,954
		nr16 szyb windy 3,80*8,00-(1,20*2,00)	m2	28,000
		nr17 klatka schodowa 3,45*19,63-(1,30*2,00*2)	m2	62,524
		nr18 szyb instalacyjny 3,10*10,33-(2,10*2,00)	m2	27,823
		nr19 suszarnia 3,10*15,51-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	40,481
		nr20 pom. szwaczki 3,10*11,84-(0,90*2,00+2,00*2,00)	m2	30,904
		nr21 magazyn 3,10*15,51-(0,90*2,00+2,00*2,00)	m2	42,281
		nr22 pom. socjalne 3,10*11,20-(0,90*2,00)	m2	32,920
		nr23 wc/łazienka 3,45*(10,92+15,81)-(0,90*2,00*3+1,00*0,50)	m2	86,319
		nr24 wc 3,45*(8,49+6,70+7,48)-(0,90*2,00*5)	m2	69,212
		nr25 wc/inwalida 3,45*8,35-(0,90*2,00)	m2	27,008
		nr26 komunikacja 3,45*7,54-(0,90*2,00*3)	m2	20,613
		nr27 szatnia 3,45*9,14-(0,90*2,00)	m2	29,733
		nr28 gabinet lekarski 3,45*15,96-(0,90*2,00+2,00*2,00)	m2	49,262
		nr29 komunikacja 3,45*24,56-(0,90*2,00*5+2,10*2,00*2)	m2	67,332
		nr30 pom. pomocnicze 3,45*11,46-(0,90*2,00)	m2	37,737
		nr31 pom. pomocnicze 3,45*8,76-(0,90*2,00)	m2	28,422
		nr32 pom. biurowe 3,45*16,90-(0,90*2,00+2,00*2,00)	m2	52,505
		nr33 gabinet lekarski 3,45*16,90-(0,90*2,00+2,00*2,00)	m2	52,505
		nr34 dyżurka pielęgniarek 3,00*22,16-(0,90*2,00*2+2,00*2,00+1,50*1,00)	m2	57,380
		nr35 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr36 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr37 izolatka 3,00*(16,90+7,97)-(0,90*2,00*4+1,50*1,00+2,00*2,00)	m2	61,910
		nr38 pokój pacjenta 3,00*22,16-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	58,880
		nr39 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr40 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr41 pokój pacjenta 3,00*28,56-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	78,080
		nr42 pokój pacjenta 3,00*28,56-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	78,080
		nr43 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr44 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr45 pokój pacjenta 3,00*28,56-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	78,080
		nr46 pokój pacjenta 3,00*28,56-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	78,080
		nr47 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr48 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr49 pokój pacjenta 3,00*28,56-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	78,080
		nr50 pokój pacjenta 3,00*28,56-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	78,080
		nr51 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr52 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270

## Tabela przedmiaru robót

Strona 22/41

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznico-Opiekuńczego w Raciążku o nowy oddział wraz z niezbędną infrastrukturą - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
		nr53 pokój pacjenta 3,00*28,56-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	78,080
		nr54 pokój pacjenta 3,00*28,56-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	78,080
		nr55 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr56 klatka schodowa 3,45*18,43-(0,90*2,00+1,20*2,00*2)	m2	56,984
		nr57 magazyn czystej bielizny 3,45*9,41-(0,90*2,00)	m2	30,665
		nr58 komunikacja 3,45*14,03-(1,20*2,00*2+0,90*2,00*2)	m2	40,004
		nr59 brudownik 3,45*8,28-(0,90*2,00)	m2	26,766
		nr60 pom. gospodarcze z magazynkiem chemii 3,45*13,99-(0,90*2,00)	m2	46,466
		nr61 komunikacja 2,80*81,50-(0,90*2,00*23+2,10*2,00+1,20*2,00)	m2	180,200
		nr62 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr63 pokój pacjenta 3,00*22,16-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	58,880
		nr64 pokój pacjenta 3,00*22,16-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	58,880
		nr65 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr66 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr67 pokój pacjenta 3,00*22,16-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	58,880
		nr68 pokój pacjenta 3,00*22,16-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	58,880
		nr69 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr70 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr71 pokój pacjenta 3,00*22,16-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	58,880
		nr72 pokój pacjenta 3,00*22,16-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	58,880
		nr73 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr74 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr75 pokój pacjenta 3,00*22,16-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	58,880
		nr76 pokój pacjenta 3,00*22,16-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	58,880
		nr77 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr78 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr79 pokój pacjenta 3,00*22,16-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	58,880
		nr80 pokój pacjenta 3,00*22,16-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	58,880
		nr81 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr82 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr83 pokój pacjenta 3,00*22,16-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	58,880
		nr86 komunikacja 2,80*24,05-(0,90*2,00*4+1,30*2,00*2)	m2	54,940
		nr87 szatnia/wc 2,80*8,30-(0,90*2,00)	m2	21,440
		nr88 magazyn chemii 2,80*10,21-(0,90*2,00)	m2	26,788
		nr89 brudownik 2,80*13,12-(0,90*2,00)	m2	34,936
		nr90 pom. na odpadki 2,20*11,09-(0,90*2,00+2,00*2,00)	m2	18,598
		piętro I		
		nr02 komunikacja 3,00*37,48-(0,90*2,00*5+1,20*2,00*2+2,10*2,00*3)	m2	86,040
		nr03 szyb windy 3,35*8,00-(1,20*2,00)	m2	24,400
		nr04 pom. biurowe 3,00*19,73-(0,90*2,00+2,10*2,00)	m2	53,190
		nr05 magazyn 3,00*16,90-(0,90*2,00+2,00*2,00)	m2	44,900
		nr06 pom. pomocnicze 3,00*11,46-(0,90*2,00)	m2	32,580
		nr07 pom. pomocnicze 3,00*8,76-(0,90*2,00)	m2	24,480
		nr08 magazyn 3,00*16,90-(0,90*2,00+2,00*2,00)	m2	44,900
		nr09 pom. socjalne 3,00*16,90-(0,90*2,00+2,00*2,00)	m2	44,900
		nr10 komunikacja 3,00*7,44-(0,90*2,00*3)	m2	16,920
		nr11 pom. pomocnicze 3,00*28,96-(0,90*2,00+2,00*2,00*2)	m2	77,080
		nr12 pom. terapii zajęciowej 3,00*49,86-(2,00*2,00*4+0,90*2,00*4)	m2	126,380
		nr13 klatka schodowa 3,00*21,68-(2,00*1,00+1,20*2,00)	m2	60,640
		nr14 magazyn czystej bielizny 3,00*9,41-(0,90*2,00)	m2	26,430
		nr15 komunikacja 3,00*14,03-(0,90*2,00*2+1,20*2,05*2)	m2	33,570
		nr16 brudownik 3,00*8,28-(0,90*2,00)	m2	23,040
		nr17 pom. gospodarcze z magazynkiem chemii 3,00*13,99-(0,90*2,00)	m2	40,170
		nr18 komunikacja 3,00*81,50-(0,90*2,00*17+2,10*2,00*3+1,20*2,05)	m2	198,840
		nr19 stolarnia 3,00*50,03-(0,90*2,00*2+2,10*2,00*2+2,00*2,00*5)	m2	118,090
		nr20 pom. pomocnicze 3,00*22,16-(0,90*2,00+2,00*2,00)	m2	60,680
		nr21 pom. pomocnicze 3,00*22,16-(0,90*2,00+2,00*2,00)	m2	60,680
		nr22 pom. pomocnicze 3,00*16,26-(0,90*2,00+2,00*2,00)	m2	42,980
		nr23 komunikacja 3,00*24,26-(0,90*2,00*5+2,10*2,00*2)	m2	55,380
		nr24 wc 3,00*(10,00+13,06)-(0,90*2,00*3+2,00*0,60)	m2	62,580
		nr25 wc 3,00*13,21-(0,90*2,00)	m2	37,830
		nr26 pom. sprzątaczk 3,00*8,35-(0,90*2,00)	m2	23,250
		nr27 wc inwalida 3,00*8,35-(0,90*2,00)	m2	23,250
		nr28 klatka schodowa 2,70*19,63-(1,00*2,00+1,20*2,00+2,00*1,00)	m2	46,601

## Tabela przedmiaru robót

Strona 23/41

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczko-Opiekuńczego w Raciążku o nowy oddział wraz z niezbędną infrastrukturą - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
		nr29 łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr30 pracownia gospodarstwa domowego 3,00*35,56-(2,00*2,00*2+2,10*2,00)	m2	94,480
		nr31 pracownia malarstwa i rękodzieła 3,00*35,46-(0,90*2,00*2+2,00*2,00*2)	m2	94,780
		nr32 magazyn 3,00*22,09-(0,90*2,00+2,10*2,00+2,00*2,00)	m2	56,270
		nr33 pracownia 3,00*36,16-(0,90*2,00*3+2,00*2,00*3)	m2	91,080
		nowe sciany 3,0*(8,7+5,4+12,7)*2	m2	160,800
		razem	m2	6.935,910
24	KNR-W 2-02 0830/04	Gładz gipsowa dwuwarstwowa na ścianach wraz z narożnikami PVC TER: B-02.04.01		
		6935,91-3258,5	m2	3.677,410
		razem	m2	3.677,410
25	KNR 2-02u1 B-0202-0017 00/04	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi (wraz z fartuchami przy umywalkach) TER: B-02.04.03		
		piwnica		
		nr01 klatka schodowa 2,45*19,63-(1,30*2,00)	m2	45,494
		nr02 komunikacja 2,45*32,36-(1,30*2,00+0,90*2,00*2+1,20*2,00+2,10*2,00*2)	m2	62,282
		nr04 przyłącze wody 2,45*19,73-(0,90*2,00)	m2	46,539
		nr05 pom. pomocnicze 2,45*20,70-(0,90*2,00)	m2	48,915
		nr06 pom. pomocnicze 2,45*10,86-(0,90*2,00)	m2	24,807
		nr07 pom. pomocnicze 2,45*8,16-(0,90*2,00)	m2	18,192
		nr08 archiwum 2,45*16,90-(0,90*2,00)	m2	39,605
		nr09 magazyn 2,45*22,16-(0,90*2,00)	m2	52,492
		nr10 depozyt 2,45*28,96-(0,90*2,00)	m2	69,152
		nr11 komunikacja 2,45*26,30-(0,90*2,00*4+2,10*2,00)	m2	53,035
		nr12 magazyn 2,45*28,96-(0,90*2,00)	m2	69,152
		nr13 magazyn 2,45*22,16-(0,90*2,00)	m2	52,492
		nr14 pom. socjalne 2,45*15,96-(0,90*2,00)	m2	37,302
		nr15 szatnia 2,45*9,14-(0,90*2,00)	m2	20,593
		nr16 komunikacja 2,45*(7,54+24,36)-(0,90*2,00*8+2,10*2,00*2)	m2	55,355
		nr17 wc/łazienka 2,45*(10,92+15,80)-(0,90*2,00*3)	m2	60,064
		nr18 wentylatornia 2,45*(49,52+1,30*2)-(2,10*2,00)	m2	123,494
		parter		
		nr01 pralnia 2,80*22,65-(0,90*2,00*4+1,90*2,00*2)	m2	48,620
		nr02 kotłownia 2,80*24,12-(1,90*2,00)	m2	63,736
		nr05 komunikacja 1,50*2,20	m2	3,300
		nr07 zmywalnia 2,80*10,54-(0,90*2,00*2+1,01*1,81)	m2	24,084
		nr08 kuchnia 2,80*16,36-(0,90*2,00*3)	m2	40,408
		nr10 gabinet lekarski 1,50*2,20	m2	3,300
		nr17 klatka schodowa 3,45*19,63-(1,30*2,00*2)	m2	62,524
		nr19 suszarnia 3,10*15,51-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	40,481
		nr20 pom. szwaczki 3,10*11,84-(0,90*2,00+2,00*2,00)	m2	30,904
		nr21 magazyn 3,10*15,51-(0,90*2,00+2,00*2,00)	m2	42,281
		nr22 pom. socjalne 3,10*11,20-(0,90*2,00)	m2	32,920
		nr23 wc/łazienka 3,45*(10,92+15,81)-(0,90*2,00*3+1,00*0,50)	m2	86,319
		nr24 wc 3,45*(8,49+6,70+7,48)-(0,90*2,00*5)	m2	69,212
		nr25 wc/inwalida 3,45*8,35-(0,90*2,00)	m2	27,008
		nr28 gabinet lekarski 1,50*2,20	m2	3,300
		nr30 pom. pomocnicze 3,45*11,46-(0,90*2,00)	m2	37,737
		nr31 pom. pomocnicze 3,45*8,76-(0,90*2,00)	m2	28,422
		nr33 gabinet lekarski 1,50*2,20	m2	3,300
		nr35 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr36 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr37 izolatka 1,50*2,20	m2	3,300
		nr39 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr40 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr43 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr44 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr47 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr48 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr51 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr52 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr55 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270

## Tabela przedmiaru robót

Strona 24/41

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznico-Opiekuńczego w Raciążku o nowy oddział wraz z niezbędną infrastrukturą - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
		nr56 klatka schodowa 3,45*18,43-(0,90*2,00+1,20*2,00*2)	m2	56,984
		nr57 magazyn czystej bielizny 3,45*9,41-(0,90*2,00)	m2	30,665
		nr59 brudownik 3,45*8,28-(0,90*2,00)	m2	26,766
		nr60 pom. gospodarcze z magazynkiem chemii 1,50*2,20	m2	3,300
		nr62 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr65 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr66 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr69 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr70 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr73 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr74 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr77 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr78 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr81 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr82 wc/łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr87 szatnia/wc 2,80*8,30-(0,90*2,00)	m2	21,440
		nr88 magazyn chemii 2,80*10,21-(0,90*2,00)	m2	26,788
		nr89 brudownik 2,80*13,12-(0,90*2,00)	m2	34,936
		nr90 pom. na odpadki 2,20*11,09-(0,90*2,00+2,00*2,00)	m2	18,598
		piętro I		
		nr06 pom. pomocnicze 3,00*11,46-(0,90*2,00)	m2	32,580
		nr07 pom. pomocnicze 3,00*8,76-(0,90*2,00)	m2	24,480
		nr09 pom. socjalne 3,00*16,90-(0,90*2,00+2,00*2,00)	m2	44,900
		nr11 pom. pomocnicze 3,00*28,96-(0,90*2,00+2,00*2,00*2)	m2	77,080
		nr13 klatka schodowa 3,00*21,68-(2,00*1,00+1,20*2,00)	m2	60,640
		nr14 magazyn czystej bielizny 3,00*9,41-(0,90*2,00)	m2	26,430
		nr17 pom. gospodarcze z magazynkiem chemii 3,00*13,99-(0,90*2,00)	m2	40,170
		nr18 komunikacja 3,00*81,50-(0,90*2,00*17+2,10*2,00*3+1,20*2,05)	m2	198,840
		nr19 stolarnia 1,50*2,20	m2	3,300
		nr20 pom. pomocnicze 3,00*22,16-(0,90*2,00+2,00*2,00)	m2	60,680
		nr21 pom. pomocnicze 3,00*22,16-(0,90*2,00+2,00*2,00)	m2	60,680
		nr22 pom. pomocnicze 3,00*16,26-(0,90*2,00+2,00*2,00)	m2	42,980
		nr24 wc 3,00*(10,00+13,06)-(0,90*2,00*3+2,00*0,60)	m2	62,580
		nr25 wc 3,00*13,21-(0,90*2,00)	m2	37,830
		nr26 pom. sprzątaczkki 1,50*2,20	m2	3,300
		nr27 wc inwalida 3,00*8,35-(0,90*2,00)	m2	23,250
		nr28 klatka schodowa 2,70*19,63-(1,00*2,00+1,20*2,00+2,00*1,00)	m2	46,601
		nr29 łazienka 3,00*8,69-(0,90*2,00)	m2	24,270
		nr30 pracownia gospodarstwa domowego 3,00*35,56-(2,00*2,00*2+2,10*2,00)	m2	94,480
		nr31 pracownia malarstwa i rękodziela 1,50*2,20*2	m2	6,600
		nr33 pracownia 1,50*2,20	m2	3,300
		razem	m2	3.258,509
26	KNR-W 2-02 1520/02 analogia	Ułożenie wykładziny typu tarkett na ścianach TER: B-02.04.07		
		parter		
		nr05 komunikacja 0,50*21,12-(0,90*0,50*5)	m2	8,310
		nr15 komunikacja 0,50*70,29-(0,90*0,50*9+1,20*0,50+2,10*0,50*3+1,30*0,50+6,00*0,50)	m2	23,695
		nr26 komunikacja 0,50*7,54-(0,90*0,50*3)	m2	2,420
		nr29 komunikacja 0,50*24,56-(0,90*0,50*5+2,10*0,50*2)	m2	7,930
		nr38 pokój pacjenta 2,00*22,16-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	36,720
		nr41 pokój pacjenta 2,00*28,56-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	49,520
		nr42 pokój pacjenta 2,00*28,56-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	49,520
		nr45 pokój pacjenta 2,00*28,56-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	49,520
		nr46 pokój pacjenta 2,00*28,56-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	49,520
		nr49 pokój pacjenta 2,00*28,56-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	49,520
		nr50 pokój pacjenta 2,00*28,56-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	49,520
		nr53 pokój pacjenta 2,00*28,56-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	49,520
		nr54 pokój pacjenta 2,00*28,56-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	49,520
		nr58 komunikacja 0,50*14,03-(1,20*0,50*2+0,90*0,50*2)	m2	4,915
		nr61 komunikacja 0,50*81,50-(0,90*0,50*23+2,10*0,50+1,20*0,50)	m2	28,750
		nr63 pokój pacjenta 2,00*22,16-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	36,720
		nr64 pokój pacjenta 2,00*22,16-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	36,720



## Tabela przedmiaru robót

Strona 25/41

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczko-Opiekuńczego w Raciążku o nowy oddział wraz z niezbędną infrastrukturą - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
		nr67 pokój pacjenta 2,00*22,16-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	36,720
		nr68 pokój pacjenta 2,00*22,16-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	36,720
		nr71 pokój pacjenta 2,00*22,16-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	36,720
		nr72 pokój pacjenta 2,00*22,16-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	36,720
		nr75 pokój pacjenta 2,00*22,16-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	36,720
		nr76 pokój pacjenta 2,00*22,16-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	36,720
		nr79 pokój pacjenta 2,00*22,16-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	36,720
		nr80 pokój pacjenta 2,00*22,16-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	36,720
		nr83 pokój pacjenta 2,00*22,16-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	36,720
		nr86 komunikacja 0,50*24,05-(0,90*0,50*4+1,30*0,50*2)	m2	8,925
		piętro I		
		nr02 komunikacja 0,50*37,48-(0,90*0,50*5+1,20*0,50*2+2,10*0,50*3)	m2	12,140
		nr10 komunikacja 0,50*7,44-(0,90*0,50*3)	m2	2,370
		nr15 komunikacja 0,50*14,03-(0,90*0,50*2+1,20*0,50*2)	m2	4,915
		nr23 komunikacja 0,50*24,26-(0,90*0,50*5+2,10*0,50*2)	m2	7,780
		razem	m2	948,950
27	KNR-W 2-02 1123/04	Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na ścianach TER: B-02.04.07		
		parter		
		nr05 komunikacja 0,50*21,12-(0,90*0,50*5)	m2	8,310
		nr15 komunikacja 0,50*70,29-(0,90*0,50*9+1,20*0,50*2+1,10*0,50*3+1,30*0,50*6,00*0,50)	m2	23,695
		nr26 komunikacja 0,50*7,54-(0,90*0,50*3)	m2	2,420
		nr29 komunikacja 0,50*24,56-(0,90*0,50*5+2,10*0,50*2)	m2	7,930
		nr38 pokój pacjenta 2,00*22,16-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	36,720
		nr41 pokój pacjenta 2,00*28,56-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	49,520
		nr42 pokój pacjenta 2,00*28,56-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	49,520
		nr45 pokój pacjenta 2,00*28,56-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	49,520
		nr46 pokój pacjenta 2,00*28,56-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	49,520
		nr49 pokój pacjenta 2,00*28,56-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	49,520
		nr50 pokój pacjenta 2,00*28,56-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	49,520
		nr53 pokój pacjenta 2,00*28,56-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	49,520
		nr54 pokój pacjenta 2,00*28,56-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	49,520
		nr58 komunikacja 0,50*14,03-(1,20*0,50*2+0,90*0,50*2)	m2	4,915
		nr61 komunikacja 0,50*81,50-(0,90*0,50*23+2,10*0,50*1,20*0,50)	m2	28,750
		nr63 pokój pacjenta 2,00*22,16-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	36,720
		nr64 pokój pacjenta 2,00*22,16-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	36,720
		nr67 pokój pacjenta 2,00*22,16-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	36,720
		nr68 pokój pacjenta 2,00*22,16-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	36,720
		nr71 pokój pacjenta 2,00*22,16-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	36,720
		nr72 pokój pacjenta 2,00*22,16-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	36,720
		nr75 pokój pacjenta 2,00*22,16-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	36,720
		nr76 pokój pacjenta 2,00*22,16-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	36,720
		nr79 pokój pacjenta 2,00*22,16-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	36,720
		nr80 pokój pacjenta 2,00*22,16-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	36,720
		nr83 pokój pacjenta 2,00*22,16-(0,90*2,00*2+2,00*2,00)	m2	36,720
		nr86 komunikacja 0,50*24,05-(0,90*0,50*4+1,30*0,50*2)	m2	8,925
		piętro I		
		nr02 komunikacja 0,50*37,48-(0,90*0,50*5+1,20*0,50*2+2,10*0,50*3)	m2	12,140
		nr10 komunikacja 0,50*7,44-(0,90*0,50*3)	m2	2,370
		nr15 komunikacja 0,50*14,03-(0,90*0,50*2+1,20*0,50*2)	m2	4,915
		nr23 komunikacja 0,50*24,26-(0,90*0,50*5+2,10*0,50*2)	m2	7,780
		razem	m2	948,950
28	KNR K-09 0302/01	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych TER: B-02.04.01 6935,91-3258,5 -948,95	m2	3.677,410
			m2	-948,950
		razem	m2	2.728,460
29	KNR K-09 0302/02.1	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą emulsyjną TER: B-02.04.02 6935,91-3258,5 -948,95	m2	3.677,410
			m2	-948,950
		razem	m2	2.728,460
30	KNR K-09 0302/03.1	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą emulsyjną TER: B-02.04.02		

## Tabela przedmiaru robót

Strona 26/41

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznico-Opiekuńczego w Raciążku o nowy oddział wraz z niezbędną infrastrukturą - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
		6935,91-3258,5	m2	3.677,410
		-948,95	m2	-948,950
		razem	m2	2.728,460
		<b>2.8. Sufity</b>		
31	KNR-W 2-02 0801/04	Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane mechanicznie TER: B-02.04.01		
		piwnica		
		nr01 klatka schodowa 20,44	m2	20,440
		nr02 komunikacja 40,53	m2	40,530
		nr04 przyłącze wody 23,12	m2	23,120
		nr05 pom. pomocnicze 21,77	m2	21,770
		nr06 pom. pomocnicze 7,18	m2	7,180
		nr07 pom. pomocnicze 4,11	m2	4,110
		nr08 archiwum 16,27	m2	16,270
		nr09 magazyn 25,40	m2	25,400
		nr10 depozyt 52,03	m2	52,030
		nr11 komunikacja 30,45	m2	30,450
		nr12 magazyn 52,03	m2	52,030
		nr13 magazyn 25,40	m2	25,400
		nr14 pom. socjalne 15,18	m2	15,180
		nr15 szatnia 5,14	m2	5,140
		nr16 komunikacja 22,98	m2	22,980
		nr18 wentylatornia 100,74	m2	100,740
		parter		
		nr02 kotłownia 35,32	m2	35,320
		nr03 magazyn opału 16,57	m2	16,570
		nr17 klatka schodowa 20,44	m2	20,440
		nr19 suszarnia 13,83	m2	13,830
		nr21 magazyn 15,02	m2	15,020
		nr30 pom. pomocnicze 8,06	m2	8,060
		nr31 pom. pomocnicze 4,71	m2	4,710
		nr56 klatka schodowa 20,77	m2	20,770
		nr57 magazyn czystej bielizny 5,23	m2	5,230
		nr59 brudownik 4,04	m2	4,040
		nr60 pom. gospodarcze z magazynkiem chemii 11,85	m2	11,850
		nr89 brudownik 10,75	m2	10,750
		nr90 pom. na odpadki - płytka 5,75	m2	5,750
		piętro I		
		nr05 magazyn - tarkett 16,86	m2	16,860
		nr06 pom. pomocnicze - płytka 8,05	m2	8,050
		nr07 pom. pomocnicze - płytka 4,70	m2	4,700
		nr11 pom. pomocnicze - tarkett 52,03	m2	52,030
		nr13 klatka schodowa - płytka 27,05	m2	27,050
		nr14 magazyn czystej bielizny - płytka 5,18	m2	5,180
		nr17 pom. gospodarcze z magazynkiem chemii - płytka 11,85	m2	11,850
		nr20 pom. pomocnicze - tarkett 25,45	m2	25,450
		nr21 pom. pomocnicze - tarkett 25,40	m2	25,400
		nr22 pom. pomocnicze - tarkett 15,18	m2	15,180
		nr26 pom. sprzątaczk - płytka 4,28	m2	4,280
		nr28 klatka schodowa - płytka 20,44	m2	20,440
		razem	m2	851,580
32	KNR-W 2-02 2006/01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym TER: B-02.04.05		
		piwnica		
		nr17 wc/łazienka 18,16	m2	18,160
		parter		
		nr01 pralnia 31,68	m2	31,680
		nr04 wejście 2,60	m2	2,600
		nr05 komunikacja 11,59	m2	11,590
		nr06 zaplecze 1,05	m2	1,050
		nr07 zmywalnia 6,93	m2	6,930
		nr08 kuchnia 14,83	m2	14,830

## Tabela przedmiaru robót

Strona 27/41

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznico-Opiekuńczego w Raciążku o nowy oddział wraz z niezbędną infrastrukturą - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
		nr09 stołówka 110,30	m2	110,300
		nr10 gabinet lekarski 15,95	m2	15,950
		nr11 pokój dziennego pobytu 23,36	m2	23,360
		nr12 pokój odwiedzin 14,60	m2	14,600
		nr13 komunikacja/wejście 28,56	m2	28,560
		nr14 recepcja 9,44	m2	9,440
		nr15 komunikacja 82,90	m2	82,900
		nr20 pom. szwaczki 8,40	m2	8,400
		nr22 pom. socjalne 7,35	m2	7,350
		nr23 wc/łazienka 18,16	m2	18,160
		nr24 wc 11,06	m2	11,060
		nr25 wc/inwalida 4,11	m2	4,110
		nr26 komunikacja 3,10	m2	3,100
		nr27 szatnia 5,14	m2	5,140
		nr28 gabinet lekarski 15,18	m2	15,180
		nr29 komunikacja 23,11	m2	23,110
		nr32 pom. biurowe 16,86	m2	16,860
		nr33 gabinet lekarski 16,86	m2	16,860
		nr34 dyżurka pielęgniarek 20,15	m2	20,150
		nr35 wc/łazienka 4,57	m2	4,570
		nr36 wc/łazienka 4,62	m2	4,620
		nr37 izolatka 20,15	m2	20,150
		nr38 pokój pacjenta 20,15	m2	20,150
		nr39 wc/łazienka 4,59	m2	4,590
		nr40 wc/łazienka 4,63	m2	4,630
		nr41 pokój pacjenta 30,56	m2	30,560
		nr42 pokój pacjenta 30,56	m2	30,560
		nr43 wc/łazienka 4,59	m2	4,590
		nr44 wc/łazienka 4,63	m2	4,630
		nr45 pokój pacjenta 30,56	m2	30,560
		nr46 pokój pacjenta 30,56	m2	30,560
		nr47 wc/łazienka 4,59	m2	4,590
		nr48 wc/łazienka 4,63	m2	4,630
		nr49 pokój pacjenta 30,56	m2	30,560
		nr50 pokój pacjenta 30,56	m2	30,560
		nr51 wc/łazienka 4,59	m2	4,590
		nr52 wc/łazienka 4,63	m2	4,630
		nr53 pokój pacjenta 30,56	m2	30,560
		nr54 pokój pacjenta 30,56	m2	30,560
		nr55 wc/łazienka 4,59	m2	4,590
		nr58 komunikacja 8,27	m2	8,270
		nr61 komunikacja 113,25	m2	113,250
		nr62 wc/łazienka 4,62	m2	4,620
		nr63 pokój pacjenta 20,15	m2	20,150
		nr64 pokój pacjenta 20,15	m2	20,150
		nr65 wc/łazienka 4,62	m2	4,620
		nr66 wc/łazienka 4,62	m2	4,620
		nr67 pokój pacjenta 20,15	m2	20,150
		nr68 pokój pacjenta 20,15	m2	20,150
		nr69 wc/łazienka 4,62	m2	4,620
		nr70 wc/łazienka 4,62	m2	4,620
		nr71 pokój pacjenta 20,15	m2	20,150
		nr72 pokój pacjenta 20,15	m2	20,150
		nr73 wc/łazienka 4,62	m2	4,620
		nr74 wc/łazienka 4,62	m2	4,620
		nr75 pokój pacjenta 20,15	m2	20,150
		nr76 pokój pacjenta 20,15	m2	20,150
		nr77 wc/łazienka 4,62	m2	4,620
		nr78 wc/łazienka 4,59	m2	4,590
		nr79 pokój pacjenta 20,15	m2	20,150
		nr80 pokój pacjenta 20,15	m2	20,150
		nr81 wc/łazienka 4,62	m2	4,620
		nr82 wc/łazienka 4,57	m2	4,570
		nr83 pokój pacjenta 20,15	m2	20,150

## Tabela przedmiaru robót

Strona 28/41

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznico-Opiekuńczego w Raciążku o nowy oddział wraz z niezbędną infrastrukturą - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
		nr86 komunikacja 15,54	m2	15,540
		nr87 szatnia/wc 4,28	m2	4,280
		nr88 magazyn chemii 5,95	m2	5,950
		piętro I		
		nr02 komunikacja 42,71	m2	42,710
		nr04 pom. biurowe 23,07	m2	23,070
		nr08 magazyn 16,86	m2	16,860
		nr09 pom. socjalne 16,90	m2	16,900
		nr10 komunikacja 3,07	m2	3,070
		nr12 pom. terapii zajęciowej 150,44	m2	150,440
		nr15 komunikacja 8,27	m2	8,270
		nr16 brudownik 3,99	m2	3,990
		nr18 komunikacja 113,25	m2	113,250
		nr19 stolarnia 133,96	m2	133,960
		nr23 komunikacja 23,11	m2	23,110
		nr24 wc 15,83	m2	15,830
		nr25 wc 10,18	m2	10,180
		nr27 wc inwalida 4,11	m2	4,110
		nr29 łazienka 4,57	m2	4,570
		nr30 pracownia gospodarstwa domowego 73,89	m2	73,890
		nr31 pracownia malarstwa i rękodzieła 73,89	m2	73,890
		nr32 magazyn 25,17	m2	25,170
		nr33 pracownia 79,81	m2	79,810
		razem	m2	2.099,630
33	KNR-W 2-02 2008/08.1	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych grubości 9,5mm (suche tynki) na stropach na rusztach - dodatek za drugą warstwę TER: B-02.04.05 piwnica		
		nr17 wc/łazienka 18,16	m2	18,160
		parter		
		nr01 pralnia 31,68	m2	31,680
		nr04 wejście 2,60	m2	2,600
		nr05 komunikacja 11,59	m2	11,590
		nr06 zaplecze 1,05	m2	1,050
		nr07 zmywalnia 6,93	m2	6,930
		nr08 kuchnia 14,83	m2	14,830
		nr09 stołówka 110,30	m2	110,300
		nr10 gabinet lekarski 15,95	m2	15,950
		nr11 pokój dziennego pobytu 23,36	m2	23,360
		nr12 pokój odwiedzin 14,60	m2	14,600
		nr13 komunikacja/wejście 28,56	m2	28,560
		nr14 recepcja 9,44	m2	9,440
		nr15 komunikacja 82,90	m2	82,900
		nr20 pom. szwaczki 8,40	m2	8,400
		nr22 pom. socjalne 7,35	m2	7,350
		nr23 wc/łazienka 18,16	m2	18,160
		nr24 wc 11,06	m2	11,060
		nr25 wc/inwalida 4,11	m2	4,110
		nr26 komunikacja 3,10	m2	3,100
		nr27 szatnia 5,14	m2	5,140
		nr28 gabinet lekarski 15,18	m2	15,180
		nr29 komunikacja 23,11	m2	23,110
		nr32 pom. biurowe 16,86	m2	16,860
		nr33 gabinet lekarski 16,86	m2	16,860
		nr34 dyżurka pielęgniarek 20,15	m2	20,150
		nr35 wc/łazienka 4,57	m2	4,570
		nr36 wc/łazienka 4,62	m2	4,620
		nr37 izolatka 20,15	m2	20,150
		nr38 pokój pacjenta 20,15	m2	20,150
		nr39 wc/łazienka 4,59	m2	4,590
		nr40 wc/łazienka 4,63	m2	4,630
		nr41 pokój pacjenta 30,56	m2	30,560
		nr42 pokój pacjenta 30,56	m2	30,560
		nr43 wc/łazienka 4,59	m2	4,590

## Tabela przedmiaru robót

Strona 29/41

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznico-Opiekuńczego w Raciążku o nowy oddział wraz z niezbędną infrastrukturą - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
		nr44 wc/łazienka 4,63	m2	4,630
		nr45 pokój pacjenta 30,56	m2	30,560
		nr46 pokój pacjenta 30,56	m2	30,560
		nr47 wc/łazienka 4,59	m2	4,590
		nr48 wc/łazienka 4,63	m2	4,630
		nr49 pokój pacjenta 30,56	m2	30,560
		nr50 pokój pacjenta 30,56	m2	30,560
		nr51 wc/łazienka 4,59	m2	4,590
		nr52 wc/łazienka 4,63	m2	4,630
		nr53 pokój pacjenta 30,56	m2	30,560
		nr54 pokój pacjenta 30,56	m2	30,560
		nr55 wc/łazienka 4,59	m2	4,590
		nr58 komunikacja 8,27	m2	8,270
		nr61 komunikacja 113,25	m2	113,250
		nr62 wc/łazienka 4,62	m2	4,620
		nr63 pokój pacjenta 20,15	m2	20,150
		nr64 pokój pacjenta 20,15	m2	20,150
		nr65 wc/łazienka 4,62	m2	4,620
		nr66 wc/łazienka 4,62	m2	4,620
		nr67 pokój pacjenta 20,15	m2	20,150
		nr68 pokój pacjenta 20,15	m2	20,150
		nr69 wc/łazienka 4,62	m2	4,620
		nr70 wc/łazienka 4,62	m2	4,620
		nr71 pokój pacjenta 20,15	m2	20,150
		nr72 pokój pacjenta 20,15	m2	20,150
		nr73 wc/łazienka 4,62	m2	4,620
		nr74 wc/łazienka 4,62	m2	4,620
		nr75 pokój pacjenta 20,15	m2	20,150
		nr76 pokój pacjenta 20,15	m2	20,150
		nr77 wc/łazienka 4,62	m2	4,620
		nr78 wc/łazienka 4,59	m2	4,590
		nr79 pokój pacjenta 20,15	m2	20,150
		nr80 pokój pacjenta 20,15	m2	20,150
		nr81 wc/łazienka 4,62	m2	4,620
		nr82 wc/łazienka 4,57	m2	4,570
		nr83 pokój pacjenta 20,15	m2	20,150
		nr86 komunikacja 15,54	m2	15,540
		nr87 szatnia/wc 4,28	m2	4,280
		nr88 magazyn chemii 5,95	m2	5,950
		piętro I		
		nr02 komunikacja 42,71	m2	42,710
		nr04 pom. biurowe 23,07	m2	23,070
		nr08 magazyn 16,86	m2	16,860
		nr09 pom. socjalne 16,90	m2	16,900
		nr10 komunikacja 3,07	m2	3,070
		nr12 pom. terapii zajęciowej 150,44	m2	150,440
		nr15 komunikacja 8,27	m2	8,270
		nr16 brudownik 3,99	m2	3,990
		nr18 komunikacja 113,25	m2	113,250
		nr19 stolarnia 133,96	m2	133,960
		nr23 komunikacja 23,11	m2	23,110
		nr24 wc 15,83	m2	15,830
		nr25 wc 10,18	m2	10,180
		nr27 wc inwalida 4,11	m2	4,110
		nr29 łazienka 4,57	m2	4,570
		nr30 pracownia gospodarstwa domowego 73,89	m2	73,890
		nr31 pracownia malarstwa i rękodziela 73,89	m2	73,890
		nr32 magazyn 25,17	m2	25,170
		nr33 pracownia 79,81	m2	79,810
		razem	m2	2.099,630
34	KNR K-09 0202/06	Gładzie gipsowe stropów na płytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubości 1,5mm TER: B-02.04.01 piwnica		
		nr17 wc/łazienka 18,16	m2	18,160

## Tabela przedmiaru robót

Strona 30/41

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczko-Opiekuńczego w Raciążku o nowy oddział wraz z niezbędną infrastrukturą - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
		parter		
		nr01 pralnia 31,68	m2	31,680
		nr04 wejście 2,60	m2	2,600
		nr05 komunikacja 11,59	m2	11,590
		nr06 zaplecze 1,05	m2	1,050
		nr07 zmywalnia 6,93	m2	6,930
		nr08 kuchnia 14,83	m2	14,830
		nr09 stołówka 110,30	m2	110,300
		nr10 gabinet lekarski 15,95	m2	15,950
		nr11 pokój dziennego pobytu 23,36	m2	23,360
		nr12 pokój odwiedzin 14,60	m2	14,600
		nr13 komunikacja/wejście 28,56	m2	28,560
		nr14 recepcja 9,44	m2	9,440
		nr15 komunikacja 82,90	m2	82,900
		nr20 pom. szwaczki 8,40	m2	8,400
		nr22 pom. socjalne 7,35	m2	7,350
		nr23 wc/łazienka 18,16	m2	18,160
		nr24 wc 11,06	m2	11,060
		nr25 wc/inwalida 4,11	m2	4,110
		nr26 komunikacja 3,10	m2	3,100
		nr27 szatnia 5,14	m2	5,140
		nr28 gabinet lekarski 15,18	m2	15,180
		nr29 komunikacja 23,11	m2	23,110
		nr32 pom. biurowe 16,86	m2	16,860
		nr33 gabinet lekarski 16,86	m2	16,860
		nr34 dyżurka pielęgniarek 20,15	m2	20,150
		nr35 wc/łazienka 4,57	m2	4,570
		nr36 wc/łazienka 4,62	m2	4,620
		nr37 izolatka 20,15	m2	20,150
		nr38 pokój pacjenta 20,15	m2	20,150
		nr39 wc/łazienka 4,59	m2	4,590
		nr40 wc/łazienka 4,63	m2	4,630
		nr41 pokój pacjenta 30,56	m2	30,560
		nr42 pokój pacjenta 30,56	m2	30,560
		nr43 wc/łazienka 4,59	m2	4,590
		nr44 wc/łazienka 4,63	m2	4,630
		nr45 pokój pacjenta 30,56	m2	30,560
		nr46 pokój pacjenta 30,56	m2	30,560
		nr47 wc/łazienka 4,59	m2	4,590
		nr48 wc/łazienka 4,63	m2	4,630
		nr49 pokój pacjenta 30,56	m2	30,560
		nr50 pokój pacjenta 30,56	m2	30,560
		nr51 wc/łazienka 4,59	m2	4,590
		nr52 wc/łazienka 4,63	m2	4,630
		nr53 pokój pacjenta 30,56	m2	30,560
		nr54 pokój pacjenta 30,56	m2	30,560
		nr55 wc/łazienka 4,59	m2	4,590
		nr58 komunikacja 8,27	m2	8,270
		nr61 komunikacja 113,25	m2	113,250
		nr62 wc/łazienka 4,62	m2	4,620
		nr63 pokój pacjenta 20,15	m2	20,150
		nr64 pokój pacjenta 20,15	m2	20,150
		nr65 wc/łazienka 4,62	m2	4,620
		nr66 wc/łazienka 4,62	m2	4,620
		nr67 pokój pacjenta 20,15	m2	20,150
		nr68 pokój pacjenta 20,15	m2	20,150
		nr69 wc/łazienka 4,62	m2	4,620
		nr70 wc/łazienka 4,62	m2	4,620
		nr71 pokój pacjenta 20,15	m2	20,150
		nr72 pokój pacjenta 20,15	m2	20,150
		nr73 wc/łazienka 4,62	m2	4,620
		nr74 wc/łazienka 4,62	m2	4,620
		nr75 pokój pacjenta 20,15	m2	20,150
		nr76 pokój pacjenta 20,15	m2	20,150

## Tabela przedmiaru robót

Strona 31/41

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego w Raciążku o nowy oddział wraz z niezbędną infrastrukturą - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
		nr77 wc/łazienka 4,62	m2	4,620
		nr78 wc/łazienka 4,59	m2	4,590
		nr79 pokój pacjenta 20,15	m2	20,150
		nr80 pokój pacjenta 20,15	m2	20,150
		nr81 wc/łazienka 4,62	m2	4,620
		nr82 wc/łazienka 4,57	m2	4,570
		nr83 pokój pacjenta 20,15	m2	20,150
		nr86 komunikacja 15,54	m2	15,540
		nr87 szatnia/wc 4,28	m2	4,280
		nr88 magazyn chemii 5,95	m2	5,950
		piętro I		
		nr02 komunikacja 42,71	m2	42,710
		nr04 pom. biurowe 23,07	m2	23,070
		nr08 magazyn 16,86	m2	16,860
		nr09 pom. socjalne 16,90	m2	16,900
		nr10 komunikacja 3,07	m2	3,070
		nr12 pom. terapii zajęciowej 150,44	m2	150,440
		nr15 komunikacja 8,27	m2	8,270
		nr16 brudownik 3,99	m2	3,990
		nr18 komunikacja 113,25	m2	113,250
		nr19 stolarnia 133,96	m2	133,960
		nr23 komunikacja 23,11	m2	23,110
		nr24 wc 15,83	m2	15,830
		nr25 wc 10,18	m2	10,180
		nr27 wc inwalida 4,11	m2	4,110
		nr29 łazienka 4,57	m2	4,570
		nr30 pracownia gospodarstwa domowego 73,89	m2	73,890
		nr31 pracownia malarstwa i rękodzieła 73,89	m2	73,890
		nr32 magazyn 25,17	m2	25,170
		nr33 pracownia 79,81	m2	79,810
		razem	m2	2.099,630
35	KNR K-09 0202/07	Gładzie gipsowe stropów na płytach gipsowo-kartonowych - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą TER: B-02.04.01 piwnica		
		nr17 wc/łazienka 18,16	m2	18,160
		parter		
		nr01 pralnia 31,68	m2	31,680
		nr04 wejście 2,60	m2	2,600
		nr05 komunikacja 11,59	m2	11,590
		nr06 zaplecze 1,05	m2	1,050
		nr07 zmywalnia 6,93	m2	6,930
		nr08 kuchnia 14,83	m2	14,830
		nr09 stołówka 110,30	m2	110,300
		nr10 gabinet lekarski 15,95	m2	15,950
		nr11 pokój dziennego pobytu 23,36	m2	23,360
		nr12 pokój odwiedzin 14,60	m2	14,600
		nr13 komunikacja/wejście 28,56	m2	28,560
		nr14 recepcja 9,44	m2	9,440
		nr15 komunikacja 82,90	m2	82,900
		nr20 pom. szwaczki 8,40	m2	8,400
		nr22 pom. socjalne 7,35	m2	7,350
		nr23 wc/łazienka 18,16	m2	18,160
		nr24 wc 11,06	m2	11,060
		nr25 wc/inwalida 4,11	m2	4,110
		nr26 komunikacja 3,10	m2	3,100
		nr27 szatnia 5,14	m2	5,140
		nr28 gabinet lekarski 15,18	m2	15,180
		nr29 komunikacja 23,11	m2	23,110
		nr32 pom. biurowe 16,86	m2	16,860
		nr33 gabinet lekarski 16,86	m2	16,860
		nr34 dyżurka pielęgniarek 20,15	m2	20,150
		nr35 wc/łazienka 4,57	m2	4,570
		nr36 wc/łazienka 4,62	m2	4,620

## Tabela przedmiaru robót

Strona 32/41

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznico-Opiekuńczego w Raciążku o nowy oddział wraz z niezbędną infrastrukturą - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
		nr37 izolotka 20,15	m2	20,150
		nr38 pokój pacjenta 20,15	m2	20,150
		nr39 wc/łazienka 4,59	m2	4,590
		nr40 wc/łazienka 4,63	m2	4,630
		nr41 pokój pacjenta 30,56	m2	30,560
		nr42 pokój pacjenta 30,56	m2	30,560
		nr43 wc/łazienka 4,59	m2	4,590
		nr44 wc/łazienka 4,63	m2	4,630
		nr45 pokój pacjenta 30,56	m2	30,560
		nr46 pokój pacjenta 30,56	m2	30,560
		nr47 wc/łazienka 4,59	m2	4,590
		nr48 wc/łazienka 4,63	m2	4,630
		nr49 pokój pacjenta 30,56	m2	30,560
		nr50 pokój pacjenta 30,56	m2	30,560
		nr51 wc/łazienka 4,59	m2	4,590
		nr52 wc/łazienka 4,63	m2	4,630
		nr53 pokój pacjenta 30,56	m2	30,560
		nr54 pokój pacjenta 30,56	m2	30,560
		nr55 wc/łazienka 4,59	m2	4,590
		nr58 komunikacja 8,27	m2	8,270
		nr61 komunikacja 113,25	m2	113,250
		nr62 wc/łazienka 4,62	m2	4,620
		nr63 pokój pacjenta 20,15	m2	20,150
		nr64 pokój pacjenta 20,15	m2	20,150
		nr65 wc/łazienka 4,62	m2	4,620
		nr66 wc/łazienka 4,62	m2	4,620
		nr67 pokój pacjenta 20,15	m2	20,150
		nr68 pokój pacjenta 20,15	m2	20,150
		nr69 wc/łazienka 4,62	m2	4,620
		nr70 wc/łazienka 4,62	m2	4,620
		nr71 pokój pacjenta 20,15	m2	20,150
		nr72 pokój pacjenta 20,15	m2	20,150
		nr73 wc/łazienka 4,62	m2	4,620
		nr74 wc/łazienka 4,62	m2	4,620
		nr75 pokój pacjenta 20,15	m2	20,150
		nr76 pokój pacjenta 20,15	m2	20,150
		nr77 wc/łazienka 4,62	m2	4,620
		nr78 wc/łazienka 4,59	m2	4,590
		nr79 pokój pacjenta 20,15	m2	20,150
		nr80 pokój pacjenta 20,15	m2	20,150
		nr81 wc/łazienka 4,62	m2	4,620
		nr82 wc/łazienka 4,57	m2	4,570
		nr83 pokój pacjenta 20,15	m2	20,150
		nr86 komunikacja 15,54	m2	15,540
		nr87 szatnia/wc 4,28	m2	4,280
		nr88 magazyn chemii 5,95	m2	5,950
		piętro I		
		nr02 komunikacja 42,71	m2	42,710
		nr04 pom. biurowe 23,07	m2	23,070
		nr08 magazyn 16,86	m2	16,860
		nr09 pom. socjalne 16,90	m2	16,900
		nr10 komunikacja 3,07	m2	3,070
		nr12 pom. terapii zajęciowej 150,44	m2	150,440
		nr15 komunikacja 8,27	m2	8,270
		nr16 brudownik 3,99	m2	3,990
		nr18 komunikacja 113,25	m2	113,250
		nr19 stolarnia 133,96	m2	133,960
		nr23 komunikacja 23,11	m2	23,110
		nr24 wc 15,83	m2	15,830
		nr25 wc 10,18	m2	10,180
		nr27 wc inwalida 4,11	m2	4,110
		nr29 łazienka 4,57	m2	4,570
		nr30 pracownia gospodarstwa domowego 73,89	m2	73,890
		nr31 pracownia malarstwa i rękodzieła 73,89	m2	73,890



## Tabela przedmiaru robót

Strona 33/41

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznico-Opiekuńczego w Raciążku o nowy oddział wraz z niezbędną infrastrukturą - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
		nr32 magazyn 25,17	m2	25,170
		nr33 pracownia 79,81	m2	79,810
		razem	m2	2.099,630
36	KNR K-09 0202/04	Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm TER: B-02.04.01 piwnica nr01 klatka schodowa 20,44 nr02 komunikacja 40,53 nr04 przyłącze wody 23,12 nr05 pom. pomocnicze 21,77 nr06 pom. pomocnicze 7,18 nr07 pom. pomocnicze 4,11 nr08 archiwum 16,27 nr09 magazyn 25,40 nr10 depozyt 52,03 nr11 komunikacja 30,45 nr12 magazyn 52,03 nr13 magazyn 25,40 nr14 pom. socjalne 15,18 nr15 szatnia 5,14 nr16 komunikacja 22,98 nr18 wentylatornia 100,74 parter nr02 kotłownia 35,32 nr03 magazyn opału 16,57 nr17 klatka schodowa 20,44 nr19 suszarnia 13,83 nr21 magazyn 15,02 nr30 pom. pomocnicze 8,06 nr31 pom. pomocnicze 4,71 nr56 klatka schodowa 20,77 nr57 magazyn czystej bielizny 5,23 nr59 brudownik 4,04 nr60 pom. gospodarcze z magazynkiem chemii 11,85 nr89 brudownik 10,75 nr90 pom. na odpadki - płytki 5,75 piętro I nr05 magazyn - tarkett 16,86 nr06 pom. pomocnicze - płytki 8,05 nr07 pom. pomocnicze - płytki 4,70 nr11 pom. pomocnicze - tarkett 52,03 nr13 klatka schodowa - płytki 27,05 nr14 magazyn czystej bielizny - płytki 5,18 nr17 pom. gospodarcze z magazynkiem chemii - płytki 11,85 nr20 pom. pomocnicze - tarkett 25,45 nr21 pom. pomocnicze - tarkett 25,40 nr22 pom. pomocnicze - tarkett 15,18 nr26 pom. sprzątaczk - płytki 4,28 nr28 klatka schodowa - płytki 20,44	m2	20,440 40,530 23,120 21,770 7,180 4,110 16,270 25,400 52,030 30,450 52,030 25,400 15,180 5,140 22,980 100,740  35,320 16,570 20,440 13,830 15,020 8,060 4,710 20,770 5,230 4,040 11,850 10,750 5,750  16,860 8,050 4,700 52,030 27,050 5,180 11,850 25,450 25,400 15,180 4,280 20,440
		razem	m2	851,580
37	KNR K-09 0202/05	Gładzie gipsowe stropów na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą TER: B-02.04.01 piwnica nr01 klatka schodowa 20,44 nr02 komunikacja 40,53 nr04 przyłącze wody 23,12 nr05 pom. pomocnicze 21,77 nr06 pom. pomocnicze 7,18 nr07 pom. pomocnicze 4,11 nr08 archiwum 16,27 nr09 magazyn 25,40 nr10 depozyt 52,03 nr11 komunikacja 30,45 nr12 magazyn 52,03	m2	20,440 40,530 23,120 21,770 7,180 4,110 16,270 25,400 52,030 30,450 52,030

## Tabela przedmiaru robót

Strona 34/41

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznico-Opiekuńczego w Raciążku o nowy oddział wraz z niezbędną infrastrukturą - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
		nr13 magazyn 25,40	m2	25,400
		nr14 pom. socjalne 15,18	m2	15,180
		nr15 szatnia 5,14	m2	5,140
		nr16 komunikacja 22,98	m2	22,980
		nr18 wentylatornia 100,74	m2	100,740
		parter		
		nr02 kotłownia 35,32	m2	35,320
		nr03 magazyn opału 16,57	m2	16,570
		nr17 klatka schodowa 20,44	m2	20,440
		nr19 suszarnia 13,83	m2	13,830
		nr21 magazyn 15,02	m2	15,020
		nr30 pom. pomocnicze 8,06	m2	8,060
		nr31 pom. pomocnicze 4,71	m2	4,710
		nr56 klatka schodowa 20,77	m2	20,770
		nr57 magazyn czystej bielizny 5,23	m2	5,230
		nr59 brudownik 4,04	m2	4,040
		nr60 pom. gospodarcze z magazynkiem chemii 11,85	m2	11,850
		nr89 brudownik 10,75	m2	10,750
		nr90 pom. na odpadki - płytki 5,75	m2	5,750
		piętro I		
		nr05 magazyn - tarkett 16,86	m2	16,860
		nr06 pom. pomocnicze - płytki 8,05	m2	8,050
		nr07 pom. pomocnicze - płytki 4,70	m2	4,700
		nr11 pom. pomocnicze - tarkett 52,03	m2	52,030
		nr13 klatka schodowa - płytki 27,05	m2	27,050
		nr14 magazyn czystej bielizny - płytki 5,18	m2	5,180
		nr17 pom. gospodarcze z magazynkiem chemii - płytki 11,85	m2	11,850
		nr20 pom. pomocnicze - tarkett 25,45	m2	25,450
		nr21 pom. pomocnicze - tarkett 25,40	m2	25,400
		nr22 pom. pomocnicze - tarkett 15,18	m2	15,180
		nr26 pom. sprzątaczk - płytki 4,28	m2	4,280
		nr28 klatka schodowa - płytki 20,44	m2	20,440
		razem	m2	851,580
38	KNR K-09 0302/02.1	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą emulsyjną TER: B-02.04.02 2099,63+851,58	m2	2.951,210
		razem	m2	2.951,210
39	KNR K-09 0302/03.1	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą emulsyjną TER: B-02.04.02 2099,63+851,58	m2	2.951,210
		razem	m2	2.951,210
40	Kalkulacja indywidualna	Sufit systemowy transportu osób niepełnosprawnych dla wszystkich niezbędnych pomieszczeń (podnośniki) - rozwiązanie wg. producenta TER: B-02.04.05	kpl	1,000
		<b>2.9. Stolarka/Ślusarka</b>		
		<i>Drzwi aluminiowe wewnętrzne</i>		
41	KNNR 7 0503/08 analogia	D2 - Drzwi aluminiowe jednokrzydłowe wyposażone zgodnie z projektem TER: B-02.02.01 0,9*2,0*37	m2	66,600
		razem	m2	66,600
42	KNNR 7 0503/08 analogia	D2 - Drzwi aluminiowe jednokrzydłowe o odporności ogniowej EI30 wyposażone zgodnie z projektem TER: B-02.02.01 0,9*2,0*4	m2	7,200
		razem	m2	7,200
43	KNNR 7 0503/08 analogia	D2 - Drzwi aluminiowe jednokrzydłowe o odporności ogniowej EI60 wyposażone zgodnie z projektem TER: B-02.02.01 0,9*2,0*3	m2	5,400
		razem	m2	5,400
44	KNNR 7 0503/08 analogia	D3 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wyposażone zgodnie z projektem TER: B-02.02.01 2,0*2,0*6	m2	24,000

## Tabela przedmiaru robót

Strona 35/41

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczko-Opiekuńczego w Raciążku o nowy oddział wraz z niezbędną infrastrukturą - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	24,000
45	KNNR 7 0503/08 analogia	D3 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe o odporności ogniowej EIS60 wyposażone zgodnie z projektem TER: B-02.02.01  2,0*2,0*2	m2	8,000
		razem	m2	8,000
46	KNNR 7 0503/08 analogia	D4 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z naswietlem górnym o odporności ogniowej EI30 wyposażone zgodnie z projektem TER: B-02.02.01  2,0*2,8*1	m2	5,600
		razem	m2	5,600
47	KNNR 7 0503/08 analogia	D5 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wyposażone zgodnie z projektem TER: B-02.02.01  1,2*2,0*2	m2	4,800
		razem	m2	4,800
48	KNNR 7 0503/08 analogia	D5 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe o odporności ogniowej EIS30 wyposażone zgodnie z projektem TER: B-02.02.01  1,2*2,0*4	m2	9,600
		razem	m2	9,600
49	KNNR 7 0503/08 analogia	D5 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe o odporności ogniowej EI30 wyposażone zgodnie z projektem TER: B-02.02.01  1,2*2,0*1	m2	2,400
		razem	m2	2,400
50	KNNR 7 0503/08 analogia	D6 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe o odporności ogniowej EIS30 wyposażone zgodnie z projektem TER: B-02.02.01  1,2*2,0*1	m2	2,400
		razem	m2	2,400
51	KNNR 7 0503/08 analogia	D7 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wyposażone zgodnie z projektem TER: B-02.02.01  2,0*2,0*1	m2	4,000
		razem	m2	4,000
52	KNNR 7 0503/08 analogia	D7 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe o odporności ogniowej EIS30 wyposażone zgodnie z projektem TER: B-02.02.01  2,0*2,0*1	m2	4,000
		razem	m2	4,000
53	KNNR 7 0503/08 analogia	D7 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe o odporności ogniowej EIS60 wyposażone zgodnie z projektem TER: B-02.02.01  2,0*2,0*2	m2	8,000
		razem	m2	8,000
54	KNNR 7 0503/08 analogia	D8 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wyposażone zgodnie z projektem TER: B-02.02.01  0,9*2,0*8	m2	14,400
		razem	m2	14,400
55	KNNR 7 0503/08 analogia	D9 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z kratką wentylacyjną wyposażone zgodnie z projektem TER: B-02.02.01  0,9*2,0*5	m2	9,000
		razem	m2	9,000
56	KNNR 7 0503/08	D10 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe do kabin WC wyposażone zgodnie z projektem TER: B-02.02.01  0,9*2,0*11	m2	19,800
		razem	m2	19,800
57	KNNR 7 0503/08 analogia	D14 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wyposażone zgodnie z projektem TER: B-02.02.01  0,9*2,0*7	m2	12,600
		razem	m2	12,600
58	KNNR 7 0503/08 analogia	D15 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe o odporności ogniowej EIS30 wyposażone zgodnie z projektem TER: B-02.02.01  0,9*2,0*4	m2	7,200

## Tabela przedmiaru robót

Strona 36/41

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego w Raciążku o nowy oddział wraz z niezbędną infrastrukturą - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	7,200
59	KNNR 7 0503/08 analogia	D16 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wyposażone zgodnie z projektem TER: B-02.02.01  0,9*2,0*44	m2	79,200
		razem	m2	79,200
60	KNNR 7 0503/08 analogia	D17 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe do łazienek/WC wyposażone zgodnie z projektem TER: B-02.02.01  0,9*2,0*23	m2	41,400
		razem	m2	41,400
61	KNNR 7 0503/08 analogia	D18 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe do łazienek/WC wyposażone zgodnie z projektem TER: B-02.02.01  0,8*2,0*2	m2	3,200
		razem	m2	3,200
		<i>Parapety</i>		
62	KNNR 2 0302/07 analogia	Osadzenie parapetów wewnętrznych z PCV TER: B-02.02.01  1,0*3+1,9*63+1,0*1+1,3*3+1,0*1+2,0*1+2,0*4+1,9*1	m	140,500
		razem	m	140,500
63	KNR-W 2-02 0514/02.1	Obróbki z blachy aluminiowej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety zewnętrzne TER: B-02.02.01  (1,0*3+1,9*63+1,0*1+1,3*3+1,0*1+2,0*1+2,0*4+1,9*1)*0,25	m2	35,125
		razem	m2	35,125
		<i>Balustrady</i>		
64	KNR-W 2-02 1208/02	Balustrada klatek schodowych ze stali nierdzewnej, polerowanej, h=1,1m, wypełnienie płyta szklana gr. 2x10mm TER: B-02.02.01  Klatki schodowe 1,1+10,5+18,2+1,5+4,0+1,5+1,5+4,0+4,1+3,2+3,2+1,5+1,5+1,5+2,5	m	59,800
		razem	m	59,800
		<i>Inne</i>		
65	KNR-W 2-02 1029/05 analogia	Ścianki działowe typu HPL TER: B-02.02.05  piwnica (1,25*2+2,07)*2,00 -(0,90*2*2,00) parter (2,30+3,35+1,25)*2,00 -(0,90*3*2,00) piętro (3,20*2+10,20+10,73+2,91+5,28+5,05+3,25+2,05)*2,00	m2	9,140
			m2	-3,600
			m2	13,800
			m2	-5,400
			m2	91,740
		razem	m2	105,680
		<b>2.11. Wyposażenie</b>		
66	Kalkulacja indywidualna	Drabinki ściennie drewniane o wymiarach 0,90x2,50m - dostawa i montaż TER: B-02.04.06  5+6	szt	11,000
		razem	szt	11,000
67	Kalkulacja indywidualna	Lustra ściennie - dostawa i montaż TER: B-02.04.06  4,99*2,80+5,39*2,80	m2	29,064
		razem	m2	29,064
68	Kalkulacja indywidualna	Dźwig osobowy 3-przystankowy - dostawa i montaż TER: B-02.02.03	kpl	1,000

## Tabela elementów scalonych

Strona 37/41

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznico-Opiekuńczego w Raciążku o nowy oddział wraz z niezbędną infrastrukturą - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Opis robót	Wartość	J.O.	Ilość	Wskaźnik
2.	<b>ARCHITEKURA</b>				
2.1.	Robory murowe				
2.2.	Roboty GK				
2.4.	Podłoga na gruncie/płycie				
2.5.	Podłoga na stropie				
2.6.	Wykończenie posadzek				
2.7.	Tynki i okładziny ścian				
2.8.	Sufity				
2.9.	Stolarka/Ślusarka				
2.11.	Wyposażenie				
	<b>Razem</b>				

**Zestawienie robocizny**

Strona 38/41

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego w Raciążku o nowy oddział wraz z niezbędną infrastrukturą - ROBOTY BUDOWLANE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Posadzkarze gr.II	r-g	75,982		
2	Robotnicy gr.I	r-g	12,297		
3	Robotnicy	r-g	36.486,040		
	Razem		<b>36.574,319</b>		

## Zestawienie materiałów

Strona 39/41

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznico-Opiekuńczego w Raciążku o nowy oddział wraz z niezbędną infrastrukturą - ROBOTY BUDOWLANE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Akcesoria stalowe do rusztów sufitów podwieszanych - pręt mocujący NIDA 150/500	szt	3.191,438		
2	Balustrada ze stali nierdzewnej, polerowanej, h=1,1 m, wypełnienie płyta szklana gr. 2x10mm	m	59,800		
3	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	151,905		
4	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	120,725		
5	Blachowkręty	szt	41.886,206		
6	Blachy z aluminium - walcowane na zimno	kg	176,679		
7	Blok ścienny wapienno-piaskowy kl. 15, o wym. 33,3x19,9x24 cm	szt	37.543,594		
8	Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t	0,420		
9	D10 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe do kabin WC wyposażone zgodnie z projektem	m2	19,998		
10	D14 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wyposażone zgodnie z projektem	m2	12,726		
11	D15 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe o odporności ogniowej EI30 wyposażone zgodnie z projektem	m2	7,272		
12	D16 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wyposażone zgodnie z projektem	m2	79,992		
13	D17 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe do łazienek/WC wyposażone zgodnie z projektem	m2	41,814		
14	D18 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe do łazienek/WC wyposażone zgodnie z projektem	m2	3,232		
15	D2 - Drzwi aluminiowe jednokrzydłowe o odporności ogniowej EI30 wyposażone zgodnie z projektem	m2	7,272		
16	D2 - Drzwi aluminiowe jednokrzydłowe o odporności ogniowej EI60 wyposażone zgodnie z projektem	m2	5,454		
17	D2 - Drzwi aluminiowe jednokrzydłowe wyposażone zgodnie z projektem	m2	67,266		
18	D3 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe o odporności ogniowej EI60 wyposażone zgodnie z projektem	m2	8,080		
19	D3 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wyposażone zgodnie z projektem	m2	24,240		
20	D4 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z naswietlaniem górnym o odporności ogniowej EI30 wyposażone zgodnie z projektem	m2	5,656		
21	D5 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe o odporności ogniowej EI30 wyposażone zgodnie z projektem	m2	2,424		
22	D5 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe o odporności ogniowej EI30 wyposażone zgodnie z projektem	m2	9,696		
23	D5 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wyposażone zgodnie z projektem	m2	4,848		
24	D6 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe o odporności ogniowej EI30 wyposażone zgodnie z projektem	m2	2,424		
25	D7 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe o odporności ogniowej EI30 wyposażone zgodnie z projektem	m2	4,040		
26	D7 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe o odporności ogniowej EI60 wyposażone zgodnie z projektem	m2	8,080		
27	D7 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wyposażone zgodnie z projektem	m2	4,040		
28	D8 - Drzwi aluminiowe jednokrzydłowe wyposażone zgodnie z projektem	m2	14,544		
29	D9 - Drzwi aluminiowe jednokrzydłowe z kratką wentylacyjną wyposażone zgodnie z projektem	m2	9,090		
30	Drabinki ściennie drewniane o wymiarach 0,90x2,50m	szt	11,000		
31	Dźwig osobowy 3-przystankowy	kpl	1,000		
32	Elektrody do spawania stali niskowęglowych - ER fi 3,25 mm, dł. 450 mm	100 szt	28,476		
33	Farba emulsyjna lateksowa	dm3	1.573,268		
34	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,5 mm	m2	3.425,438		
35	Gips budowlany - szpachlowy	t	20,122		
36	Gips budowlany - zwykły	t	5,516		
37	Gips tynkarski do mechanicznego nakładania	t	116,523		
38	Klej uniwersalny do wykładzin typu tarkett	kg	1.601,656		
39	Kolek montażowy z wkrętem, fi 8mm	szt	191,780		
40	Kolek rozporowy metalowy fi 8mm	szt	1.265,060		
41	Kolek stalowy do wstrzeliwania z nabojem	szt	890,114		
42	Kolek uniwersalny rozporowy z wkrętem fi 8mm	szt	235,338		
43	Kształtki cokołowe podłogowe	m	1.349,796		
44	Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil sufitowy główny "60 CD"	m	3.989,297		
45	Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil sufitowy przyścienny "UD"	m	839,852		
46	Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu C "100"	m	449,442		
47	Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu U "100"	m	166,622		
48	Lustra ściennie	m2	29,355		

## Zestawienie materiałów

Strona 40/41

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznico-Opiekuńczego w Raciążku o nowy oddział wraz z niezbędną infrastrukturą - ROBOTY BUDOWLANE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
49	Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon budowlany	kg	81,312		
50	Narożniki PCV	szt	158,129		
51	Papier ścierny	m2	7,674		
52	Parapety z PCV	m	140,500		
53	Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna	kg	140,416		
54	Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa	dm3	54,208		
55	Piasek uziarnienie 0-2 mm	m3	215,685		
56	Pokost lniany	dm3	7,774		
57	Preparat gruntujący pod farby	kg	545,692		
58	Pręt spawalniczy z PVC nieplastyfikowanego o średnicy 2-6 mm	kg	70,594		
59	Pustak ceramiczny dymowy i wentylacyjny o wymiarach 18,8x18,8x24,0 cm	szt	1.882,310		
60	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	4.618,429		
61	Płyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiany XPS 70	m3	340,069		
62	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm	m2	225,817		
63	Płytki gresowe	m2	1.612,554		
64	Płytki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 500-700 o wym. 59x24x12 cm	szt	15.517,459		
65	Płytki ceramiczne	m2	3.421,434		
66	Spoivo cynowo-ołowiane w prętach LC 60	kg	1,019		
67	Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąska grubość od 1 do 7 mm, kolor	kg	1.799,166		
68	Taśma spoinowa z włókna szklanego	m	2.595,989		
69	Wieszak stalowy obrotowy do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe	szt	3.191,438		
70	Wkręty do płyt gipsowych	kg	41,153		
71	Woda z rurociągów	m3	68,967		
72	Wykładzina podłogowa rulonowa typu tarkett	m2	2.574,379		
73	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	87,640		
74	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	23,515		
75	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-2	m3	15,243		
76	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	4,982		
77	Zaprawa budowlana zwykła wapienna	m3	2,555		
78	Zaprawa do cienkich spoin	kg	10.878,969		
79	Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych odkształcalna	kg	14.463,089		
80	Zaprawa samopoziomująca	t	10,815		
81	Łącznik wzdluzny stalowy do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe	szt	797,859		
82	Ścianki działowe typu HPL	m2	105,680		
83	Środek gruntujący	kg	693,591		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				



## Zestawienie sprzętu

Strona 41/41

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego w Raciążku o nowy oddział wraz z niezbędną infrastrukturą - ROBOTY BUDOWLANE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Agregat tynkarski 1,10-3,00 m3/h (1)	m-g	529,710		
2	Mieszarka do zapraw 3 m3/h	m-g	5,876		
3	Pompa do betonu z rurociągiem o dł. do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1)	m-g	24,965		
4	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	481,720		
5	Spawarka elektryczna wirująca 300A	m-g	26,910		
6	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	1.504,092		
	Razem		<b>2.573,273</b>		