

Gmina Skąpe
Skąpe 65, 66-213 Skąpe

„Mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy minimalnej 20 kWp – Urząd Gminy Skąpe” w ramach projektu pt. „Budowa instalacji wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w Gminie Skąpe”

Szacunkowe zestawienie robót

- 1) Panele fotowoltaiczne (BIFACIAL) każdy o mocy min. 480 Wp (łącznie moc instalacji na poziomie min. 20 kWp) – kpl.
- 2) Inwerter hybrydowy wysokonapięciowy o mocy znamionowej min. 20 kW – kpl.
- 3) Magazyn energii wysokonapięciowy o pojemności min. 20 kWh + BMS + szafa rakowa – kpl.
- 4) Konstrukcja montażowa – kpl.
- 5) Linie zasilające - kablowe,
- 6) Prace montażowe (instalacyjne) – kpl.
- 7) Zabezpieczenia po stronie AC i DC- kpl.
- 8) Wykonanie pomiarów oraz innych czynności koniecznych dla uruchomienia inwestycji – kpl.
- 9) Wyłącznik ppoż. po stronie DC – szt. 1