

**SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT DLA INWESTYCJI:**

**WYKONANIE STUDNI WIERCONYCH NR 3 NA TERENIE UJĘCIA WÓD
PODZIEMNYCH W M. KLICZKOWY, GM. KARSIN**

SST- 01.00

Roboty geologiczne – wykonanie studni wierconych nr 3

KOD CPV:
45262220-9 Wiercenie studni wodnych

1	Wstęp.....	3
1.1	Przedmiot Specyfikacji Technicznej SST-01	3
1.2	Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej	3
1.3	Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną.....	3
1.4	Określenie podstawowe	4
2	Materiały	6
3	Sprzęt.....	8
4	Transport	8
5	Wykonanie robót	9
5.1	Wymagania ogólne	9
5.2	Ogólne warunki wykonania robót	9
5.3	Szczegółowe warunki wykonania robót	10
6	Kontrola jakości robót.....	16
6.1	Kontrola jakości materiałów.....	16
6.2	Kontrola jakości wykonania robót.....	17
7	Przedmiar i obmiar robót.....	18
8	Odbiór robót	18
9	Podstawa płatności	20
10	Przepisy związane z realizacją zamówienia	22

1 Wstęp

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej SST-01

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem otworów hydrogeologicznych nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w m. Kliczkowy.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i Umowy, służących do zlecenia i wykonania Robót wymienionych w p. 1.3.

1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej mają zastosowanie przy wykonywaniu robót związanych z wykonaniem studni wierconej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w m. Kliczkowy, gm. Karsin (działka nr 19 obręb 0004 Górki)

Zakres robót obejmuje wszystkie elementy, w których występują w/w roboty, zgodnie z Dokumentacją Projektową. Zakres robót obejmuje:

- roboty geologiczne związane z wykonaniem otworu nr 3 o gł. 55 m

Szczegółowy zakres robót geologicznych:

1) Roboty wstępne:

- przygotowanie placu budowy
- geodezyjne wyznaczenie otworów S3
- montaż wiertni/maszty
- tymczasowe przyłącze wodociągowe
- tymczasowe przyłącze energetyczne
- wykonanie dołu urobkowego
- składowanie sprzętu wiertniczego i innego sprzętu
- zabezpieczenie placu wierceń.

2) Wiercenie: należy przystąpić po uprzednim przygotowaniu i zabezpieczeniu terenu, a także wykonaniu czynności wstępnych wymienionych w punkcie nr 1.

a) udarowe wiercenie otworów :

- wiercenie udarowe w osłonie rur wiertniczych 508 mm do gł. 27 m ppt
- wiercenie udarowe w osłonie rur wiertniczych 457 mm do gł. 55 m ppt

b) zabudowa kolumny filtracyjnej:

- zabudowanie filtra PVC o następującej konstrukcji:

- rura podfiltrowa PVC, DN280[280x13,4mm], szereg PN12,5, dł. 2,0 m
- filtr PVC, DN280[280x13,4mm], szereg PN12,5, perforacja szczelinowa, S1 – dobrana przez nadzór hydrogeolog., dł. 10,0 m
- redukcja PVC, DN315/280

- rura nadfiltrowa PVC, DN315 [315x15mm], szereg PN12,5, dł. 43,0 m
- montaż rury piezometrycznej PE DN40x3,7 mm, dł. 47,0 m, 4 m perforowana + siatka filtracyjna;
- wykonanie obsypki wokół części roboczej filtra i rury nadfiltrowej w oparciu o projekt opracowany przez nadzór hydrogeologiczny po przewierceniu warstwy wodonośnej.
- wykonanie zasypki żwirowej w strefie rury nadfiltrowej.

c) próbne pompowanie otworu:

- przygotowanie systemu odprowadzenia wód z próbnych pompowań
- prowadzenie pompowania oczyszczającego, pomiarowego i kontrolnego zgodnie z wytycznymi określonymi w projekcie robót geologicznych potwierdzonych przez nadzór geologiczny.
- uzyskanie wydajności eksploatacyjnej otworu ok. 40 – 50 m³/h oraz wyników jakościowych otworu zgodnie z warunkami określonymi w normie PN-G-02318

Wyżej wymieniony zakres zastosować do wykonania kolejnego otworu.

Zakres robót powinien być zgodny z „Dodatkiem do projektu robót geologicznych na wykonanie otworów hydrogeologicznych nr 3 na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych miejscowości Kliczkowy, gm. Karsin,” Gdańsk, listopad 2025 r.”, zatwierdzonym przez Marszałka Województwa Pomorskiego.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

- zasilanie w energię elektryczną oraz w wodę do celów wiertniczych i próbnych pompowań
- tyczenie (geodezja),
- powykonawczy operat geodezyjny,
- inwentaryzacja powykonawcza,
- dostawa, instalacja i obsługa urządzeń zabezpieczenia placu budowy (ogrodzenie, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, barierki ochronne itp.),
- wykonanie zaplecza budowy (pomieszczenia wraz z zasilaniem energią i wodę, sanitariat itp.),
- drogi tymczasowe, przejścia i przejazdy.

Pozostałe prace tymczasowe ujęto w ST innych branż.

1.4 Określenie podstawowe

- otwór studzienny – projektowany do wykonania odwiert wraz z rurami eksploatacyjnymi oraz zabudowanym filtrem;
- studnia – otwór studzienny wyposażony w urządzenia do poboru wody oraz armaturę;

- kolumna filtrowa – rura stalowa, z PVC lub innego materiału posiadającego atest do kontaktu z art. spożywczymi, składająca się z:
- rury podfiltrowej – osadnik pod częścią czynną filtra,
- części czynnej: rura stalowa lub z PVC perforowana z nawiniętym podkładem i siatką filtracyjną, umożliwiającą dopływ wody do otworu;
- rury nadfiltrowej – stanowi element rur eksploatacyjnych lub element teleskopowo połączony z rurą o mniejszej średnicy, wchodzący do rur eksploatacyjnych;
- obsypka żwirowo - piaskowa – to opuszczony w strefę wokółfiltrową żwir lub piasek o granulacji ziaren dostosowanej do rodzaju warstwy wodonośnej, optymalizujący dopływ wody lecz zatrzymujący ziarna warstwy wodonośnej. Granulację obsypki dobiera Nadzór geologiczny w oparciu o analizę granulometryczną wodonośca;
- pompa głębinowa – urządzenie do poboru i tłoczenia wody na powierzchnię terenu oraz do hydroforni;
- szlamowanie – oczyszczanie dna otworu wiertniczego z osadu;
- kolumnowe wyciąganie rur – wyciąganie rur z zarurowanego otworu;
- szlamówka – rura z klapą pozwalającą na wybieranie osadu lub wiercenie otworu w obrębie utworów piaszczystych; służy też do wybierania urobku spoistych utworów rozdrobnionych dłutem;
- dłuto wiertnicze – opuszczane na linie żeliwne urządzenie pozwalające na rozdrabnianie gruntów spoistych; rodzaj dłuta – bakowiec (mimośrodowy) pozwala na wykonywanie otworu o średnicy większej od rur, do których jest opuszczany;
- wiertnica – urządzenie służące do prowadzenia procesu wiercenia otworu studziennego lub jego likwidacji;
- wieża wiertnicza lub maszt – urządzenie współpracujące z wiertnicą w procesie opuszczania narzędzi wiertniczych do otworu i usuwania urobku;
- dźwigniki hydrauliczne – urządzenie do mechanicznego wciskania lub wyciągania rur wiertniczych;
- rury eksploatacyjne – wewnętrzna kolumna rur prowadząca wodę i posiadająca bezpośredni kontakt z wodą;
- rury pomocnicze – używane do wiercenia rury osłonowe usuwane po próbnym pompowaniu lub służące do izolacji poziomów wodonośnych;
- zamek na rurze nadfiltrowej – nasada stalowa umożliwiająca połączenie klucza z żerdziami stalowymi lub liną wiertniczą, celem opuszczenia kolumny filtrowej do otworu;
- klucz – stalowy pałak wyluzowany z zamka po posadowieniu filtra;
- bentonit lub kompaktonit – materiały uszczelniające, zapobiegające łączeniu warstw wodonośnych;
- wodomierz – urządzenie rejestrujące ilość wody tłocznej do hydroforni lub sieci wodociągowej;
- zasowa – urządzenie regulujące ilość wody podawanej do hydroforni przez pompę;
- zawór zwrotny – urządzenie zapewniające tylko jeden kierunek przepływu wody, zabezpieczające przed zrzutem wody do studni z rurociągu tłocznego lub minimalizujący dopływ wody;

- wywietrznik – system zapewniający cyrkulację powietrza wewnątrz obudowy;
- skrzynka elektryczna – zespół urządzeń elektrycznych sterujących i doprowadzających energię elektryczną do agregatu pompowego, wiertni lub dźwigników;
- pompowanie oczyszczające – ma na celu oczyszczenie filtra oraz strefy przyfiltrowej z wprowadzonych wierceniem frakcji piaszczystych oraz usunięciu najdrobniejszych frakcji z otoczenia strefy przyfiltrowej;
- pompowanie pomiarowe – ma za zadanie uzyskanie dokładnych parametrów hydrogeologicznych warstwy wodonośnej celem właściwego ustalenia zasobów eksploatacyjnych ujęcia;
- metoda filtracji nieustalonej – cykl pompowania badawczego polegający na zastosowaniu dużej częstotliwości pomiarów zwierciadła wody rozrzedzanych w miarę uzyskiwanych wyników nanoszonych na papier logarytmiczny; Nadzór geologiczny winien korygować ich częstotliwość w zależności od kształtu wykresu $s = \lg(t)$. Metoda wymaga wieloosobowego Nadzoru hydrogeologicznego w początkowej fazie pompowania i stabilizacji zwierciadła wody lub zastosowania elektronicznego sprzętu do pomiaru zwierciadła wody, który będzie automatycznie zapisywał pomiary;
- współczynnik Waltona – współczynnik sprawności studni jako warunek uznania studni jako prawidłowo wykonanej i możliwej do odbioru zgodnie z PN-G-02318.
- obudowa studni - obudowa naziemna z laminatu

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” punkt 1.4

2 Materiały

Materiały do wykonania robót objętych specyfikacją należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową – opisem technicznym i rysunkami.

Dla wykonania otworu :

- rury wiertnicze, ze stali, dwustronnie gwintowane: rury \varnothing 508 mm, zawiercone do głębokości 27,0 m.
- rury wiertnicze, ze stali, dwustronnie gwintowane: rury \varnothing 457 mm, zawiercone do głębokości 55,0 m.
- rury \varnothing 457 mm oraz \varnothing 508 mm po zabudowaniu kolumny filtrowej zostaną całkowicie wyciągnięte z otworu,
- kolumna filtrowa składająca się z nowych rur:
 - rura podfiltrowa PVC, DN280[280x13,4mm], szereg PN12,5, dł. 2,0 m
 - filtr PVC, DN280[280x13,4mm], szereg PN12,5, perforacja szczelinowa, S1 – dobrana przez nadzór hydrogeolog., dł. 10,0 m,
 - redukcja PVC, DN315/280
 - rura nadfiltrowa PVC, DN315 [315x15mm], szereg PN12,5, dł. 43,0 m

- rura piezometryczna PE DN40x3,7 mm, dł. 47,0 m, odcinek 4 m: perforacja + siatka filtracyjna;

Przy wykonaniu robót geologicznych zostaną ponadto wykorzystane:

- prowadnice do rur mocowane do kolumny filtrowej co 5-6 m
- obsypka filtracyjna (workowana)
- żwir granulowany,
- żwir niesortowany,
- chloramina lub podchloryn sodu,

Specyfikacja robót nie uwzględnia materiałów w postaci wody i prądu na potrzeby wiercenia, badań i montażu urządzeń wodnych.

Z ww. elementów przy realizacji otworów wraz z urządzeniami atesty muszą posiadać materiały takie jak kolumna filtrowa czy urządzenia mające bezpośredni kontakt z wodą i obudowa studzienna.

Kolumna filtrowa winna posiadać atest wytrzymałościowy, a rury odpowiednią grubość zgodnie z Normą PN-G-02323:2011 „Studnie wiercone. Rury studzienne pełne i rury studzienne filtrowe z nieplastikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), Wymagania

Zgoda Inspektora Nadzoru na zastosowanie wyrobów równoważnych ujętym w projekcie jest spełnieniem warunku zgodności z projektem.

Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia proponowanych do użycia materiałów, będą oparte na normach, wytycznych umowy, projekcie robót geologicznych, operacie wodnoprawnym lub STWiOR. Nie dopuszcza się pozostawienia materiałów używanych, a także szkodliwych dla środowiska.

Składowanie:

Magazynowanie materiałów na placu budowy winno zapewnić warunki do utrzymania wysokiej jakości w trakcie i po zabudowie w otworze. Miejsce magazynowania należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo. Do czasu zabudowy w otworze, końce rur powinny być zamknięte pokrywami. Wykonawca jest zobowiązany układać rury w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych.

Obsypkę należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami i frakcjami kruszyw oraz kontaktem ze zwierzętami.

Wymagania:

- Rury wiertnicze: stalowe, okładzinowe według normy BN-75/H-0648-60.
Wykonawca ma obowiązek przedstawić dokumenty potwierdzające, że rury są nowe i zgodne z normą o ile zostały ostatecznie pozostawione w otworze jako eksploatacyjne.

- Rury studzienne: PVC, kolumna filtracyjna według normy PN-G-02332. Studnie wiercone. Rury studzienne pełne i rury studzienne filtrowe z nieplastikowanego poli(chlorku winylu)(PVC-U). Wymagania.
- Obsypka filtracyjna – obsypka filtracyjna zgodna z PN-B-06715:1988.
- Żwir – żwir zgodny z PN-B-06715:1988.
- Pospółka żwirowa niegranulowana - według PN-B-02480:1986.

3 Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00 p.4.

Wykonawca przystępujący do wykonania studni powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu mechanicznego:

- wiertnica udarowa np. US-100 z podnośnikami hydraulicznymi,
- wieża wiertnicza lub maszt;
- żerdzia wiertnicze stalowych Ø 100 mm. Wyklucza się ich łączenie inne niż gwintowane lub bagnetowe.
- pompa głębinowa o wydajności do 60 m³/h,
- agregat prądotwórczy
- dźwig samochodowy,
- samochód skrzyniowy,
- samochód dostawczy,
- beczkowóz,
- rurociągi odprowadzające wody z próbnych pompowań 100 mm,
- sita do pomiaru piaszczenia, o oczku 0,063 mm oraz 0,5 mm
- zestaw pomiarowy do próbnych pompowań
- koparka kołowa

Wymienione elementy sprzętowe winny posiadać dokumentację techniczną urządzeń i atesty wytrzymałościowe.

Wykonawca zabezpieczy budowę w zaplecze techniczne:

- do wykonywania prac wiertniczych (osprzęt wiertniczy)
- do wykonywania prac specjalistycznych (np. cięcie, spawanie)
- do wykonywania prac ziemnych i budowlanych (koparka, dźwig)
- do transportu sprzętu i materiałów na teren budowy (pojazdy dostawcze i ciężarowe).

4 Transport

Transport sprzętu do prowadzenia prac winien być prowadzony zgodnie z przepisami BHP w oparciu o środki transportu posiadające szczelne układy i zbiorniki paliwowo-olejowe.

Dojazd do placu budowy odbywał się będzie gminną drogą asfaltową w m. Kliczkowy, przebiegającą przy granicy inwestycji.

Materiały do zabudowy w ramach zamówienia publicznego wymagają szczególnych warunków transportu, gdyż grozi im uszkodzenie. Stąd też należy na okres transportu zabezpieczyć je matami ochronnymi. Sposób transportu winien uwzględniać minimalne uszkodzenia podłoża, gdyż należy je przywrócić do stanu pierwotnego.

Transport powrotny dotyczy przewozu rur pomocniczych. Należy także uprzątnąć urobek z placu budowy w uzgodnieniu z Inwestorem.

5 Wykonanie robót

5.1 Wymagania ogólne

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w ST-00.00 p.2.1

5.2 Ogólne warunki wykonania robót

Pracownicy wykonujący wiercenia powinni posiadać wymagane uprawnienia i kwalifikacje (kierownik robót - uprawnienia średniego dozoru, brygadzysta wiertacz - uprawnienia niższego dozoru). Roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa.

Wykonawca na podstawie udzielonego pełnomocnictwa dokona zgłoszenia zamiaru przystąpienia do prac: organowi administracji geologicznej (Marszałkowi Województwa Pomorskiego), organowi samorządu lokalnemu (Burmistrzowi Gminy Karsin). Zgłoszenie należy wykonać, na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem robót.

Zamawiający zgodnie z terminem zawartym w umowie przekaże wykonawcy plac budowy wraz ze wskazaniem miejsca odprowadzania wody z pompowania. Posiadanie rurociągu do odprowadzania wody z pompowania leży w gestii Wykonawcy.

Wykonawca prac winien zapewnić media niezbędne do wykonania prac i funkcjonowania zaplecza własnym staraniem - uwzględnienie tego w kosztach ofertowych .

Przekazanie placu budowy zostanie potwierdzone sporządzonym protokołem.

Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumentację projektową: projekt robót geologicznych wraz z decyzją zatwierdzającą, ST, zgłoszenie wodnoprawne na odprowadzenie wód z próbnych pompowań.

Zaznacza się, iż przed przystąpieniem do złożenia oferty na wykonanie robót geologicznych określonych w niniejszym opracowaniu Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej terenu projektowanych robót wiertniczych celem ustalenia kosztów związanych z przygotowaniem terenu budowy.

W trakcie przygotowywania placu budowy należy wziąć pod uwagę przebieg podziemnego uzbrojenia terenu celem bezpiecznego prowadzenia robót wiertniczych.

Wykonawca przed przystąpieniem do złożenia oferty na wykonanie robót określonych w ofercie winien dokonać wizji lokalnej terenu celem uwzględnienia wszelkich warunków

wykonania robót w tym oszacowania kosztów przygotowania placu budowy oraz doprowadzaniem energii elektrycznej i odprowadzeniem wód z pompowania.

Placem budowy będzie teren działki nr 19 w Kliczkowy o powierzchni niezbędnej do:

- ustawienia wiertnicy (masztu) oraz magazynu,
- składowania materiałów oraz sprzętu wiertniczego,
- wykonania dołu urobkowego wielkości ok. 6x4m
- bezpiecznego prowadzenia robót.

Plac budowy należy oznakować tablicą informacyjną z podaniem nazwy Wykonawcy, adresu i rodzaju robót oraz wytyczony taśmą ostrzegawczą na słupkach. Dotyczy to także dołu urobkowego.

Na terenie robót budowlanych znajdować się musi zaplecze techniczno-biurowe niezbędne w trakcie wiercenia otworu i prac pomiarowych.

Zamawiający, w terminie wskazanym w umowie na wykonanie prac przekazuje Wykonawcy teren budowy oraz wszelkie uzgodnienia prawne i administracyjne.

Wykonawca ma obowiązek dbać o stan placu budowy i zwrócić Zamawiającemu w stanie niepogorszonym. Po zakończeniu robót budowlanych i wszelkich prac związanych z montażem urządzeń wodnych i obudowy studni, teren budowy powinien zostać zagospodarowany roślinnością. Wszelkie uwagi odnośnie stanu placu budowy przed rozpoczęciem robót należy odnotować w dzienniku budowy lub w protokole odbioru placu budowy. Koszt doprowadzenia energii elektrycznej niezbędnej do przeprowadzania próbnego pompowania ponosi Wykonawca.

Wykonawca winien dokonać inwentaryzacji fotograficznej placu budowy przed wejściem Wykonawcy.

Ponadto przed rozpoczęciem robót terenowych Wykonawca robót wiertniczych winien przygotować plac budowy w celu zminimalizowania zagrożeń dla szaty roślinnej, poprzez zebranie gleby i złożenie jej oddzielnie poza placem budowy.

5.3 Szczegółowe warunki wykonania robót

Szczegółowy zakres robót zawarty jest w opracowaniach wymienionych w pkt. 8.1., a w szczególności obejmuje wykonanie otworów.

Opis zawiera rozszerzenie zakresu robót objętych specyfikacją ST 01.00 pkt. 1.3

5.3.1 Zakres robót związanych z wykonaniem otworów

Wyszczególniono elementy ograniczające plac wierceń:

- istniejące linie energetyczne naziemne wraz z trafostacją.
- istniejące odciągi masztu telekomunikacyjnego zakotwione w gruncie (maszt zamontowany na dachu hydroforni)
- ogrodzenie terenu ujęcia.

Uwaga: na mapie brak zaznaczonej pełnej infrastruktury podziemnej

1) Przed przystąpieniem do robót geologicznych Wykonawca jest zobowiązany do:

- przygotowanie placu budowy
- geodezyjne wyznaczenie otworów S3
- montaż wiertni/maszty
- tymczasowe przyłącze wodociągowe
- tymczasowe przyłącze energetyczne
- wykonanie dołu urobkowego
- składowanie sprzętu wiertniczego i innego sprzętu
- zabezpieczenie placu wierceń.

Wszelkie działania w obrębie ujęcia i planowane roboty, wyłączenia, załączenia trzeba uzgadniać z eksploatatorem ujęcia z wyprzedzeniem minimum 1 tygodnia.

2) Do wiercenia otworów należy przystąpić po uprzednim przygotowaniu i zabezpieczeniu terenu, a także wykonaniu czynności wstępnych wymienionych w punkcie nr 1.

Projektuje się wykonanie dwóch otworów do głębokości maksymalnej 55,0 m.

Wiercenie należy się wykonać metodą udarową, w osłonie kolumn rur wiertniczych: o średnicy \varnothing 508 oraz \varnothing 457 mm do głębokości 55,0 m.

Do tak projektowanego otworu należy zabudować kolumnę filtrową o następującej konstrukcji:

- rura podfiltrowa PVC, DN280x13,4 mm, PN12,5, dł.2,0 m,
- filtr szczelinowy PVC, DN280x13,4 mm, PN12,5, perfor. szczelin., $S_1=?$ mm, dł.10,0 m;
- redukcja PVC, DN315/280 mm
- rura nadfiltrowa/eksploatacyjna PVC, DN315x15,0 mm, PN12,5, dł.43,0 m,
- rurka piezometryczna w strefie przyfiltrowej: PE, DN40 x3,7 mm, dł. 47,0 m; część osiatkowana: 4,0 m,

Rura nadfiltrowa/eksploatacyjna DN315, wyprowadzona do powierzchni terenu.

Prowadniki: dedykowane uchwyty do rur 280 oraz 315 mm

- wykonanie obsypki wokół części roboczej filtra i rury nadfiltrowej w oparciu o projekt opracowany przez nadzór hydrogeologiczny po przewierceniu warstwy wodonośnej. Obsypkę żwirową należy opuszczać do otworu w sposób uniemożliwiający jej rozfrakcjonowanie w trakcie podciągania rur.
- obsypka filtracyjna nie może zawierać zawartości węglanów powyżej 60% (wykluczone wapienie). Wymagana obsypka workowana z atestem producenta oraz analizą granulometryczną potwierdzającą średnice ziarna.
- wykonanie zasypki żwirowej w strefie rury nadfiltrowej.
- prowadzenie pompowania oczyszczającego, pomiarowego i kontrolnego zgodnie z wytycznymi określonymi w projekcie robót geologicznych potwierdzonych przed nadzór geologiczny.

W momencie rozpoczęcia robót geologicznych na terenie robot winny znaleźć się pompa głębinowa, rurociąg tłoczny odprowadzający wodę. Po opuszczeniu filtra oraz

wykonaniu obsypki należy natychmiast przystąpić do opuszczania pompy i pompowania otworu.

Po zakończeniu pompowań rury Ø 457 oraz 508 mm zostaną wyciągnięte z otworu.

W przypadku zaistnienia innych warunków hydrogeologicznych niż przewidziane nadzór geologiczny w zależności od potrzeb dokona niezbędnych korekcyj w tym zmiany głębokości wiercenia i zafiltrowania.

Wokół filtra należy wykonać obsypkę o granulacji ustalonej przez nadzór hydrogeologiczny w oparciu o uzyskany podczas wiercenia profil geologiczny oraz analizy granulometryczne prób uzyskanych z przewiercenia warstwy wodonośnej. Obsypkę należy opuszczać do otworu w sposób uniemożliwiający jej rozfrakcjonowanie w trakcie podciągania rur. Obsypkę należy chronić przed zanieczyszczeniami oraz magazynować na szczelnym podłożu. Obsypka przed opuszczeniem do otworu powinna zostać zdezynfekowana. Powyżej obsypki należy wykonać uszczelkę żwirową (o średnicy ziaren większej niż obsypka). Perforacja części roboczej filtra zostanie ustalona przez nadzór hydrogeologiczny w oparciu o wyniki wiercenia i uziarnienie warstwy wodonośnej.

Do kolumny filtracyjnej należy przymocować prowadniki, co około 5-6 m, celem centrycznego posadowienia kolumny filtracyjnej. Kolumna filtrowa zostanie posadowiona na głębokości 55,0 m na podsypce żwirowej.

Projekt geologiczno-techniczny otworów został przedstawiony w załączniku graficznym w projekcie robót geologicznych

3) Przeprowadzenie pompowań obejmujących:

- a) pompowanie oczyszczające,
- b) pompowanie pomiarowe metodą filtracji nieustalonej wraz z obserwacją zwierciadła w otworach obserwacyjnych
- c) pompowanie kontrolne celem określenia współczynnika Waltona

PROGRAM PRÓBNEGO POMPOWANIA – Wykonawca robót winien przygotować:

1. pompę głębinową pracującą z wydajnością min. 120% Q_{dop} zawieszoną na rurociągu tłocznym na głębokości 40,0 m; Szacuję się wydajność maksymalną: 60 m³/h;
2. dodatkową pompę głębinową lub zestaw do pompowania strefowego filtra
3. rurociąg tłoczny o średnicy min. 100 mm;
4. odprowadzenie wody z pompowania, do istniejącej studni kanalizacji odprowadzającej wody technologiczne z hydroforniu w stronę Jeziora Wdzydzkiego;
5. rurkę piezometryczną: PE 40 mm do pomiarów zwierciadła wody w otworze pompowanym;
6. wodomierz do pomiaru wydajności studni;
7. zestaw: zasuwa + wodomierz do pomiaru wydajności studni wraz z króćcem do poboru wody;

ad.a) Przeprowadzenie pompowania oczyszczającego:

Po przewierceniu warstwy wodonośnej i zafiltrowaniu otworu należy przystąpić do pompowania oczyszczającego.

Oczyszczanie prowadzić do uzyskania odpiaszczenia zgodnego z normą PN-G-02318.

Rozpocząć z wydajnością ok. 10 m³/h i stopniowo zwiększać wydajność w miarę oczyszczania się wody z zawiesin mechanicznych aż do uzyskania wydajności 120%Q_{dop.}. Szacuję się wydajność maksymalną: ~60 m³/h lub wartości podanej przez nadzór geologiczny.

Wydajność pompowania oczyszczającego należy finalnie ustalić w oparciu o początkowe parametry pompowania.

Niezbędne są przy pompowaniu oczyszczającym pulsacyjne zmiany wydajności powodujące udary hydrauliczne ułatwiające wymywanie drobnych cząstek pylastych w końcowej fazie oczyszczania celem usunięcia zawartości najdrobniejszej frakcji ze strefy przyfiltrowej. Pod koniec pompowania oczyszczającego zaleca się wykonanie badania piaszczenia otworu w sposób zgodny z Polską Normą PN-G-02318. Po zakończeniu pompowania oczyszczającego należy przeprowadzić stabilizację lustra wody w otworze. Szacuje się czas pompowania oczyszczającego na 48-72 h, zaś stabilizację po jego zakończeniu – 48 h.

Decyzję o zakończeniu pompowania oczyszczającego podejmie geolog nadzorujący pompowanie, mierząc m.in. poziom piaszczenia otworu oraz wartość wydajności jednostkowej.

Wyniki piaszczenia zgodnie z normą - 0,5 g/m³, dopuszczają otwór do przeprowadzenia głównego pompowania pomiarowego.

ad.b) Przeprowadzenie pompowania pomiarowego:

Prowadzić wg harmonogramu opisanego w pkt. 6.4. „Projektu robót geologicznych (...)”. Pompowanie otworu należy prowadzić pod stałym nadzorem uprawnionego hydrogeologa.

Pompowanie wykonać pojedynczo do każdego z otworów. Ze względu na ograniczenia odprowadzenia wód z próbnych pompowań oraz zasilania energetycznego nie przewiduje się pompowania zespołowego. Wyniki pompowania winny być opracowane przez hydrogeologa, który obliczy możliwości eksploatacyjne pracy zespołowej otworów w ramach ustalonych zasobów ujęcia.

Należy przeprowadzić metodą filtracji nieustalonej z wydajnością Q_{max} obliczoną na etapie pompownia oczyszczającego. Czas pompowania szacuje się na 72 h a stabilizację do 72 h. Prognozuje się wydajność pompowania głównego na poziomie: 40 m³/h.

Pomiary należy wykonywać za pomocą elektronicznych czujników poziomu zwierciadła zamontowanych w otworze pompowanym oraz studniach ujęcia tj. nowo wykonanej oraz istniejących (S1A oraz S2)

Zaleca się wyłączenie studni nr 2 podczas pompowania pomiarowego. Studnia nr 1A jest na stałe wyłączona ze względu na stan techniczny. W przypadku pracy ujęcia notować wydajność chwilową pracy studni oraz dobowy rozbiór wody

W eksploatowanych studniach należy pomierzyć wydajność otworu i dokonywać odczytów z wodomierza.

Wysoka częstotliwość w pierwszych minutach pompowania umożliwia zmierzenie zeskoku hydraulicznego w otworze. Natomiast podczas pomiaru quasi-ustabilizowanego zwierciadła dynamicznego zaleca się pomiary co 12 - 30 min w celu „wyłapania” zmian hydrodynamicznych w warstwie wodonośnej. Pomiary należy prowadzić wg zaproponowanego schematu:

- przez pierwsze 2 min – co 2 sek.
- przez kolejne 8 min – co 10 sek.
- przez kolejne 20 min – co 30 sek.
- przez kolejne 2,5 h – co 60 sek.
- przez kolejne 7 h – co 15 min
- powyżej 10 h – co 30 min

Podobny cykl i częstotliwość obserwacji dotyczą stabilizacji zwierciadła wody po zakończeniu pompowania.

W związku z wysoką częstotliwością pomiarów zaleca się prowadzenie badań z użyciem elektronicznej sondy z bezpośrednim zapisem wyników poziomu zwierciadła oraz temperatury wody. Taki zestaw pomiarowy umożliwia bezpośredni odczyt oraz podgląd wyników poziomu zwierciadła na każdym etapie pompowania.

Urządzenia niezbędne do prowadzenia obserwacji poziomu zwierciadła wody w otworach obserwacyjnych powinien dostarczyć i zamontować(zdemontować) nadzór geologiczny. Urządzenia powinny umożliwiać archiwizacji i późniejszy odczyt oraz skopiowanie danych na nośnik przenośny.

Metodyka pompowań w cyklu filtracji nieustalonej ma za zadanie wyznaczyć pełen zakres parametrów hydrogeologicznych warstwy wodonośnej oraz otworu takich jak:

- współczynnik przewodności hydraulicznej (T)
- współczynnik filtracji warstwy wodonośnej (k)
- zasięg leja depresji (ustalonego oraz po czasie od rozpoczęcia pompowania) (R)
- depresję rzeczywistą (s_w)
- straty hydrauliczne w konstrukcji studni (ΔS).

Ocena czasu trwania pompowania pomiarowego leży w kompetencji nadzoru hydrogeologicznego, który na podstawie bieżącej analizy wyników wykresu funkcji $s=f(\lg t)$ oraz $\lg s = f(\lg t)$, przy $Q = \text{const.}$ może podjąć decyzję o zakończeniu pompowania uwzględniając metodykę interpretacji wyników filtracji nieustalonej.

Montaż pompy w otworze celem wykonania pompowania otworu należy wykonać starannie, mocując przewód zasilający pompę do rur pompowych. Przed opuszczeniem rur pompowych do otworu należy zamocować do nich rurkę piezometryczną PE o średnicy 40 mm, celem sprawnego opuszczenia urządzenia pomiarowego.

Wykonawca musi posiadać atest techniczny dla przewodu zasilającego pompę, dopuszczający go do pracy w środowisku wodnym. Wykonanie połączenia przewodu elektrycznego wyprowadzonego z pompy, z przewodem zasilającym z rozdzielni budowlanej należy powierzyć elektrykowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia, który po dokonaniu

odpowiednich pomiarów sporządzi protokół skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji pompowej.

Głębokość opuszczenia pompy głębinowej ustali kierownik robót Wykonawcy, w porozumieniu z geologiem nadzorującym.

Zmian czasu trwania pompowania (skrócenie/wydłużenie pompowania) może dokonać jedynie nadzór geologiczny.

ad.c) Przeprowadzenie pompowania kontrolnego:

Należy przeprowadzić zgodnie z Polską Normą PN-G-02318 pod nadzorem hydrogeologicznym. W celu określenia współczynnika sprawności studni Waltona należy przeprowadzić krótkotrwałe pompowanie na 3 cyklach dynamicznych po 1,5h bez warunku stabilizacji zwierciadła wody. Pomiary należy prowadzić z częstotliwością od 1 do 6 min na każdym cyklu.

Po zakończeniu należy w oparciu o sporządzone wykresy na papierze logarytmicznym lub bilogarytmicznym określić wartości współczynnika Waltona. Jeśli będzie on odbiegał od określonego Polską Normą PN-G-02318, należy przeprowadzić zabiegi usprawniające dopływ wody do otworu i powtórzyć badanie sprawności studni.

Studnia będzie spełniać parametry jakościowe m.in. pod warunkiem uzyskania współczynnika oporu C (współczynnik Waltona) nie większego niż 0,0003 h²/m⁵

Stan usprawnienia studni w zależności od współczynnika C (wg Waltona)

Stan studni	$C \left[\frac{h^2}{m^5} \right]$
Studnia prawidłowo zaprojektowana i wykonana	< 0,00015
Studnia umiarkowanie zanieczyszczona lub zakolmatowana	0,00015 – 0,00030
Studnia z zaawansowanym zanieczyszczeniem lub kolmatacją	0,00030 – 0,0012
Studnia znacząco zanieczyszczona lub zakolmatowana	> 0,0012

W przypadku nie uzyskania wymaganych parametrów pracy studni należy przeprowadzić działania usprawniające.

Wskazuje się, iż zgodnie z literaturą badanie sprawności otworu winno prowadzić się w warunkach ustabilizowanego lustra wody w rejonie otworu pompowanego. Eksploatacja ujęcia w trakcie pompowania pomiarowego i kontrolnego może zakłócać wynik końcowy pomiarów oraz ocenę współczynnika sprawności. Duże znaczenie ma zatem obserwacja poziomu zwierciadła wody w otworach obserwowanych przed rozpoczęciem pompowania oczyszczającego i pomiarowego otworów oraz rozpoznanie pracy ujęcia.

4) Przeprowadzenie próby piaszczenia studni wg PN-G-02318

Należy przeprowadzić pod koniec pompowania kontrolnego na potrzeby określenia sprawności otworu. W przypadku stwierdzenia piaszczenia nie zgodnym z Polską Normą PN-G-02318 należy prowadzić zabiegi usprawniające otwór, m.in. dodatkowe pompowanie oczyszczające - strefowe;

5) Pobór wody do analiz laboratoryjnych

Pod koniec trwania pompowania pomiarowego osoba prowadząca nadzór geologiczny powinna pobrać próbki wody celem określenia parametrów fizykochemicznych zgodnie z zakresem przedstawionym w zatwierdzonym projekcie robót geologicznych.

6) Odprowadzenie wód z próbnych pompowań

Wodę z próbnego pompowania należy odprowadzić do kolektora kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z SUW do Jeziora Wdzydze.

Odprowadzenie wód z próbnych pompowań wymaga zgłoszenia wodnoprawnego. Kwestia odprowadzenia wód z pompowania winna być uzgodniona ostatecznie przez Wykonawcę z Inwestorem oraz Właścicielem gruntu

7) Prace po zakończenia pompowania otworu

- Demontaż pompy głębinowej Wykonawcy.
- Pomiar głębokości otworu.
- Oczyszczenie rury podfiltrowej narzędziem wiertniczym lub „airliftem” z powstałych osadów piaszczystych podczas pompownia oczyszczającego oraz pomiarowego.
- Inspekcja TV
- Zabezpieczenie otworu oraz rury piezometrycznej do czasu zabudowy otworów.

6 Kontrola jakości robót

6.1 Kontrola jakości materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptacji Inspektora i Nadzoru.

Szczególnie kontrola jakości:

- obsypki filtracyjnej pod względem uziarnienia oraz zgodności z PN-B-06715:1988.
- kolumny filtracyjnej z PN-G-02332. *Studnie wiercone. Rury studzienne...*
- oraz inne zgodnie ST

Odbiór będzie polegał na ocenie ilości i jakości materiałów do zabudowy, które na pewnym etapie realizacji zadania zostają zakryte.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca, informując Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

Odbiór prowadzi się w oparciu o oględziny, badania, pomiary i ich zestawieniu z projektem robót geologicznych, operatem wodnoprawnym, specyfikacją techniczną oraz ustaleniami podjętym w trakcie postępu prac.

Z odbioru należy sporządzić protokół z datą i podpisami osób odbierających, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

6.2 Kontrola jakości wykonania robót

Kontrolę przebiegu i jakości realizowanych robót wiertniczych będą prowadzili:

- nadzór hydrogeologiczny (uprawniony geolog),
- technik dozoru hydrogeologicznego (uprawniony),
- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Nadzór będzie czuwał nad zgodnością realizacji robót z zatwierdzonym projektem robót geologicznych, zaś wszelkie propozycje odstępstwa uzasadnione odmiennymi od zakładanych projektem warunkami, winien przedstawiać do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

W trakcie realizacji prac kontrola powinna dotyczyć:

- aktualności atestów maszyn i urządzeń na wiertni odnotowanych w książce kontroli wiertni,
- dziennika budowy pod kątem aktualności wpisów i zgodności ze stanem faktycznym,
- odbioru poszczególnych elementów robót realizacji otworów, w tym:
 - placu budowy,
 - głębokości otworu w trakcie wiercenia,
 - głębokości otworu przed zafiltrowaniem,
 - głębokości posadowienia filtra zgodnie z aktualnie opracowanym projektem zafiltrowania, próbnych pompowań i pomiaru zawartości piasku w wodzie,

Prace wiertnicze należy realizować systemem udarowym pod nadzorem hydrogeologicznym, który winien:

- nadzorować i korygować kluczowe etapy rekonstrukcji otworu, m.in. wyciąganie starej kolumny filtrowej; dwukrotne przewiercanie warstwy wodonośnej oraz pobór prób gruntu z filtrowanej warstwy wodonośnej.
- opracować projekt zafiltrowania otworu określając konstrukcję filtra, rozmiar szczeliny oraz granulację obsypki i zasypki żwirowej;
- uczestniczyć w komisijnym odbiorze obsypki, kolumny filtracyjnej oraz sprawdzić zgodność z projektem zafiltrowania;
- nadzorować filtrowanie otworu;
- sporządzić program próbnego pompowania otworu;
- zamontować czujniki pomiarowe w otworach zgodnie z programem obserwacji
- nadzorować pompowanie oczyszczające wraz z wprowadzeniem niezbędnych korekt
- przeprowadzić badanie zawartości piasku na sicie zgodnie z normą PN-G-02318
- potwierdzić zakończenie pompowania oczyszczającego wraz z modyfikacją planu pompowania pomiarowego w dostosowaniu do uzyskanych wyników pompowania oczyszczającego;
- nadzorować pompowanie pomiarowe oraz analizować bieżące wyniki, w tym decydować o zakończeniu pompowania i długości obserwacji stabilizacji zwierciadła w otworze
- przeprowadzić badanie sprawności studni ustalając współczynnik Waltona i jego zgodność z normą PN-G-02318

Studnia będzie spełniać parametry jakościowe m.in. pod warunkiem uzyskania współczynnika oporu C (współczynnik Waltona) nie większego niż $0,0003 \text{ h}^2/\text{m}^5$

Tabela 1 Stan usprawnienia studni w zależności od współczynnika C (wg Waltona)

Stan studni	$C \left[\frac{\text{h}^2}{\text{m}^5} \right]$
Studnia prawidłowo zaprojektowana i wykonana	< 0,00015
Studnia umiarkowanie zanieczyszczona lub zakolmatowana	0,00015 – 0,00030
Studnia z zaawansowanym zanieczyszczeniem lub kolmatacją	0,00030 – 0,0012
Studnia znacząco zanieczyszczona lub zakolmatowana	> 0,0012

- przeprowadzić badanie zawartości piasku na sicie zgodnie z ww normą;
- pobrać i przekazać do badań próby wody;
- zmierzyć głębokość otworu po cyklu pompowań;
- sporządzić protokół zakończenia robót geologicznych i przekazaniem otworu do dalszej zabudowy;

Uzyskanie wydajności eksploatacyjnej otworu powyżej $30 \text{ m}^3/\text{h}$ oraz wyników jakościowych otworu zgodnie z warunkami określonymi w normie PN-G-02318 jest podstawą odbioru studni oraz realizacji płatności.

7 Przedmiar i obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 p.9

W dokumentacji wyróżnia się następujące jednostki obmiarowe:

- 1 kpl - wstępne pomiary i roboty instrumentacyjne otworu nr 3
- 1 m – wiercenie otworu
- 1 kpl - zabudowa nowej kolumny filtracyjnej,
- 1 kpl - próbne pompowania otworu (oczyszczające, pomiarowe, kontrolne)

Przedmiar stanowi załącznik do SIWZ i podstawę do obliczenia ceny ofertowej. Przywołane w przedmiarze podstawy obliczenia nakładów czasowych realizacji robót mają charakter pomocniczy do opisu poszczególnych elementów robót. Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności przedmiaru z dokumentacją projektową oraz załącznikami do ST

8 Odbiór robót

8.1.1 Odbiory robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 p. 10

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

Wykonane roboty podlegają następującym etapom odbioru robót przez Inspektora, przy udziale Wykonawcy, geologa nadzoru bądź przez powołaną przez Zamawiającego komisji:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
- końcowy odbiór robót.

8.1.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polegał będzie na ocenie ilości oraz jakości wykonanych robót i materiałów, które w dalszym etapie realizacji zadania ulegają zakryciu. Odbioru należy dokonać w czasie pozwalającym na wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez utrudniania czy wyhamowywania ogólnego tempa robót.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca, informując Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Odbioru należy dokonać niezwłocznie.

Odbiór należy przeprowadzić na podstawie wykonanych oględzin, badań i pomiarów, i ich porównaniu z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru oraz ustaleniami spisnymi w trakcie realizacji robót.

Z czynności odbiorowych musi być sporządzony protokół z datą i podpisami osób biorących udział w odbiorze, po 1 egz. dla każdej ze stron.

Przed odbiorem kolumny filtracyjnej winien być sporządzony projekt zafiltrowania otworu przez geologa nadzorującego.

Należy dokonać następujących odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu:

- pomiar głębokości otworu przed zafiltrowaniem
- odbioru kolumny filtracyjnej. Należy dokonać pomiarów poszczególnych części kolumny filtrowej, ocenić jakość materiałów i wykonania, stan połączeń gwintowych, szerokość szczelin, rozmiar siatki filtracyjnej itd.
- jakość obsypki filtracyjnej i uszczelki żwirowej dobranej zgodnie z zaleceniami geologa nadzorującego i normą.

Wymagany jest udział geologa nadzoru w czynnościach odbioru. Dokument wynikowy: protokół odbioru filtra

8.1.3 Odbiór końcowy

Warunkiem odbioru końcowego robót mających na celu wykonanie otworów będzie:

- przekazanie placu budowy w stanie nie gorszym niż wynika to z protokołu odbioru placu od Zamawiającego. Teren powinien być wyrównany, urobek wywieziony, a zebrana przed rozpoczęciem robót ściółka rozłożona zgodnie ze stanem pierwotnym;
- przekazanie kopii dzienników budowy potwierdzonych przez Nadzór hydrogeologiczny z uzyskaną akceptacją Inspektora Nadzoru;

- protokół odbioru filtra przed opuszczeniem do otworu,
- projekt zafiltrowania opracowany przez uprawnionego hydrogeologa,
- wyniki badań wody oraz wyniki prób piaszczenia zgodnie z przepisami
- dzienniki próbnych pompowań;
- wskaźnik sprawności studni zgodny z kryterium Waltona określonym w PN-G-02318,
- oświadczenie geologa nadzorującego, dopuszczającego otwór do eksploatacji,
- atesty lub świadectwa jakości wbudowanych materiałów,
- niezbędne certyfikaty, gwarancje, deklaracje zgodności i dokumentacje techniczno-ruchowe.

Końcowy odbiór określi spełnienie warunków jakościowych otworu tj. sprawność otworu, piaszczenia i innych zgodnie z normą w pkt. 6.

Gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza pisemnie po zakończeniu robót. Zamawiający wyznacza termin odbioru w ciągu 7 dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia i powiadamia Wykonawcę o tym terminie.

9 Podstawa płatności

9.1.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące zasad płatności podano w ST-00. p.11

Zasady i podstawy płatności będą szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym. Rozliczenie robót może być dokonane częściowo lub na innych warunkach ustalonych w Umowie. Ostateczne rozliczenie Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego.

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót. Ceny jednostkowe wykonania robót obejmują roboty wyszczególnione w Przedmiarze Robót i Dokumentacji Projektowej. Przedmiar Robót przekazany przez Zamawiającego, zawierający opis robót do wykonania, jednostkę obmiarową robót oraz ilość tych robót, stanowi podstawę do ustalenia przez Wykonawcę kwoty ofertowej.

Wykonawca jednocześnie jest zobowiązany do sprawdzenia zakresów robót i ilości tych robót wyszczególnionych w Przedmiarze Robót z Dokumentacją Projektową przed złożeniem oferty Zamawiającemu. Zamawiający płaci Wykonawcy za komplet wykonanych i odebranych robót zgodnie z postanowieniami Umowy.

9.1.2 Płatności

Płatności z wykonane roboty dokonywać w oparciu o ceny jednostkowe.

Cena jednostkowa pozycji przedmiarowych będzie obejmować wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe oraz wszelkie inne koszty konieczne do kompletnego wykonania pozycji przedmiarowych.

Cena wykonania 1 kpl wstępnych pomiarów oraz robót instrumentacyjnych studni nr 3 obejmuje łącznie z zakresem opisanym w punkcie 1.3.2 i punkcie 5:

- montaż urządzeń i zagospodarowanie placu wierceń
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

Cena wykonania 1 m udarowego wiercenia otworu w osłonie rur wiertniczych obejmuje łącznie z zakresem opisanym w punkcie 1.3.2. i punkcie 5:

- wiercenie udarowe w osłonie rur wiertniczych 508 mm do gł. 27 m ppt
- kolumnowe opuszczenie pomocniczych rur wiertniczych 457 mm
- wiercenie udarowe w osłonie rur wiertniczych 457 mm do gł. 55 m ppt
- przewiercenie warstwy wodonośnej do gł. 55 m ppt
- oczyszczenie otworu przed filtrowaniem
- usunięcie rur wiertniczych z otworu po zabudowie filtra
- wykonanie izolacji zgodnie z projektem geologicznym.

Cena wykonania 1 kpl zabudowy nowej kolumny filtracyjnej obejmuje łącznie z zakresem opisanym w punkcie 1.3.2. i punkcie 5:

- chlorowanie otworu
- montaż kolumny filtracyjnej (rura podfiltrowa, filtr właściwy, redukcja, rura nadfiltrowa) wyposażonych w przewodniki.
Kolumna PVC DN280 [280x13,4 mm] PN12,5
Rura eksploatacyjna PVC DN315x15,0 mm, PN12,5
Rurka piezometryczna w strefie przyfiltrowej: PE, DN40 x3,7 mm, dł. 47,0 m; część osiatkowana: 4,0 m,
- wykonanie obsypki wokół filtra z jednoczesnym wyciąganiem rur wiertniczych w oparciu o projekt opracowany przez nadzór hydrogeologiczny,
- obsypanie i uszczelnienie rury nadfiltrowej

Cena wykonania 1 kpl próbnego pompowania obejmuje łącznie z zakresem opisanym w punkcie 1.3.2. i punkcie 5:

- montaż i demontaż pompy wraz z przewodami do pompowania oczyszczającego i pomiarowego,
- prace przygotowawcze system odbioru wód z próbnego pompowania (połączenie rurociągów),
- pompowanie oczyszczające,
- dezynfekcja otworu,
- pompowanie pomiarowe,
- pompowanie kontrolne,

- uzyskanie wydajności eksploatacyjnej otworu powyżej 30,0 m³/h oraz wyników jakościowych otworu zgodnie z warunkami określonymi w normie PN-G-02318,
- działania usprawniające w celu uzyskania wyników jakościowych,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,

Cena wykonania 1 kpl zabezpieczenia otworu, instalacji oraz terenu robót (w przypadku niepowodzenia rekonstrukcji) do czasu likwidacji łącznie z zakresem opisanym w punkcie 1.3.3 i punkcie 5:

- zabezpieczenie otworu,
- zabezpieczenie wykopów,
- zabezpieczenie terenu robót.

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Nadzór inwestorski, geologiczny i autorski są rozliczane przez Inwestora na podstawie odrębnych umów.

Pozostałe prace towarzyszące, w tym geodezyjne (operat powykonawczy), zabezpieczenie w energię elektryczną i wodę oraz wszystkie roboty tymczasowe (drogi tymczasowe, oznakowanie i zabezpieczenie wykopów, zaplecze itp.), Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego.

Sposób rozliczenia w przypadku nieudanej rekonstrukcji otworu:

W przypadku negatywnego wyniku przeprowadzonej rekonstrukcji: np. rozerwania kolumny filtracyjnej Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z kosztami poniesionymi podczas realizacji dotychczasowych robót na podstawie przedstawionego Wycenionego Przedmiaru Robót. Ocena zakresu wykonanych robót będzie podlegała weryfikacji przez Inspektora Nadzoru po uzyskaniu obmiaru od Kierownika Robót oraz protokołu sporządzonego przez Nadzór geologiczny.

Szczegółowe warunki zostaną przedstawione w Umowie.

10 Przepisy związane z realizacją zamówienia

Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności przestrzegać:

- Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2021, poz. 2233),
- Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2021, poz. 1420),
- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2021, poz. 1973)
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. 2014, poz. 812)
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021, poz. 2351),
- wymagań określone w umowie oraz ST,

- zasad wykonania i odbioru określone przez Polską Normę PN-G-02318 z dnia 22 grudnia 1994 r.
- PN-G-02332. Studnie wiercone. Rury studzienne pełne i rury studzienne filtrowe z nieplastikowanego poli(chlorku winylu)(PVC-U). Wymagania
- PN-B-06715:1988 Studnie wiercone- Piaski i żwiry filtracyjne.