

„Prace konserwatorskie stolarki okiennej oraz elementów kamiennych w Dawnym Pałacu Biskupów
Krakowskich w Kielcach” Etap 1 Część 1

Lp.	Opis	jm.	Ilość	Przedmiar		
				Powierzchnia całego okna [m ²]		Powierzchnia witraży [m ²]
KORPUS GŁÓWNY - Okna piętra						
1	I pok. Biskupi	m2	2	2*2,35*1,53 =	7,191	4,6
2	III pok. Bikupi	m2	3	2*2,4*1,66+1*2,38*1,66 =	11,9188	4,6
3	Alkierz pld-zach	m2	5	3*2,35*1,26+1*2,3*1,15+1*0,4*0,4 =	11,688	6,8
4	II pok. Biskupi	m2	2	2*2,38*1,53 =	7,2828	4,6
5	Sala Portretowa	m2	3	3*3*2,55 =	22,95	16,5
6	I pok Senatorski	m2	2	2*2,39*1,59	7,6002	4,6
7	II pok Senatorski	m2	2	2*2,69*1,62	8,7156	2,32
8	Alkierz ptn-zach	m2	3	3*2,27*1,26	8,5806	5,1
9	Klatka schodowa	m2	2	2*2,45*1,52	7,448	0
10	I pok Prałacki	m2	2	2*2,26*1,47	6,6444	4,6
11	RAZEM		26		100,019	53,722417

W zakresie wykonania prac oprócz czynności podanych w opisach (uwagi) wszystkie okna wymagają szczegółowego przeglądu a następnie: dopasowania, uszczelnienia np.. uszczelkami, regulacji, napraw okuć, zawiasów, klamek, szyldów, ewentualnej wymiany szklenia itp.