

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT, WYKOŃCZENIE I WYPOSAŻENIE WNĘTRZ w części szatniowej i socjalnej budynku Hali MHS przy ul. Kołobrzeskiej 61 w Gdańsku
ADRES INWESTYCJI : ul. Kołobrzeska 61 w Gdańsku
INWESTOR : Gdański Ośrodek Sportu
ADRES INWESTORA : ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk
DATA OPRACOWANIA : 11.12.2025

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.12.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ETAP A - Stolarka drzwiowa	1	7

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ETAP A - Stolarka drzwiowa			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych (naświetle 110/70)	szt.		
d.1	0353-06	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m ²		
d.1	0702-06	<i>drzwi zewn. stalowe 110/200 - wypełnienie wełną mineralną, bez progów, zamk patentowy samozamykacz</i> <i>ościeżnica stalowa regulowana</i> 1,1*2,0	m ²	2,200	
				RAZEM	2,200
3	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie naświetla 110/70	m ²		
d.1	0701-04	1,1*0,7	m ²	0,770	
				RAZEM	0,770
4	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych	m ²		
d.1	0702-05	<i>drzwi stalowe 90+45/210 1,5-skrzydłowe, górą przeszklone z zamkiem patentowym i samozamykaczem</i> <i>ościeżnica stalowa regulowana do drzwi 1,5-skrzydłowych bezprogowa</i> 1,35*2,1	m ²	2,835	
				RAZEM	2,835
5	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm	m		
d.1	0708-03	1,1+2,7*2	m	6,500	
				RAZEM	6,500
6	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm	m		
d.1	0708-02	1,35*2,1*2	m	5,670	
				RAZEM	5,670
7		Wynajem kontenera do wywozu i utylizacji	kpl		
d.1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000