
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: REMONT, WYKOŃCZENIE I WYPOSAŻENIE WNĘTRZ w części
szatniowej i socjalnej budynku Hali MHS przy ul. Kołobrzeskiej 61 w
Gdańsku

ADRES INWESTYCJI: ul. Kołobrzeska 61 w Gdańsk

NAZWA INWESTORA: Gdański Ośrodek Sportu

ADRES INWESTORA: ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk

DATA OPRACOWANIA: 11.12.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
11.12.2025

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ETAP B			
1.1		Demontaże			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m2		
		4,2 * 6,7	m2	28,140	
				RAZEM	28,140
2 d.1.1	KNR-W 4-02 0233-02	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
3 d.1.1	KNR 9-29 0101-01 + KNR 9-29 0203-01	Likwidacja odsadzek (płyty G-K) - gr. 7cm	m2		
		1,5 * 7,67	m2	11,505	
				RAZEM	11,505
4 d.1.1	KNR 9-29 0108-04	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		143	m2	143,000	
				RAZEM	143,000
5 d.1.1	KNR 9-29 0108-04	demontaż fragmentu sufitu podwieszanego (pełnego) w hallu (pom.0.03)	m2		
		11	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
6 d.1.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		143	m2	143,000	
				RAZEM	143,000
7 d.1.1	KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		143 * 0,08	m3	11,440	
				RAZEM	11,440
8 d.1.1	KNR-W 4-01 0518-06	Rozbiórka izolacji z papy	m2		
		143	m2	143,000	
				RAZEM	143,000
9 d.1.1	KNR-W 4-01 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		143 * 0,15	m3	21,450	
				RAZEM	21,450
10 d.1.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		45,14	m2	45,140	
				RAZEM	45,140
11 d.1.1	KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		45,14 * 0,05	m3	2,257	
				RAZEM	2,257
12 d.1.1		Rozbiórka folii i styropianu	m2		
		45,14	m2	45,140	
				RAZEM	45,140
13 d.1.1	KNR-W 4-01 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		45,14 * 0,15	m3	6,771	
				RAZEM	6,771
14 d.1.1	KNR 2-31 0802-01 0802-02	Rozebranie podsypki piaskowo-żwirowej - gr. 30 cm o grubości 30 cm	m2		
		45,14	m2	45,140	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	45,140
15 d.1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		479,83	m2	479,830	
				RAZEM	479,830
16 d.1.1	KNR-W 4-02 0234-01	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - pisuar	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1.1	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
18 d.1.1	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
19 d.1.1	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
20 d.1.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na wysypisko wraz z utylizacją gruzu	m3		
		28,14 * 0,16 + 11,505 * 0,07 + 1,53 * 0,013 + 143 * 0,01 + 11,44 + 21,45 + 45,14 * 0,02 + 2,257 + 6,771 + 45,14 * 0,03 + 45,14 * 0,3 + 479,83 * 0,02 + 3	m3	77,071	
		0,03 * 0,9 * 2,043 * 33	m3	1,820	
				RAZEM	78,891
21 d.1.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na wysypisko wraz z utylizacją papy i folii	m3		
		143 * 0,02 + 45,14 * 0,02	m3	3,763	
				RAZEM	3,763
1.2		Prace budowlane i wykończeniowe			
22 d.1.2	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		
		0,1 * 2,1 * 4	m2	0,840	
				RAZEM	0,840
23 d.1.2	kalk. własna	Wykucie bruzd w spoinie i osadzenie prętów żebrowanych	m		
		1,4 * 2 * 4	m	11,200	
				RAZEM	11,200
24 d.1.2	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2		
		4,71 * 4,2 - 1,0 * 2,1 * 2	m2	15,582	
				RAZEM	15,582
25 d.1.2	KNR 0-14 2010-10	Wykonanie nowej zabudowy instalacji natryskowych (z płyt G-K wodoodpornych, podwójne opłytywanie , zabudowa jednostronna, na całą wysokość pomieszczenia) <i>Płyta gipsowo-kartonowa, wodoodporna grubości 12,5 mm (GKBI)</i>	m2		
		7,67 * 2,5	m2	19,175	
				RAZEM	19,175
26 d.1.2	KNR 0-14 2010-12	Wykonanie nowej zabudowy stelażu miski ustępowej - impregnowana płyta g-k typu H, podwójne opłytywanie ,	m2		
		7,63 * 2,5	m2	19,075	
				RAZEM	19,075
27 d.1.2	KNR-W 2-02 2702-01	Montaż nowego sufitu podwieszanego, kasetonowego, konstrukcja pojedyncza , z widocznym stelażem - wypełnieniem płytami rastrowymi z oczkami kwadratowymi 6x6 cm, moduł 60x60cm,	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		121	m2	121,000	
				RAZEM	121,000
28 d.1.2	KNR-W 2-02 2702-01	Montaż nowego sufitu podwieszanego, kasetonowego, konstrukcja pojedyncza, z widocznym stelażem - wypełnieniem płytami aluminiowymi pełnymi, 60x60 cm	m2		
		22	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
29 d.1.2	KNR 2-02 2007-04	Montaż niezależnego rusztu na podwieszenie wełny mineralnej, powyżej sufitu, profile stalowe, sufity, konstrukcja pojedyncza	m2		
		143	m2	143,000	
				RAZEM	143,000
30 d.1.2	KNR AT-43 0209-05	Sufit podwieszany - dodatek za ułożenie warstwy izolacji	m2		
		143	m2	143,000	
				RAZEM	143,000
31 d.1.2	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
		143	m2	143,000	
				RAZEM	143,000
32 d.1.2	KNR-W 2-02 0612-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa	m2		
		143	m2	143,000	
				RAZEM	143,000
33 d.1.2	KNR 9-29 0314-02	Uzupełnienie rusztu obudowy sufitu z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2	m		
		11 * 2	m	22,000	
				RAZEM	22,000
34 d.1.2	KNR 9-29 0320-05	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych sufitu podwieszonego przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	m2		
		11	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
35 d.1.2	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2		
		45,14	m2	45,140	
				RAZEM	45,140
36 d.1.2	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2		
		45,14	m2	45,140	
				RAZEM	45,140
37 d.1.2	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3		
		(143 + 45,14) * 0,3	m3	56,442	
				RAZEM	56,442
38 d.1.2	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym <i>Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)</i>	m3		
		(143 + 45,14) * 0,15	m3	28,221	
				RAZEM	28,221
39 d.1.2	KNR AT-27 0202-01	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu	m2		
		143 + 45,14	m2	188,140	
		188,14 * 0,15	m2	28,221	
				RAZEM	216,361
40 d.1.2	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		188,14	m2	188,140	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41	KNR-W 2-02	Izolacje z folii PE 0,2mm	m2	RAZEM	188,140
d.1.2	0615-01				
		188,14	m2	188,140	
				RAZEM	188,140
42	KNR-W 2-02	Posadzka betonowa zbrojona siatką fi 4mm o oczkach 10x10cm (w pom. z wpustami ze spadkami do nich) - gr. min 5cm (w pom. z wpustami 5-8cm)	m3		
d.1.2	1101-01 + KNR-W 2-02 1116-07				
		188,14 * 0,05	m3	9,407	
				RAZEM	9,407
43	KNR-W 2-02	Montaż ścianki szklanej składanej, natryskowej, na nóżkach, wys 200cm, dł 95 cm, w tym drzwi składane szer 80cm, szkło bezpieczne, matowe - 1 szt	m2		
d.1.2	1040-05				
		0,95 * 2,0	m2	1,900	
				RAZEM	1,900
44	KNR-W 2-02	Montaż ścianki HPL, do pom, mokrych stałej, na nóżkach, wys 200cm, dł 90 cm - 1 szt	m2		
d.1.2	1029-01				
		0,9 * 2,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
45	KNR-W 2-15	Montaż złączki do węża	szt.		
d.1.2	0130-01				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
46	KNR-W 2-15	Wpusty żeliwne podłogowe o śr. 50 mm	szt.		
d.1.2	0216-01				
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
47		Wpusty ściekowe liniowe dł. 75cm	szt.		
d.1.2					
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
48		Wpusty ściekowe liniowe dł. 65cm	szt.		
d.1.2					
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
49	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 2 mm	m2		
d.1.2	0101-04 0101-05				
		193,11 * 2,1 + 29,72 * 2,5	m2	479,831	
				RAZEM	479,831
50	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
d.1.2	0101-02				
		479,831	m2	479,831	
				RAZEM	479,831
51	KNR AT-27	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m2		
d.1.2	0401-01				
		479,731	m2	479,731	
				RAZEM	479,731
52	KNR AT-27	Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm	m2		
d.1.2	0401-02				
		479,831	m2	479,831	
				RAZEM	479,831
53	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15 x 15 cm - na klej	m2		
d.1.2	0829-02				
		479,831	m2	479,831	
				RAZEM	479,831
54	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
d.1.2	202 2013-01				

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		193,11 * 0,4 + 14,44 * 3,0	m2	120,564	
		32,38	m2	32,380	
				RAZEM	152,944
55 d.1.2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		152,944	m2	152,944	
				RAZEM	152,944
56 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-02	Wykonanie tynku mozaikowego w ilości 48 m2 oraz dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian powyżej tynku mozaikowego w ilości 104,944 m2 <i>Farba lateksowa do wymalowań wewnętrznych o podwyższonej odporności na ścieranie</i>	m2		
		152,944	m2	152,944	
				RAZEM	152,944
57 d.1.2	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m2		
		53,32	m2	53,320	
				RAZEM	53,320
58 d.1.2	KNR AT-27 0401-04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm	m2		
		53,32	m2	53,320	
				RAZEM	53,320
59 d.1.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe <i>wykładzina z tworzyw sztucznych, antypoślizgowość R10, grubość 2mm, rolka szer. 2m, dł. 20m, 34/43, reakcja na ogień Bfl-s1</i>	m2		
		63,06	m2	63,060	
				RAZEM	63,060
60 d.1.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe <i>wykładzina z tworzyw sztucznych PUR, antypoślizgowość R11, grubość 2mm, rolka szer. 2m, dł. 20m, 34/43, reakcja na ogień Bfl-s1</i>	m2		
		45,23	m2	45,230	
				RAZEM	45,230
61 d.1.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe <i>wykładzina homogeniczna w rolce: antypoślizgowość R10, grubość 2mm, rolka szer. 2m, dł. 20m, 34/43, reakcja na ogień Bfl-s1</i>	m2		
		79,58	m2	79,580	
				RAZEM	79,580
62 d.1.2	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		63,06 + 45,23 + 79,58	m2	187,870	
				RAZEM	187,870
63 d.1.2	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych drzwi drewniane D1 90/204,3 wypełnienie z płyty wiórowej otworowej, łatwozmywalne, wkładka patentowa system klucza generalnego z samozamykaczem ościeżnica stalowa regulowana	m2		
		0,9 * 2,043 * (8 + 11)	m2	34,935	
				RAZEM	34,935
64 d.1.2	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych drzwi drewniane D2 80/204,3 wypełnienie z płyty wiórowej otworowej, łatwozmywalne, wkładka patentowa system klucza generalnego z samozamykaczem ościeżnica stalowa regulowana	m2		
		0,8 * 2,043 * (2 + 2)	m2	6,538	
				RAZEM	6,538

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
65 d.1.2	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych <i>drzwi drewniane D2+W 80/204,3 wypełnienie z płyty wiórowej otworowej, łatwozmywalne, z podcięciem wentylacyjnym o pow.0,0222m2, wkładka patentowa system klucza generalnego z samozamykaczem ościeżnica stalowa regulowana</i>	m2		
		0,8 * 2,043	m2	1,634	
				RAZEM	1,634
66 d.1.2	KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice stalowe regulowane	szt.		
		4 + 5	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
67 d.1.2	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe <i>drzwi aluminiowe D3 90/204,3 z wypełnieniem poliuretanem, podcięciem wentylacyjnym, zamek łazienkowy</i>	m2		
		0,9 * 2,043 * (2 + 2)	m2	7,355	
				RAZEM	7,355
68 d.1.2	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe <i>drzwi aluminiowe D4 90/204,3 z wypełnieniem poliuretanem, podcięciem wentylacyjnym, zamek łazienkowy</i>	m2		
		0,8 * 2,043 * (2 + 3)	m2	8,172	
				RAZEM	8,172
1.3		Biały montaż			
69 d.1.3	KNR 2- 15/GEBERIT 0102-01	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
70 d.1.3	KNR 2- 15/GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
71 d.1.3	KNR 2- 15/GEBERIT 0102-01	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
72 d.1.3	KNR 2- 15/GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
73 d.1.3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
74 d.1.3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym <i>umywalka porcelanowa 35x30cm</i>	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
75 d.1.3		butelkowy stalowy korek click-clack z pokrywą chrom	kpl.		
		5 + 1	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
76 d.1.3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
77 d.1.3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym <i>umywalk porcelanowe z wbudowanymi uchwytami</i>	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
78 d.1.3	KNR-W 2-15 0229-01 + KNR-W 2-15 0137-02	Zlew porządkowy z baterią	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
79 d.1.3		Przycisk + wylewka prysznicowa	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
80 d.1.3	KNR-W 2-15 0137-09	Mieszacz termostatyczny PREMIX NANO 3/8" chromowany korpus	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
81 d.1.3	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
82 d.1.3	KNR 2- 15/GEBERIT 0202-01	Armatura splukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna <i>przycisk splukujący kolor chrom</i>	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
1.4		Wyposażenie			
83 d.1.4		Dostawa i montaż <i>ławka dł. 180cm - stelaż stalowy, siedzisko z listew sosnowych</i>	szt		
		9	szt	9,000	
				RAZEM	9,000
84 d.1.4		Dostawa i montaż <i>ławka dł. 150cm - stelaż stalowy, siedzisko z listew sosnowych</i>	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
85 d.1.4		Dostawa i montaż <i>ławka dł. 140cm - stelaż stalowy, siedzisko z listew sosnowych</i>	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
86 d.1.4		Dostawa i montaż <i>ławka dł. 160cm - stelaż stalowy, siedzisko z listew sosnowych</i>	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
87 d.1.4		Dostawa i montaż <i>ławka dł. 90cm - stelaż stalowy, siedzisko z listew sosnowych</i>	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
88 d.1.4		Dostawa i montaż <i>wieszak stalowy</i>	m		
		35	m	35,000	
				RAZEM	35,000
89 d.1.4		Dostawa i montaż <i>okrągły kosz na odpady z przyciskiem nożnym, 3l</i>	szt		
		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
90 d.1.4		Dostawa i montaż <i>Podajnik na mydło</i>	szt		
		9	szt	9,000	
				RAZEM	9,000
91 d.1.4		Dostawa i montaż <i>pojemnik na ręczniki składane, stal matowa</i>	szt		
		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
92 d.1.4		Dostawa i montaż <i>pojemnik na papier toaletowy zamykany</i>	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
93 d.1.4		Dostawa i montaż <i>szczotka toaletowa mocowanie z blokadą antykradzieżową</i>	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
94 d.1.4		Dostawa i montaż <i>lustro WC/lazienka zwykłe</i>	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
95 d.1.4		Dostawa i montaż <i>lustro WC dostępne</i>	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
96 d.1.4		Dostawa i montaż <i>uchwyt ścienny stały</i>	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
97 d.1.4		Dostawa i montaż <i>uchwyt uchylny dla niepełnosprawnych</i>	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
98 d.1.4		Dostawa i montaż <i>uchwyt stały dla niepełnosprawnych</i>	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
99 d.1.4		Dostawa i montaż <i>uchwyt dostępność do natrysku .</i>	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
100 d.1.4	KNR 0-35 0125-09	Drzwi do natrysku szklane składane	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
101 d.1.4		Dostawa i montaż <i>krzeselko dla niepełnosprawnych</i>	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
102 d.1.4	KNR-W 2-02 1029-01	Ścianka HPL na nóżkach	m2		
		0,9 * 2,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800