
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
------------	---------------------------------

NAZWA INWESTYCJI: remont pustostanu

ADRES INWESTYCJI: ul. Agawy 6 lok 9, Warszawa

NAZWA INWESTORA: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st.
Warszawy

ADRES INWESTORA: 01-225 Warszawa, Bema 70

BRANŻE: sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

sanitarna B.Zatorska

DATA OPRACOWANIA: 17.04.2026

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	KNR 4-02 0235-07 analogia	Demontaż rurociągów i urządzeń sanitarnych	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR-W 4-02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		1	msc.	1,00	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		1	m	1,00	
		ilość podejść		RAZEM	1,00
		łączna długość		RAZEM	1,00
3	KNR-W 4-02 0211-06	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
4	KNR-W 4-02 0211-05	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 75 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
5	KNR-W 2-15 0207-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
6	KNR-W 4-02 0211-04	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
7	KNR-W 2-15 0207-01 analogia	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
8	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o średnicy nominalnej do 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych zw	m		
		7	m	7,00	
				RAZEM	7,00
9	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - cw	m		
		7	m	7,00	
				RAZEM	7,00
10	KNR-W 2-15 0116-06	Wykonanie podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
11	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory i odpływ do pralki o śr. nominalnej 20 mm - w łazience	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
12	KNR-W 2-15 0136-02 analogia	Zawory kątowe podłączeniowe o śr. nominalnej do 20 mm	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
13	KNR-W 2-15 0116-08 (analogia)	Połączenia elastyczne w oplocie metalowym	szt.		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
14	KNR-W 4-02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt' i deską sedesową	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
15	KNR-W 2-15 0232-02	Brodziki natryskowe wraz z kabiną natryskową oraz panelem natryskowym i syfonem	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
16	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe(szer. min. 50 cm) z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
17	KNR-W 4-02 0219-04 analogia	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej jednokomorowy z ociekaczem	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
18	KNR-W 4-02 0213-01 (analogia)	Syfon zlewozmywakowy z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
19	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
20	KNR INSTAL 0108-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych - rurociąg o śr. zew.do 76 mm	m		
		14	m	14,00	
				RAZEM	14,00
21	KNR-W 2-15 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		14	m	14,00	
		Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności	prób		
		1	prób	1,00	
		łącznie długość rurociągu		RAZEM	14,00
		ilość prób szczelności		RAZEM	1,00
22	KNR-W 2-15 0314-09	Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
23	KNR-W 2-15 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal		
		1	lokal	1,00	
				RAZEM	1,00
24	KNNR-W 3 1009-03	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o śr.do 50 mm	m		
		7	m	7,00	
				RAZEM	7,00