

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja kompleksu sportowego „ Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Spółdzielczej w Babicach
ADRES INWESTYCJI : ul. Spółdzielcza, 32-551 Babice
INWESTOR : Urząd Gminy Babice
ADRES INWESTORA : ul. Krakowska 56, 32-551 Babice
DATA OPRACOWANIA : 13.04.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.04.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Spółdzielczej w Babicach					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-23	Demontaż bramek do piłki nożnej	szt.		
d.1	0310-07 ¹⁾				
	analogia				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 3	Rozbiórka istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej z odzyskiem zasypów z granulatu gumowego	m ²		
d.1	0801-07 ²⁾	1984	m ²	1 984,000	
				RAZEM	1 984,000
3	KNR 2-31	Demontaż siatki piłkochwyków	m		
d.1	0818-04 ³⁾				
	analogia				
		24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
4		Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl.		
d.1	kalk. własna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ			
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2	0103-04 ³⁾	1984	m ²	1 984,000	
				RAZEM	1 984,000
6		Czyszczenie obrzeży z przerostów trawiastych oraz chwastów	kpl.		
d.2	kalk. własna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Dostawa i montaż nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z wklejeniem linii	m ²		
d.2	kalk. własna				
		1984	m ²	1 984,000	
				RAZEM	1 984,000
8	KNR 2-23	Dostawa i montaż bramek do piłki nożnej 5x2m	szt.		
d.2	0310-07 ¹⁾				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3		REMONT PIŁKOKHWYTÓW/ OGRODZENIA			
9		Konserwacja słupów oraz wymiana stalowych linek i karabińczyków	kpl.		
d.3	kalk. własna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 2-02	Dostawa i montaż siatki piłkochwyków. H=6m	m		
d.3	1802-04 ⁴⁾				
	analogia				
		24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
11		Czyszczenie murka pod ogrodzeniem	kpl.		
d.3	kalk. własna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 2-02	Wymiana elementów ogrodzenia, prostowanie siatek stalowych plecionych w dolnej części ogrodzenia	m		
d.3	1802-04 ⁴⁾				
	analogia				
		188	m	188,000	
				RAZEM	188,000
4		KANALIZACJA			
13		Wykonanie przyłącza kanalizacji	kpl.		
d.4	kalk. własna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14		Geodezja - pomiary powykonawcze - mapa	kpl.		
d.4	kalk. własna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	Polsport wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996
2	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
3	ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996
4	ORGBUD wyd. spec. 1998