

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa ul. Łąkowej w miejscowości w Świętoszów

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Na- zwa	Ilość
1	2	3	4	5

BRANŻA DROGOWA

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1	D-01.01.01	Roboty geodezyjne przed i powykonawcze	km	0,632
2	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i poszycia	ha	0,12
3	D-01.02.01	Karczowanie i usunięcie istniejących pni i korzeni	szt.	6,00
4	D-01.02.02	Zdjęcie humusu z przyległego terenu na grub. 20cm	m2	948,00

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

5	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącej konstrukcji jezdni o nawierzchni utwardzonej (tłuczeń, kostka) z odwozem i utylizacją	m2	1580,00
---	------------	---	----	---------

ROBOTY ZIEMNE

6	D-02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntu niewysadzinowego	m3	190,00
7	D-04.01.01	Korytowanie na głębokość do 40cm pod proj, konstrukcję jezdni ciągu pieszo-rowerowego	m2	1973,00

OBRAMOWANIE CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO

8	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika kamiennego 15x30cm na ławie betonowej C12/15 grub. 20cm materiał rozbiórkowy będący w posiadaniu Inwestora wraz z dowozem z odległości do 1km	mb	1264,00
---	------------	---	----	---------

KONSTRUKCJA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO

9	D-04.05.01	Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem o Rm=2,5Mpa grub. 10cm	m2	1973,00
10	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z tłucznia 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grub. 20cm	m2	1973,00
11	D-08.02.02	Wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego z kostki kamiennej 9/11 na podsypce cem-pias 1:4 gr. 5cm materiał rozbiórkowy będący w posiadaniu Inwestora wraz z dowozem z odległości do 1km	m2	1973,00

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

12	D-06.01.01	Uzupełnienie terenu humusem na grub. 5cm wraz z obsianiem mieszankami traw	m2	150,00
13	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy tłuczniem kamiennym 0/31 na grub. 20cm	m2	632,00
14	D-07.01.02	Wykonanie oznakowania pionowego	szt.	4,00