

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kierownik Budowy  
mgr inż. Robert Agatowski  
upr. bud. KL-65/2001

### Zamawiający:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego  
w Chrobrzu ul. Parkowa 11, 28-425 Chroberz,

**Remont budowli, elementów i urządzeń budowlanych oraz  
budynku w podziale na 5 zadań:**

### Zadanie 1 - Schody i balustrady przed budynkiem szkoły

#### Stan aktualny:

- spocznik przed schodami 6,70 m x 2,20 m
- schody 5 szt. wysokość stopnia 14 cm, szerokość podnóżka 36 cm, długość 670 cm
- nawierzchnia schodów betonowa spękana, z nierównościami
- balustrada metalowa po obydwu stronach schodów o długości 9,90 m każda

**Zakres robót:** demontaż i montaż nowych schodów i spocznika (kostka brukowa),  
podstopnica z palisady, stopnie-kostka brukowa

demontaż balustrady i montaż nowej ze stali kutej





## **Zadanie 2 - Chodnik przy jezdni przed budynkiem szkoły**

**Obszar pierwszy -stan aktualny :** szerokość 2,60 m , długość około 90 m zakończony z jednego brzegu krawężnikiem drogowym z drugiej krawężnikiem grubości 8 cm, wewnątrz płyty ażurowe

Zakres robót: demontaż krawężników i demontaż płyt ażurowych, utwardzenie podłoża, położenie kostki brukowej i obrzeży

**Obszar drugi – stan aktualny :** płyta betonowa o wymiarach 14 m x 3,60 m

Zakres robót: demontaż istniejącej płyty betonowej, wykonanie obudowy przy oknach do piwnicy, zamontowanie klap, utwardzenie terenu, położenie krawężników i kostki na całym obszarze

**Obszar trzeci:** grunt o wymiarach 16 m x 3,60 m

Zakres robót: utwardzenie terenu , montaż krawężników, położenie kostki

**UWAGA: KRAWĘŻNIKI POWIERZONE PRZEZ INWESTORA,  
POZOSTAŁE MATERIAŁY WYKONAWCY**

**Obszar czwarty: Wykonanie palisady wokół zatoczki-terenu zielonego (50 m.b.**



Krawężniki Inwestora





**Zadanie 3 -Strefa wypoczynku dla młodzieży - nawierzchnia o wymiarach 30 m x 5,5 m**

Zakres robót: demontaż płyt chodnikowych, utwardzenie nawierzchni,  
montaż krawężników, położenie kostki brukowej

Renowacja altany-przeszlifowanie i lakierowanie lakierobejcą

**UWAGA: KRAWĘŻNIKI POWIERZONE PRZEZ INWESTORA,  
POZOSTAŁE MATERIAŁY WYKONAWCY**



Altana (przeczyścić i pomalować lakierobejcą)