

PRZEDMIAR

Dot. 9a

NAZWA INWESTYCJI: Remont chodnika przy jezdni przed budynkiem szkoły
ADRES INWESTYCJI: ul. Parkowa 11, 28-425 Chroberz
NAZWA INWESTORA: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego

DATA OPRACOWANIA: 27.03.2026

Kierownik Budowy
mgr inż. Robert Agatowski
upr. bud. KL 65/2001

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		CHODNIKI			
1	KNNR 5 0719-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodników z betonu o grubości 15 cm (WRAZ Z WYWIEZIENIEM I UTYLIZACJĄ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI)	m2		
		54	m2	54,000	
				RAZEM	54,000
2	KNR 19-01 0106-03	Rozebranie nawierzchni z płytek ażurowych betonowych na podsypce piaskowej (WRAZ Z WYWIEZIENIEM I UTYLIZACJĄ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI)	m2		
		160	m2	160,000	
				RAZEM	160,000
3	KNP 01 1249 -03.03	Wykonanie koryta drogi o głębokości do 30 cm na poszerzeniach ponad 1.00 m w gruncie kat. I-II	m2		
		342	m2	342,000	
				RAZEM	342,000
4	KNCK-1 0108-01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - grubosc warstwy 8 cm Krotność = 2	m2		
		342	m2	342,000	
				RAZEM	342,000
5	KNR 0-11 0317-02	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 20 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2		
		342	m2	342,000	
				RAZEM	342,000
6	KNK 2-06 0402-08	Krawężniki uliczne betonowe znormalizowane o szer.stopy 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej (UWAGA: KRAWĘŻNIKI POWIERZONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	m		
		260	m	260,000	
				RAZEM	260,000
7	Analiza indywidualna	Obudowa i zabezpieczenie wyspów piwnicznych kłapą	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
2		PALISADA			
8	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
9	KNNR 10 0513-01 Analogia	Wykonanie palisady betonowej o śr. 8-10 cm	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000