

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W CIĄGU UL. P.C.K W STRZELCACH KRAJEŃSKICH - DZIAŁKA NR EW. 388

Nr poz. Przedm.	Numer Specyfikacji Technicznej	Opis pozycji przedmiaru	Jedn.	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	2	3	4	5	6	7
	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę	X	X	X	X
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	X	X	X	X
	D.01.02.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	x	x	x	x
1	D.01.02.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach drogowych	km	0,23		
	D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu/gleby	x	x	x	x
2	D.01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu/gleby)	m ²	255,00		
	D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic	x	x	x	x
3	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z kruszywa kamiennego o gr. śr. 6-7cm.	m ²	840,00		
4	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni zjazdów z betonu cementowego	m ²	11,00		
5	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni chodnika z płyt betonowych - trylinka	m ²	11,00		
6	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni chodnika z kostki betonowej (materiał rozbiórkowy do ponownego wykorzystania).	m ²	52,00		
7	D.01.02.04	Rozbiórka krawężnika betonowego	m	35,00		
8	D.01.02.04	Rozbiórka obrzeża betonowego	m	38,00		
	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE - CPV 45100000-8	X	X	X	X
	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.	x	x	x	x
9	D.02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat I-V - wywóz gruntu na odkład	m ³	35,00		
	D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	X	X	X	X
	d.03.02.01	Kanalizacja deszczowa	x	x	x	x
10	D.03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy do 500 mm z osadnikiem, z kratą żeliwną wraz z wykonaniem wykopem o głębokości do 3,0m i z odwozem gruntu na odkład	szt.	3,00		
11	D.03.02.01	Sieć kanalizacyjna z rur z rur PP-b (SN8) o średnicy 200mm ze ścianką lita, montowanych metodą na wisk przy użyciu uszczelki gumowej wraz z wykonaniem wykopu z wywozem gruntu na odkład czasowy, i zasypaniem wykopów ziemią dowiezioną z odkładu z zagęszczaniem warstwami.	m	6,00		
	D-03.04.01	Regulacja urządzeń podziemnych	x	x	x	x
12	D.03.04.01	Regulacja pionowa lub przebudowa zaworów wodociagowych lub gazowych	szt.	2,00		
13	D.03.04.01	Regulacja pionowa lub przebudowa studzienek kanalizacyjnych – studnia rewizyjna	szt.	6,00		
	D.04.00.00	PODBUDOWY	X	X	X	X
	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	x	x	x	x
14	D.04.01.01	Wykonanie koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV na całej szerokości jezdni z wywozem nadmiaru gruntu	m ²	998,40		
15	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV /jezdni/.	m ²	998,40		
	D-04.05.01	Podłoże grunt warstwa wzmacniająca z mieszanki kruszywa związanej cementem	x	x	x	x
16	D-04.05.01	Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z mieszanki kruszywa związanej cementem C1,5/2,0 (z dowozu), gr. w-wy 15cm/chodnik/.	m ²	20,00		
17	D-04.05.01	Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z mieszanki kruszywa związanej cementem C1,5/2,0 (z dowozu), gr. w-wy 15cm /zjazd/.	m ²	12,40		
18	D-04.05.01	Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z mieszanki kruszywa związanej cementem C1,5/2,0 (z dowozu), gr. w-wy 15cm /jezdni/.	m ²	966,00		
	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa stabilizowana mechanicznie	x	x	x	x
19	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego o uziarnieniu 0/31,5 (z wykorzystaniem materiału z rozbiórki); gr. w-wy 15cm /zjazdy/	m ²	12,40		
20	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego o uziarnieniu 0/31,5 (z wykorzystaniem materiału z rozbiórki); gr. w-wy 20cm /jezdni/	m ²	926,00		
	D-04.03.01a	Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	x	x	x	x
21	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową.	m ²	896,00		
22	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową.	m ²	906,00		
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	X	X	X	X
	D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna	x	x	x	x
23	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej AC11S na asfalcie 50/70, grubość warstwy 4cm.	m ²	896,00		
	D-05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca	x	x	x	x
24	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej AC16W na asfalcie 50/70, grubość warstwy 5cm	m ²	906,00		
	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej	x	x	x	x
25	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (kolor grafit) o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm, spoiny wypełnione piaskiem /zjazdy/	m ²	12,40		
	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC	X	X	X	X
	D-08.01.01	Krawężniki betonowe	x	x	x	x
26	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 12x25 "opornik" wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15.	m	8,00		

1	2	3	4	5	6	7
27	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych „najazdowych” o wymiarach 15x22 wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15.	m	205,00		
28	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych „najazdowych” o wymiarach 15x30 wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15.	m	53,00		
	D-08.02.02	Chodniki z kostki betonowej	x	x	x	x
29	D-08.02.02	Wykonanie chodników z kostki betonowej (materiał z rozbiórki) o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4-10cm, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	32,00		
30	D-08.02.02	Wykonanie chodników z kostki betonowej (materiał z rozbiórki) o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	20,00		
	D-08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe	x	x	x	x
31	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8cm na podsypce piaskowo-cementowej i ławie betonowej z betonu C12/15.	m	30,00		
	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	X	X	X	X
	D-06.01.01	Umocnienie powierzchniowe terenu	x	x	x	x
32	D-06.01.01	Humusowanie z obsianiem, grubość warstwy humusu 10cm.	m ²	320,00		
	D-06.03.01	Pobocze utwardzone kruszywem	x	x	x	x
33	D-06.03.01	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (materiał z rozbiórki nawierzchni jezdni), grubość warstwy 10cm.	m ²	100,00		
				RAZEM (netto):		

OPRACOWAŁ:

