


Zabiegi konsolidacji wykonać od strony zewnętrznej konstrukcji murowej. W trakcie prac należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych wykonawczych producenta systemu zbrojenia elementów konstrukcyjnych

- Kotwy $\varnothing 8\text{mm}$ (70 cm)
- Konsolidację ścian murowych wykonać od strony zewnętrznej
- Dodatkowe kotwy $\varnothing 8\text{mm}$ (50 cm)
- Konsolidację ścian murowych wykonać od strony zewnętrznej
- Cięgna $\varnothing 8\text{mm}$
- Konsolidację ścian murowych wykonać od strony elewacji
- Zarysowania ścian i elementów budynku

UWAGA
Inwentaryzację spekań wykonano z poziomu terenu. Projektant nie wyklucza występowania spekań konstrukcji murowej niewskazanej w inwentaryzacji. W przypadku stwierdzenia rozbieżności rozwarstwień konstrukcji murowej kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru wezwie projektanta w celu aktualizacji projektu konsolidacji



ZMIANY
ZAZNACZONO
KOŁOREM
CZERWONYM!

PROJEKT ZAMIENNY TECHNICZNY

Nazwa inwestycji

REMONT BUDYNKU
SĄDU REJONOWEGO
I ARESZTU ŚLEDZCEGO
W MIEDZYZRZECZU

Adres obiektu

66-300 MIEDZYZRZECZ,
UL. WOJSKA POLSKIEGO 1,
UL. MŁYŃSKA 21.
działki:
080302_4.0002.422/1
080302_4.0002.422/3

Projektant

mgr inż. arch.
Marta Bejnar - Bejnarowicz

uprawnienia do projektowania
w specjalności architektonicznej b/lo
LOIA/41/2010/Gw

Sporządził

mgr inż.
Maciej Bejnar - Bejnarowicz

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi b/lo
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
LBS/0041/OWOK/06

Sprawdzający

mgr inż. arch.
Tomasz Klimek

uprawnienia do projektowania
w specjalności architektonicznej b/lo
Nr 105/87/Gw

Data

2025-03-14

Tytuł

ELEWACJA PÓŁNOCNA
-KONSOLIDACJA

Skala

1:100

Nr rysunku

zamienny A-07