

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Instalacja ogrzewcza - c.o. w garażu			
1 d.1	KNR AT-47 0101-03	Rura stalowa cienkościenna ocynkowana zewnętrznie do montowania w systemie zaprasowywania o średnicy dn18x1,0 14	m m	 14.000	
				RAZEM	14.000
2 d.1	KNR AT-47 0101-02	Rura stalowa cienkościenna ocynkowana zewnętrznie do montowania w systemie zaprasowywania o średnicy dn15x1,0 52	m m	 52.000	
				RAZEM	52.000
3 d.1	KNNR 4 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) 3	urz. urz.	 3.000	
				RAZEM	3.000
4 d.1	KNR 9-25 0104-02	Otulina izolacyjna z wełna mineralna NRO o gr. min. 20 mm dla rurociągów o średnicy 18x1,0 o izolacyjności nie gorszej jak 0,035 W/m2 K 14	m m	 14.000	
				RAZEM	14.000
5 d.1	KNR 9-25 0104-02	Otulina izolacyjna z wełna mineralna NRO o gr. min. 20 mm dla rurociągów o średnicy 15x1,0 o izolacyjności nie gorszej jak 0,035 W/m2 K 52	m m	 52.000	
				RAZEM	52.000
6 d.1	KNNR 8 0422-02	Demontaż grzejników 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
7 d.1	KNNR 8 0412-05	Demontaż zaworu grzejnikowego o śr. 15-20 mm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
8 d.1	KNNR 8 0412-05	Demontaż zaworu grzejnikowego powrotnego o śr. 15-20 mm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
9 d.1	KNR INSTAL 0307-01	Płukanie grzejników 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
10 d.1	KNNR 4 0414-03	Montaż grzejników z demontażu 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
11 d.1	KNNR 4 0412-01	Montaż zaworów grzejnikowych i powrotnych z demontażu 3*2	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000