

„BUDOWA DOJAZDU POŻAROWEGO NR 9A Z PLACEM MANEROWYM DO PUNKTU CZERPANIA WODY W NADLEŚNICTWIE OŚNO LUBUSKIE” OD KM 0+000 DO KM 0+716,62				
PRZEDMIAR ROBÓT				
Lp.	Numer	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.
	SST			
1	2	3	4	5
I	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod wg CPV 45100000-8		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie pagórkowatym zalesionym	0,72	km
2	D-01.02.01	Oczyszczenie pasa drogi z roślinności (KRZAKI, KARCZE) i pozostałości po niej z zasypaniem dołów po karpach ziem z przerzutu poprzecznego. RYCZAŁT NA CAŁY ODCINEK	0,72	km
3	D-01.02.02	Zdjęcie w-wy humusu o gr. śr. 30cm, z odwozem nadmiaru na składowisko Wykonawcy na odl. do 15 km wraz z utylizacją - TABELA NR 4	1 529,86	m3
II	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE kod wg CPV 45100000-8		
4	D - 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi5-10 t na odl.do 15 km.Grunt kat.III-IV DOWÓZ KRUSZYWA Z DOKOPU - TABELA NR 3	126,89	m3
5	D-02.01.01	Roboty ziemne z transportem urobku w obrębie budowy - PRZERZUT PODŁUŻNY GRUNTU Z WYKOPU W NASYP - TABELA NR 3	707,90	m3
6	D - 02.03.01	Nasypy wykonywane z bezpośrednim przrzutem gruntu uzyskanego z ukopu - PRZERZUT POPRZECZNY - TABELA NR 3	257,22	m3
7	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów - TABELA NR 3	965,12	m3
8	D-02.03.01	Doziarnienie górnej warstwy robót ziemnych mieszaną niezwiązaną 0/31,5mm C90/3 o gr. 5 cm. TABELA NR 8	233,33	m3
9	D-02.03.01	Wykonanie składnicy przyrzębowej z pospółki 0/63mm o gr. 20cm, z zagęszczeniem - SKŁADNICA w km 0+242	107,41	m3
10	D-02.03.01b	Wzmocnienie nasypu w-wą geotkaniny polipropylenowej o wytrzymałości na rozciąganie w obu kierunkach min. 50kN, przyjęto zwiększenie o 5% na zakłady - TABELA NR 7	5 539,88	m2
III	D-04.00.00	PODBUDOWY kod wg CPV 45233000-9		
11	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - TABELA NR 7	5 276,08	m2
12	D-04.04.02b	Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego skalnego 0/63 mm, C90/3, grubość warstwy po zagęszczeniu 17 cm - TABELA NR 2	4 318,89	m2
IV	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE kod wg CPV 45233000-9		
13	D 05.01.04a	Górna warstwa nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwiązanego skalnego 0/31,5mm, C90/3, stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po uwalowaniu 8 cm - TABELA NR 1	4 114,40	m2
14	D 05.01.04a	Miałowanie mechaniczne nawierzchni drogi przy pomocy piaskarki, warstwą miału kamiennego 0/5 mm o grubości warstwy 0,7 cm	4 114,40	m2
V	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod wg CPV 45100000-8		
15	D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) i zagęszczanie powierzchni korony drogi ,skarp, przeciwskaarp i muld wykonywanych ręcznie. Grunt kategorii I-III - TABELA NR 4	3 625,70	m2
16	D-06.01.01	Umocnienie poboczy mieszanką kruszywa łamanego skalnego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie oraz pospółki gliniastej w stosunku 1/1 gr. 10 cm po zagęszczeniu, TABELA NR 9	113,34	m3
17	D-06.01.01	Umocnienie skarp humusem z obsianiem mieszanką traw niskich, przy grubości warstwy humusu 10 cm, TABELA NR 4	2 775,34	m2
18	D-06.01.01	Humusowanie muldy z obsianiem mieszanką traw niskich, przy grubości warstwy humusu 10 cm, TABELA NR 10	850,36	m2
19	D-06.01.01	Darniowanie muldy z humusem wraz z umocnieniem dna narzutem kamiennym (kruszywo łamane 31,5/64mm w ilości 0,05m3/mb muldy)	38,50	mb

Załączone do SWZ przedmiary robót nie determinują zakresu zamówienia. Wykonawca we własnym zakresie powinien zweryfikować i ustalić, czy zachodzi konieczność wykonania innych robót budowlanych niż określone w przedmiarach robót oraz czy podane ilości są prawidłowe. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z technologią robót określaną w SWZ oraz w załącznikach do SWZ. Przedmiar robót stanowi dla Wykonawcy element pomocniczy przy przygotowaniu oferty.