



UWAGI

1. Niniejsze opracowanie projektu obejmuje zakres robót, które muszą być wykonane zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. W odniesieniu do art. 22 ust. 2 dnia 7 lipca 1984 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2002 roku Nr 200 poz. 2016 z późniejszymi zmianami). Kierownik robót ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

2. Przed rozpoczęciem robót należy zweryfikować istniejący stan, w kontekście wykonywanych prac. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie, z natury. W przypadku znaczącej błędności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.

3. Każdy element projektu należy rozpatrywać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego elementu się odnoszą wraz z uwzględnieniem wszystkich treści opisowych oraz założeń budowlanych.

4. Na etapie wykonawczym należy zweryfikować i precyzyjnie wyznaczyć poziomy posadzek, zaistniałe odchylenia od projektu należy konsultować z projektantem.

5. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy słuski okiennej i drzwiowej, stolarki, okładzin oraz innych elementów przyłączykowych należy zamawiać i montować na podstawie zweryfikowanych wcześniej omiarów roboczych, wykonanych, z natury na remontowanym obiekcie.

6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej, nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porównaniu z inwestorem.

Projekt:	GRUPANOWA Sp. z o.o.
Inwestor:	62-052 Komorniki, Lubońska 13/1
Faza:	WORD Toruń
Temat:	Polina 109111, 87-100 Toruń
Projektant:	mgr inż. arch. Ewelina Worska-Zajęć
Nazwa rysunku:	STAN PROJEKTOWANY budynek A,B,C - wyposażenie
07.2025	Skala 1:50
	Nr rysunku A12