
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: "Wykonanie przebudowy oraz aranżacji wnętrz pomieszczeń - WORD
Toruń"
DATA OPRACOWANIA: 2026-03-01

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2026-03-01

Data zatwierdzenia

"Wykonanie przebudowy oraz aranżacji wnętrz pomieszczeń - WORD Toruń"

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR: "Wykonanie przebudowy oraz aranżacji wnętrz pomieszczeń - WORD Toruń"					
1		BUDYNEK C - POZIOM "0"			
1.1		Roboty budowlane			
1.1.1		Roboty rozbiórkowe			
1.1.1.1	ZKNR C 2 0101-01	Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien, drzwi folią malarską	m2		
	okna	2,25 * 1,55 * 11	m2	38,36	
	drzwi	1,00 * 2,10 * 13	m2	27,30	
	drzwi	1,70 * 2,10 * 4	m2	14,28	
	drzwi	2,00 * 2,10	m2	4,20	
				RAZEM	84,14
1.1.1.2		Demontaż wyposażenia ruchomego	m2		
	c11	20,34	m2	20,34	
	c10	68,50	m2	68,50	
	c9	29,25	m2	29,25	
	c8	14,60	m2	14,60	
	c7	14,60	m2	14,60	
	c6	35,70	m2	35,70	
	c5	14,20	m2	14,20	
	c4	14,30	m2	14,30	
	c3	14,20	m2	14,20	
	c2	5,20	m2	5,20	
	c1	23,30	m2	23,30	
				RAZEM	254,19
1.1.1.3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia do 2 m2	szt		
	drzwi	8 + 4	szt	12,00	
				RAZEM	12,00
1.1.1.4	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru, ościeżnic okiennych, powierzchnia ponad 2 m2	m2		
		2,25 * 1,55	m2	3,49	
				RAZEM	3,49
1.1.1.5	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych	m		
	c4 parapety	2,40 * 2	m	4,80	
	c10 - lada	4,20	m	4,20	
				RAZEM	9,00
1.1.1.6	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
	c2	(2,50 * 4 + 2,38 * 4) * 2,00	m2	39,04	
		-0,70 * 2,00 * 8	m2	-11,20	
	c1	1,00 * 1,60	m2	1,60	
				RAZEM	29,44
1.1.1.7	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 1/2 cegły - ścianki gk	m2		
	c11-c10	4,04 * 3,50	m2	14,14	
	c9	4,95 * 3,50	m2	17,33	
	c5-c4	4,98 * 3,50	m2	17,43	
	c3-c1	4,98 * 3,50	m2	17,43	
	c2-c1	(2,50 + 2,50 + 2,38 + 2,38) * 3,50	m2	34,16	
	c11 lada	4,20 * 1,10 * 2	m2	9,24	
				RAZEM	109,73
1.1.1.8	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	m3		
	c4-c3	1,80 * 2,30 * 0,15	m3	0,62	
	c4	2,30 * 1,10 * 0,25	m3	0,63	
				RAZEM	1,25

"Wykonanie przebudowy oraz aranżacji wnętrz pomieszczeń - WORD Toruń"

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.1.1.9		Demontaż docieplenia	m2		
	c4	1,80 * 1,10	m2	1,98	
				RAZEM	1,98
1.1.1.10	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2		
	C9	29,25	m2	29,25	
				RAZEM	29,25
1.1.1.11	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokolika	m		
	C9	(4,95 * 4 + 2,98 * 2 + 2,80 * 2)	m	31,36	
				RAZEM	31,36
1.1.1.12	KNR 4-01 0808-07	Uzupełnienie posadzek skalodrzewnych jednolitych, rozbiórka posadzek	m2		
	C8	14,60	m2	14,60	
	C7	14,60	m2	14,60	
	C5	14,20	m2	14,20	
	C4	14,30	m2	14,30	
	C3	14,20	m2	14,20	
	C1	23,30	m2	23,30	
				RAZEM	95,20
1.1.1.13	KNR 4-01 0808-08	Uzupełnienie posadzek skalodrzewnych jednolitych, rozbiórka cokolików	m		
	C8	(2,93 + 4,95) * 2	m	15,76	
	C7	(2,81 + 4,95) * 2	m	15,52	
	C5	(2,88 + 4,98) * 2	m	15,72	
	C4	(2,86 + 4,98) * 2	m	15,68	
	C3	(2,87 + 4,98) * 2	m	15,70	
	C1	(5,85 + 4,98) * 2	m	21,66	
				RAZEM	100,04
1.1.1.14	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
	C2	5,20	m2	5,20	
	C6	35,70	m2	35,70	
	C10	68,50	m2	68,50	
				RAZEM	109,40
1.1.1.15	KNR 4-01 0619-07	Odczyszczenie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, stropy, do 2 m2	m2		
	c10	68,50	m2	68,50	
	c9	29,25	m2	29,25	
	c8	14,60	m2	14,60	
	c7	14,60	m2	14,60	
	c6	35,70	m2	35,70	
	c5	14,20	m2	14,20	
	c4	14,30	m2	14,30	
	c3	14,20	m2	14,20	
	c2	5,20	m2	5,20	
	c1	23,30	m2	23,30	
				RAZEM	233,85
1.1.1.16	NNRNKB 202 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60 cm - rozbiórka sufitów OWA	m2		
	c8	14,60		14,60	
	c7	14,60		14,60	
	C5	14,20		14,20	
	C4	14,30		14,30	
	C3	14,20		14,20	
	c11	4,04 * 0,60		2,42	
	c9	4,95 * 0,60		2,97	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	c10	$(8,05 + 4,17) * 0,60$ Wczytane (Obliczenie pomocnicze) 84,62	m2	7,33 <u>84,63</u> 84,62	
				RAZEM	84,62
1.1.1. 17	NNRNKB 202 2030-01	Sufity podwieszane na ruszcie metalowym, 1-warstwowe - rozbiórka sufitów GKB	m2		
	C2	5,20	m2	5,20	
	C1	23,30	m2	23,30	
				RAZEM	28,50
1.1.2.		Wywóz materiałów z demontażu			
1.1.2. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	m3		
	drzwi	$0,90 * 2,10 * 0,10 * 12 + 3,94 * 0,10$		2,66	
	podokienniki	$9,00 * 0,45 * 0,05$		0,20	
	płytki ściany	$29,44 * 0,025$		0,74	
	ścianki	$109,73 * 0,15 + 1,25$		17,71	
	docieplenie	$1,98 * 0,15$		0,30	
	płytki	$29,25 * 0,025$		0,73	
	posadzki				
	cokolok	$31,36 * 0,10 * 0,025$		0,08	
	posadzka	$95,20 * 0,015$		1,43	
	panele				
	wykładzina	$109,40 * 0,01$		1,09	
	sufit	$84,62 * 0,05$		4,23	
	sufit	$28,50 * 0,05$		1,43	
		Wczytane (Obliczenie pomocnicze)		<u>30,59</u>	
		30,60	m3	30,60	
				RAZEM	30,60
1.1.2. 2	KNR 4-01 0108-10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m3		
		30,6	m3	30,60	
				RAZEM	30,60
1.1.2. 3	KNR 4-01 0106-05	Analogia - roboty rozbiórkowe wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu z budynku	m3		
		30,6	m3	30,60	
				RAZEM	30,60
1.1.2. 4		Utylizacja zdemontowanych materiałów	m3		
		30,6	m3	30,60	
				RAZEM	30,60
1.1.3.		Roboty budowlane - ściany			
1.1.3. 1	NNRNKB 202 2024-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 2-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 100	m2		
	c11	$(2,90 + 4,17) * 3,50$		24,75	
	c2	$(2,12 + 3,05) * 3,50$		18,10	
	c5	$(2,30 + 2,30 + 2,48) * 3,50 - 0,80 * 2,10 * 2$		21,42	
	c3	$2,50 * 3,50$		8,75	
		Wczytane (Obliczenie pomocnicze)		<u>73,01</u>	
		73,02	m2	73,02	
				RAZEM	73,02
1.1.3. 2	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho	m2		
		73,02	m2	73,02	
				RAZEM	73,02
1.1.3. 3	KNR 4-01 0304-0201	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego	m3		
	c3,c5	$1,00 * 2,10 * 2 * 0,12$		0,50	
	c4	$0,50 * 1,55 * 0,25$		0,19	

"Wykonanie przebudowy oraz aranżacji wnętrz pomieszczeń - WORD Toruń"

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Wczytane (Obliczenie pomocnicze)		0,70	
		0,69	m3	0,69	
				RAZEM	0,69
1.1.3.4	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
	c5	1,40 * 2	m	2,80	
	c2	2,10	m	2,10	
				RAZEM	4,90
1.1.3.5	NNRNKB 202 1134- 0201	Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe	m2		
	c3,c5	1,00 * 2,10 * 2 * 2	m2	8,40	
	c4	0,50 * 1,55 * 2	m2	1,55	
				RAZEM	9,95
1.1.3.6	KNR 2-02 0803-03	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III	m2		
		9,95	m2	9,95	
				RAZEM	9,95
1.1.3.7	KNR 4-01 0713-0301	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach - wyrównanie ścian po zbitych płytkach	m2		
	c2	(2,50 + 2,38) * 2,00	m2	9,76	
				RAZEM	9,76
1.1.3.8	KNR-W 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia do 5 m2	m2		
	c11	(5,03 + 4,04) * 2 * 3,40		61,68	
	c10	(11,03 + 4,00) * 2 * 3,40		102,20	
	c9	(5,90 + 4,86) * 2 * 3,40		73,17	
	c8	(2,93 + 4,85) * 2 * 2,80		43,57	
	c7	(2,81 + 4,95) * 2 * 2,80		43,46	
	c6	(17,99 + 2,00) * 2 * 2,80		111,94	
	c5-c2	(2,88 + 0,12 + 2,86 + 3,11 + 2,48 + 2,88 + 2,86 + 2,87) * 2,80		56,17	
	c1	(8,87 + 4,99) * 2 * 3,00		83,16	
		Wczytane (Obliczenie pomocnicze)		575,34	
		575,35	m2	575,35	
				RAZEM	575,35
1.1.3.9	NNRNKB 202 1134- 0201	Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe	m2		
	c11	(7,90 + 4,04) * 2 * 3,40	m2	81,19	
	c10	(11,03 + 4,00 + 4,17) * 2 * 3,40	m2	130,56	
	c9	(5,90 + 4,86) * 2 * 3,40	m2	73,17	
	c8	(2,93 + 4,85) * 2 * 2,80	m2	43,57	
	c7	(2,81 + 4,95) * 2 * 2,80	m2	43,46	
	c6	(17,99 + 2,00) * 2 * 3,40	m2	135,93	
	c5	(2,20 * 4 + 2,48 * 2) * 2,50	m2	34,40	
	c4	(3,66 + 2,48) * 2 * 2,80	m2	34,38	
	c3	(2,50 + 3,48) * 2 * 2,80	m2	33,49	
	c2	(3,05 + 2,12) * 2 * 3,00	m2	31,02	
	c1	(8,87 + 4,99) * 2 * 3,00	m2	83,16	
				RAZEM	724,33
1.1.3.10	NNRNKB 202 2802- 0502	Licowanie ścian o powierzchni do 10 m2 płytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 60x60, zaprawa "Ceresit"	m2		
	c5	(2,20 * 4 + 2,48 * 2) * 2,50	m2	34,40	
		-0,80 * 2,00 * 2	m2	-3,20	
	c3	2,56 * 0,60 + 2,49 * 0,60	m2	3,03	
	c1	3,20 * 0,60	m2	1,92	
	c4	1,2	m2	1,20	

"Wykonanie przebudowy oraz aranżacji wnętrz pomieszczeń - WORD Toruń"

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	37,35
1.1.3. 11	KNR 2-02 2006-0102	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na zaprawie, bez pasków, płyty grubości 12,5 mm - nad płytkami	m2		
		(2,26 + 1,23 + 2,26 + 2,26 + 1,00 + 2,26) * 0,40	m2	4,51	
				RAZEM	4,51
1.1.3. 12	KNNR 2 1108-04	Boazerie, b. panelowe - okładziny drewniane ścian C1	m2		
	-okładziny drewniane c1	(2,80 + 6,10) * 2,00	m2	0,00	
			m2	17,80	
				RAZEM	17,80
1.1.3. 13	KNNR 2 1108-04	Boazerie, b. panelowe - okładziny drewniane ścian C2	m2		
	-okładziny drewniane c2		m2	0,00	
		5,17 * 2,50	m2	12,93	
				RAZEM	12,93
1.1.3. 14	KNNR 2 1108-04	Boazerie, b. panelowe - okładziny drewniane ścian C3	m2		
	-okładziny drewniane c3		m2	0,00	
		2,49 * 0,86	m2	2,14	
				RAZEM	2,14
1.1.3. 15	KNNR 2 1108-04	Boazerie, b. panelowe - okładziny drewniane ścian C8	m2		
	-okładziny drewniane c8		m2	0,00	
		2,30 * 0,60 * 2	m2	2,76	
				RAZEM	2,76
1.1.3. 16	NNRNKB 202 2012-01	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2		
	ściany	724,33	m2	724,33	
	-płytki	-34,66	m2	-34,66	
	-okładziny drewniane	-(17,80 + 12,93)	m2	-30,73	
				RAZEM	658,94
1.1.3. 17	NNRNKB 202 1134-0202	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe	m2		
		658,94	m2	658,94	
				RAZEM	658,94
1.1.3. 18	KNR 2-02 1514-0101	Tapetowanie ścian	m2		
		8,05 * 3,40	m2	27,37	
		4,17 * 3,40	m2	14,18	
				RAZEM	41,55
1.1.3. 19	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2		
		658,94	m2	658,94	
				RAZEM	658,94
1.1.3. 20		Malowanie farbami stalowych krat, rur, szafek technicznych, niepodlegających zabudowie	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.1.4		Posadzka			
1.1.4. 1	NNRNKB 202 1134-0101	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome	m2		
	c1	44,20	m2	44,20	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	c2	5,20	m2	5,20	
	c3	8,70	m2	8,70	
	c4	8,20	m2	8,20	
	c5	4,30	m2	4,30	
	c6	35,70	m2	35,70	
	c7	14,60	m2	14,60	
	c8	14,60	m2	14,60	
	c9	29,25	m2	29,25	
	c10	56,40	m2	56,40	
				RAZEM	221,15
1.1.4.	NNRNKB	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy	m2		
2	202 1130-0101	samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia do 8 m2			
		221,15	m2	221,15	
				RAZEM	221,15
1.1.4.	NNRNKB	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na	m2		
3	202 2805-0502	zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 60x60			
	c1	44,20	m2	44,20	
	c2	5,20	m2	5,20	
	c3	8,70	m2	8,70	
	c4	8,20	m2	8,20	
	c5	4,30	m2	4,30	
	c6	35,70	m2	35,70	
	c7	14,60	m2	14,60	
	c9	29,25	m2	29,25	
	c10	56,40	m2	56,40	
				RAZEM	206,55
1.1.4.	NNRNKB	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach	m		
4	202 2809-0102	klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia do 10 m2			
	c1	$(8,87 + 4,99) * 2$	m	27,72	
	c2	$(2,12 + 3,05) * 2$	m	10,34	
	c3	$(3,48 + 2,50) * 2$	m	11,96	
	c4	$(3,53 + 1,93) * 2$	m	10,92	
	c6	$(17,99 + 2,00) * 2$	m	39,98	
	c7	$(2,81 + 4,95) * 2$	m	15,52	
	c9	$(5,90 + 4,95) * 2$	m	21,70	
	c10	$(11,03 + 8,16) * 2$	m	38,38	
				RAZEM	176,52
1.1.4.	ZKNR C 2	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym	m		
5	0518-02	podłożu, wypełnienie spoin materiałem elastycznym, spoina 6x4 mm			
		176,52	m	176,52	
				RAZEM	176,52
1.1.4.	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych, płytki 50x50	m2		
6	1113-0501				
	c8	14,60	m2	14,60	
				RAZEM	14,60
1.1.4.	KNR 2-02	Listwy przyściennie klejone - cokół dywanowy w listwie	m		
7	1113-06				
		$(2,93 + 4,95) * 2$	m	15,76	
				RAZEM	15,76
1.1.4.		Dostawa i montaż systemowej aluminiowej wycieraczki	m2		
8					
		0,60 * 0,90	m2	0,54	
				RAZEM	0,54
1.1.5		Sufit			

"Wykonanie przebudowy oraz aranżacji wnętrz pomieszczeń - WORD Toruń"

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.1.5. 1	NNRNKB 202 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60 cm	m2		
	c3	8,70	m2	8,70	
	c4	8,20	m2	8,20	
	c5	4,30	m2	4,30	
	c7	14,60	m2	14,60	
	c8	14,60	m2	14,60	
				RAZEM	50,40
1.1.5. 2	NNRNKB 202 2030-01	Sufity podwieszane na ruszcie metalowym, 1-warstwowe	m2		
	c1	44,20	m2	44,20	
	c2	5,20	m2	5,20	
				RAZEM	49,40
1.1.5. 3	NNRNKB 202 2030-01	Sufity podwieszane na ruszcie metalowym, 1-warstwowe - wykonanie blend maskujących poziom sufitów z płyt GKB	m2		
	c11	4,04 * 0,60		2,42	
	c10	(8,05 + 4,17) * 0,60		7,33	
	c9	4,95 * 0,60		2,97	
		Wczytane (Obliczenie pomocnicze)		12,73	
		12,72	m2	12,72	
				RAZEM	12,72
1.1.5. 4	NNRNKB 202 1134-0101	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2		
		49,40 + 12,72	m2	62,12	
				RAZEM	62,12
1.1.5. 5	NNRNKB 202 2014-04	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni do 5 m2, (grubość 3 mm) na płytach gipsowych	m2		
		62,12	m2	62,12	
				RAZEM	62,12
1.1.5. 6	NNRNKB 202 1134-0202	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe	m2		
		62,12	m2	62,12	
				RAZEM	62,12
1.1.5. 7	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2		
		62,12	m2	62,12	
				RAZEM	62,12
1.1.5. 8		Demontaż płyt z włókien mineralnych z sufitu podwieszanego	m2		
	c6	35,70	m2	35,70	
	c9	29,25	m2	29,25	
	c10	56,40	m2	56,40	
	c11	32,00	m2	32,00	
				RAZEM	153,35
1.1.5. 9	KNR 4-01 1212-2801	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, konstrukcja sufitu podwieszanego, 2-krotne	m		
		153,35 / (0,60 * 0,60) * 0,60 * 2	m	511,17	
				RAZEM	511,17
1.1.5. 10	KNR 2-02 0614-03	Analogia - montaż płyt z włókien mineralnych w istniejącej konstrukcji sufitu podwieszanego, poziome od spodu konstrukcji na ruszcie	m2		
		153,35	m2	153,35	
				RAZEM	153,35
1.1.6		Wymiana parapetów wewnętrznych			
1.1.6. 1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru, podokienników	m		
		2,35 * 4	m	9,40	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	9,40
1.1.6. 2	KNR 2-02 0129-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu marmurowego lub kwarcowego dr 3 cm	szt		
		9,4	szt	9,40	
				RAZEM	9,40
1.1.7		Montaż drzwi			
1.1.7. 1	KNNR 2 1104-02	Ościeżnice drewniane zwykłe - wewnątrzlokalowe - regulowane, stałe w zależności od szerokości ościeży	m2		
	D11	1,00 * 2,10	m2	2,10	
	D01	1,00 * 2,10 * 4	m2	8,40	
	D02	1,00 * 2,10	m2	2,10	
	D03	0,90 * 2,10 * 2	m2	3,78	
				RAZEM	16,38
1.1.7. 2	KNNR 2 1103-01	Skrzydła drzwiowe wewnątrzlokalowe według projektu D01, D02	m2		
	D01	1,00 * 2,10 * 4	m2	8,40	
	D02	1,00 * 2,10	m2	2,10	
				RAZEM	10,50
1.1.7. 3	KNNR 2 1103-01	Skrzydła drzwiowe wewnątrzlokalowe według projektu D03	m2		
	D03	0,90 * 2,10 * 2	m2	3,78	
				RAZEM	3,78
1.1.7. 4	KNNR 2 1103-01	Skrzydła drzwiowe wewnątrzlokalowe według projektu D11	m2		
	D11	1,00 * 2,10	m2	2,10	
				RAZEM	2,10
1.1.7. 5	KNR 0-19 1024-0701	Drzwi i ścianki aluminiowe, drzwi aluminiowe według projektu D05	m2		
	D05	1,70 * 2,10	m2	3,57	
				RAZEM	3,57
1.1.7. 6	KNR 0-19 1024-0701	Drzwi i ścianki aluminiowe, drzwi aluminiowe według projektu D06	m2		
	D06	1,70 * 2,10	m2	3,57	
				RAZEM	3,57
1.1.7. 7		Dostawa i montaż ścianek z hpl w sanitariatach - D04 ? drzwi kompozytowe, drewnopodobne, element zabudowy kabiny pomieszczenia sanitarnego, okucia ? stal nierdzewna	m2		
		(1,00 + 1,23) * 2,00	m2	4,46	
				RAZEM	4,46
1.2		Roboty instalacyjne sanitarne			
1.2.1		Instalacja kanalizacyjna			
1.2.1. 1	KNR-W 4-02 0234-0801	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, ustęp z miską porcelanową, odpływ na korek PVC	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2.1. 2	KNR-W 4-02 0234-0601	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, umywalka, odpływ na korek PVC	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2.1. 3	KNR-W 4-02 0234-0301	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, zlew kuchenny, odpływ na korek PVC	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2.1. 4	KNR-W 4-02 0234-0701	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, brodzik, odpływ na korek PVC	kpl		
		1	kpl	1,00	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
1.2.1.5	KNR-W 4-02 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego, z rur PVC Fi 110 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2.1.6	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego, z rur PVC Fi 50 mm	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
1.2.1.7	KNR-W 4-01 0338-03	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły	m		
		5 + 4 + 4	m	13,00	
				RAZEM	13,00
1.2.1.8	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi 110 mm	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
1.2.1.9	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi 50 mm	m		
		2 + 2	m	4,00	
		4	m	4,00	
				RAZEM	8,00
1.2.1.10	KNR-W 4-01 0705-0801	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach w murach z cegieł lub ścianach z betonu, szerokość do 20 cm	m		
		13	m	13,00	
				RAZEM	13,00
1.2.1.11	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
1.2.1.12	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2.1.13		Odtworzenie zdemontowanych okładzin ściennych i posadzkowych uszkodzonych podczas wykonania podpięcia do istniejącego pionu kanalizacji	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2.2		Instalacja wodna			
1.2.2.1	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
1.2.2.2	KNR-W 4-02 0138-01	Remont baterii, wannowa lub natryskowa	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2.2.3	KNR-W 4-02 0140-0101	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego), z zakorkowaniem podejścia, Fi 15 mm	szt		
	wc	1	szt	1,00	
	umywalka,	2 * 2	szt	4,00	
	zlew				
	kran	1	szt	1,00	
				RAZEM	6,00
1.2.2.4	KNR-W 4-01 0338-03	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły	m		
		4 + 12	m	16,00	

"Wykonanie przebudowy oraz aranżacji wnętrz pomieszczeń - WORD Toruń"

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	16,00
1.2.2.5	KNR-W 2-15 0105-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Dn 15 mm	m		
	umywalka	6 * 2	m	12,00	
	wc	1,00	m	1,00	
	kran	4 * 2	m	8,00	
	prysznic	2 * 2	m	4,00	
				RAZEM	25,00
1.2.2.6	KNR 0-35 0106-0201	Podejście dopływowe, (do wody zimnej lub ciepłej, Fi 15 mm), do baterii na obrzeżu urządzenia, podejście i kołki	szt		
	umywalka, zlew	3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
1.2.2.7	KNR 0-35 0106-0101	Podejście dopływowe, (do wody zimnej lub ciepłej, Fi 15 mm), do baterii na ścianie, podejście i kołki	szt		
	prysznic	1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2.2.8	KNR 0-35 0106-07	Podejście dopływowe, (do wody zimnej lub ciepłej, Fi 15 mm), do płuczki ustępowej o łączeniu elastycznym, gumowym w oplocie stalowym	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2.2.9	KNR 0-35 0113-0201	Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż zaworów Dn 15 mm, zawór kulowy	szt		
	umywalka	3 * 2	szt	6,00	
	ustęp	1	szt	1,00	
	prysznic	2	szt	2,00	
				RAZEM	9,00
1.2.2.10	KNR-W 4-01 0705-0801	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach w murach z cegieł lub ścianach z betonu, szerokość do 20 cm	m		
		13	m	13,00	
				RAZEM	13,00
1.2.2.11	KNR 0-35 0134-02	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej (rurociąg Fi 10-54 mm), budynki mieszkalne, próba wodna ciśnieniowa	m		
		13	m	13,00	
				RAZEM	13,00
1.2.2.12		Odtworzenie zdemontowanych okładzin ściennych i posadzkowych uszkodzonych podczas wykonania podpięcia do instalacji wodociągowej	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2.3		Montaż wyposażenia - materiały ujęte w wyposażeniu pomieszczeń			
1.2.3.1	KNR-W 2-15 0230-0202	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2.3.2	KNR 0-35 0114-02	Baterie Dn 15 mm, umywalkowa, montowana na obrzeżu umywalki	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2.3.3	KNR-W 2-15 0229-0503	Zlewozmywak żeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na szafce	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
1.2.3.4	KNR 0-35 0114-02	Baterie Dn 15 mm, zlewozmywakowa, montowana na obrzeżu zlewozmywaka	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00

"Wykonanie przebudowy oraz aranżacji wnętrz pomieszczeń - WORD Toruń"

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.2.3. 5	KNR GEBERIT 215 0101-05	Elementy montażowe Geberit Kombifix, za ścianą licową, do miski ustępowej	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2.3. 6	KNR GEBERIT 215 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2.3. 7	KNR GEBERIT 215 0105-01	Przyciski do spłuczek, podtynkowych	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2.3. 8	KNR 0-35 0123-05	Kabiny natryskowe do kąpeli - brodzik	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2.3. 9	KNR 0-35 0114-05	Baterie Dn 15 mm, natryskowa, montowana na ścianie kabiny	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2.3. 10	KNR 0-35 0113-0201	Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż zaworów Dn 15 mm, zawór kulowy	szt		
	umywalka, zlewozmywa k ustęp	3 * 2	szt	6,00	
		1	szt	1,00	
				RAZEM	7,00
1.2.4		Instalacja c.o			
1.2.4. 1		Opróżnianie instalacji z wody i odłączenie wężla cieplnego	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2.4. 2	KNR 4-02 0520-04	Demontaż grzejnika członowego, powierzchnia ogrzewalna do 10 m2	kpl		
		4	kpl	4,00	
				RAZEM	4,00
1.2.4. 3	KNR 4-01 1212-0201	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejnik płytowy	m2		
		1,80 * 0,600 * 8	m2	8,64	
				RAZEM	8,64
1.2.4. 4		Zmiana usytuowania, podejść do grzejników	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2.4. 5	KNR 0-35 0209-08	Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 300-900 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długości 1600-2000 mm, typ C 22, V 22, (2-płytowy) - zasilanie dolne	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
1.2.5		Dostawa i montaż instalacji klimatyzacji			
1.2.5. 1		Dostawa i montaż instalacji klimatyzacji wraz z wykonaniem nowych podłączeń zasilania - (2 x jednostka wewnętrzna sufitowa kasetonowa 3,5kw , 1 x jedn. zewnętrzna typu multisplit)	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2.5. 2		Wymiana anemostatów na aluminiowe malowane proszkowo na kolor biały - Bud C	kpl		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.3		Instalacja elektryczna			
1.3.1		Dostosowanie instalacji elektrycznej do nowego układu pomieszczeń i wyposażenia			
1.3.1.1		Demontaż osprzętu instalacji elektrycznych	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.3.1.2		Dostosowanie instalacji elektrycznej do nowego układu pomieszczeń i wyposażenia + uporządkowanie i relokacja gniazd wtykowych	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.3.1.3		Wykonanie nowych punktów zasilania kontroli dostępu do pomieszczeń C1, C4, C9, C8, C7	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
1.3.1.4		Dostawa i montaż nowego osprzętu - Bud C + dodatkowe	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.3.1.5	KNNR 5 0504-02	Oprawa oświetlenia LED - WBUDOWANA OPRAWA OŚWIETLENIOWA, LED 60x60cm	kpl.		
		32	kpl.	32,00	
				RAZEM	32,00
1.3.1.6	KNNR 5 0504-02	Oprawa oświetlenia LED - NATYNKOWA OPRAWA OŚWIETLENIOWA, LED 60x60cm	kpl.		
		7	kpl.	7,00	
				RAZEM	7,00
1.3.1.7	KNNR 5 0504-02	Oprawa oświetlenia LED - WBUDOWANA OPRAWA OŚWIETLENIOWA, LED śr.20-30cm	kpl.		
		12	kpl.	12,00	
				RAZEM	12,00
1.3.1.8	KNNR 5 0504-02	Oprawa oświetlenia LED - WBUDOWANA OPRAWA OŚWIETLENIOWA, LED IP65, śr.20-30cm	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.3.1.9	KNNR 5 0504-02	Oprawa oświetlenia LED - WBUDOWANA OPRAWA OŚWIETLENIOWA, LED - OCZKO, śr.10cm	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
1.3.1.10	KNNR 5 0504-02	Oprawa awaryjna LED - NATYNKOWA OPRAWA AWARYJNA	kpl.		
		10	kpl.	10,00	
				RAZEM	10,00
1.3.1.11	KNNR 5 0504-02	Oprawa ewakuacyjna LED - NATYNKOWA, KIERUNKOWA OPRAWA AWARYJNA	kpl.		
		9	kpl.	9,00	
				RAZEM	9,00
1.3.1.12		Rozbudowa instalacji kontroli dostępu	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.3.1.13		Badania, pomiary i uruchomienie instalacji	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.3.2		Prace dodatkowe			
1.3.2.1		Dostawa i montaż - pomieszczenie C2 - 2kpl x 3RJ/230V + mikrofon + wzmacniacz	kpl		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	kpl	2,00	
				RAZEM	2,00
1.3.2. 2		Wykonanie nagłośnienia zewnętrznego - zestaw 3kpl głośników zewnętrznych (doprowadzenie okablowania do serwerowni +/- 160mb kabla)	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2		BUDYNEK A - POZIOM "+1"			
2.1		Roboty budowlane			
2.1.1		Roboty rozbiórkowe			
2.1.1. 1	ZKNR C 2 0101-01	Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien, drzwi folią malarską	m2		
	okna	2,25 * 1,55 * 6		20,93	
	drzwi	1,00 * 2,10 * 6		12,60	
	drzwi	1,85 * 2,10		3,89	
		Wczytane (Obliczenie pomocnicze)		37,41	
		37,42	m2	37,42	
				RAZEM	37,42
2.1.1. 2		Demontaż wyposażenia ruchomego	m2		
	a1	27,40	m2	27,40	
	a2	12,80	m2	12,80	
	a3	7,40	m2	7,40	
	a4	11,25	m2	11,25	
	a5	15,50	m2	15,50	
	a6	5,20	m2	5,20	
	a7	14,30	m2	14,30	
				RAZEM	93,85
2.1.1. 3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia do 2 m2	szt		
	drzwi	6	szt	6,00	
				RAZEM	6,00
2.1.1. 4	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia ponad 2 m2	m2		
	ścianka	4,00 * 1,50	m2	6,00	
				RAZEM	6,00
2.1.1. 5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
	a6	2,45 * 1,80	m2	4,41	
				RAZEM	4,41
2.1.1. 6	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 1/2 cegły - ścianki gk	m2		
	a1-a2	4,00 * 1,10	m2	4,40	
	a6	2,45 * 3,50	m2	8,58	
		-0,80 * 2,00	m2	-1,60	
	drzwi korekta	0,10 * 2,00 * 2	m2	0,40	
				RAZEM	11,78
2.1.1. 7	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły - Poszerzenie otworu drzwiowego	m2		
		0,10 * 2,00 * 2	m2	0,40	
				RAZEM	0,40
2.1.1. 8	KNR-W 4-01 0441-10	Analogia - Rozebranie desek odbojowych	m		
		8	m	8,00	
				RAZEM	8,00
2.1.1. 9	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2		
	a5	15,50	m2	15,50	
	a6	5,20	m2	5,20	
	a7	14,30	m2	14,30	

"Wykonanie przebudowy oraz aranżacji wnętrz pomieszczeń - WORD Toruń"

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	35,00
2.1.1. 10	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokolika	m		
	a5	$(5,41 + 2,93) * 2$	m	16,68	
	a6	$(2,94 + 1,82) * 2$	m	9,52	
	a7	$(5,73 + 3,15) * 2$	m	17,76	
				RAZEM	43,96
2.1.1. 11	KNR 4-01 0808-07	Uzupełnienie posadzek skalodrzewnych jednolitych, rozbiórka posadzek	m2		
	a1	27,40	m2	27,40	
	a2	12,80	m2	12,80	
	a3	7,40	m2	7,40	
	a4	11,25	m2	11,25	
				RAZEM	58,85
2.1.1. 12	KNR 4-01 0808-08	Uzupełnienie posadzek skalodrzewnych jednolitych, rozbiórka cokolików	m		
	a1	$(5,94 + 4,63) * 2$	m	21,14	
	a2	$(2,72 + 4,78) * 2$	m	15,00	
	a3	$(2,98 + 2,50) * 2$	m	10,96	
	a4	$(2,86 + 3,91) * 2$	m	13,54	
				RAZEM	60,64
2.1.1. 13	KNR 4-01 0619-07	Odczyszczenie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, stropy, do 2 m2	m2		
	a1	27,40	m2	27,40	
	a2	12,80	m2	12,80	
	a3	7,40	m2	7,40	
	a4	11,25	m2	11,25	
	a5	15,50	m2	15,50	
	a6	5,20	m2	5,20	
	a7	14,30	m2	14,30	
				RAZEM	93,85
2.1.1. 14	NNRNKB 202 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60 cm - rozbiórka sufitów OWA	m2		
	a1-a2	$4,36 * 1,20$	m2	5,23	
	a1-a6	$2,40 * 3,80$	m2	9,12	
				RAZEM	14,35
2.1.2		Wywóz materiałów z demontażu			
2.1.2. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	m3		
	drzwi	$0,90 * 2,10 * 0,10 * 6 + 6,00 * 0,10$	m3	1,73	
	płytki ściany	$4,41 * 0,025$	m3	0,11	
	ścianki	$(11,78 + 0,40) * 0,15$	m3	1,83	
	płytki	$35,00 * 0,025$	m3	0,88	
	posadzki				
	cokolok	$43,96 * 0,10 * 0,025$	m3	0,11	
	posdzka	$58,85 * 0,015$	m3	0,88	
	panele				
	sufit	$14,35 * 0,05$	m3	0,72	
				RAZEM	6,26
2.1.2. 2	KNR 4-01 0108-10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m3		
		6,26	m3	6,26	
				RAZEM	6,26
2.1.2. 3	KNR 4-01 0106-05	Analogia - roboty rozbiórkowe wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu z budynku	m3		
		6,26	m3	6,26	
				RAZEM	6,26
2.1.2. 4		Utylizacja zdemontowanych materiałów	m3		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6,26	m3	6,26	
				RAZEM	6,26
2.1.3		Roboty budowlane - ściany			
2.1.3.1	NNRNKB 202 2024-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 2-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 100	m2		
	a1-a2	4,00 * 3,50	m2	14,00	
	a6	-1,85 * 2,10 (2,17 + 3,08) * 3,50	m2 m2	-3,89 18,38	
				RAZEM	28,49
2.1.3.2	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho	m2		
		28,49	m2	28,49	
				RAZEM	28,49
2.1.3.3	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
	a1	2,10	m	2,10	
				RAZEM	2,10
2.1.3.4	KNR 4-01 0713-0301	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach - wyrównanie ścian po zbitych płytkach	m2		
	c2	2,45 * 1,80	m2	4,41	
				RAZEM	4,41
2.1.3.5	KNR-W 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia do 5 m2	m2		
	a1	(5,94 + 2,86 + 2,66) * 2,50	m2	28,65	
	a2	(2,72 * 2 + 4,78) * 2,50	m2	25,55	
	a3	(2,98 + 2,50) * 2 * 2,50	m2	27,40	
	a4	(2,86 + 3,91) * 2 * 2,50	m2	33,85	
	a5	(2,93 + 5,41) * 2 * 2,50	m2	41,70	
	a6	(2,93 + 1,82 * 2) * 2,50	m2	16,43	
	a7	(5,73 + 3,15) * 2 * 2,50	m2	44,40	
				RAZEM	217,98
2.1.3.6	NNRNKB 202 1134-0201	Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe	m2		
	a1	(5,94 + 4,76) * 2 * 2,50	m2	53,50	
	a2	(2,72 + 4,78) * 2 * 2,50	m2	37,50	
	a3	(2,98 + 2,50) * 2 * 2,50	m2	27,40	
	a4	(2,86 + 3,91) * 2 * 2,50	m2	33,85	
	a5	(2,93 + 5,41) * 2 * 2,50	m2	41,70	
	a6	(2,93 + 3,78) * 2 * 2,50	m2	33,55	
	a7	(5,73 + 3,15) * 2 * 2,50	m2	44,40	
				RAZEM	271,90
2.1.3.7	NNRNKB 202 2802-0502	Licowanie ścian o powierzchni do 10 m2 płytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 60x60, zaprawa "Ceresit"	m2		
	a6	3,00 * 0,60	m2	1,80	
				RAZEM	1,80
2.1.3.8	KNNR 2 1108-04	Boazerie, b. panelowe - okładziny drewniane ścian	m2		
	-okładziny drewniane		m2	0,00	
	a2	2,38 * 2,00	m2	4,76	
	a6	7,10 * 2,00	m2	14,20	
	a7	4,52 * 2,00	m2	9,04	
				RAZEM	28,00
2.1.3.9	KNNR 2 1108-04	Boazerie, b. panelowe - okładziny drewniane ścian B1	m2		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	-okładziny drewniane a4	1,60 * 2,10	m2 m2	0,00 3,36	
				RAZEM	3,36
2.1.3. 10	NNRNKB 202 2012-01	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2		
	ściany -płytki -okładziny drewniane	271,90 -1,80 -28,00	m2 m2 m2	271,90 -1,80 -28,00	
				RAZEM	242,10
2.1.3. 11	NNRNKB 202 1134-0202	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe	m2		
		242,1	m2	242,10	
				RAZEM	242,10
2.1.3. 12	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2		
		242,1	m2	242,10	
				RAZEM	242,10
2.1.3. 13		Malowanie farbami stalowych krat, rur, szafek technicznych, niepodlegających zabudowie	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2.1.4		Posadzka			
2.1.4. 1	NNRNKB 202 1134-0101	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome	m2		
	a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7	21,50 12,80 7,40 11,25 15,50 11,10 14,30	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	21,50 12,80 7,40 11,25 15,50 11,10 14,30	
				RAZEM	93,85
2.1.4. 2	NNRNKB 202 1130-0101	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia do 8 m2	m2		
		93,85	m2	93,85	
				RAZEM	93,85
2.1.4. 3	NNRNKB 202 2805-0502	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 60x60	m2		
	a5 a6 a7	15,50 11,10 14,30	m2 m2 m2	15,50 11,10 14,30	
				RAZEM	40,90
2.1.4. 4	NNRNKB 202 2809-0102	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia do 10 m2	m		
	a5 a6 a7	(5,41 + 2,93) * 2 (2,93 + 3,78) * 2 (5,73 + 3,15) * 2	m m m	16,68 13,42 17,76	
				RAZEM	47,86
2.1.4. 5	ZKNR C 2 0518-02	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu, wypełnienie spoin materiałem elastycznym, spoina 6x4 mm	m		
		47,86	m	47,86	
				RAZEM	47,86

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.1.4. 6	KNR 2-02 1113-0501	Posadzki z wykładzin tekstylnych, płytki 50x50	m2		
	a1	21,50	m2	21,50	
	a2	12,80	m2	12,80	
	a3	7,40	m2	7,40	
	a4	11,25	m2	11,25	
				RAZEM	52,95
2.1.4. 7	KNR 2-02 1113-06	Listwy przyściennie klejone - cokół dywanowy w listwie	m		
	a1	(5,94 + 4,78) * 2	m	21,44	
	a2	(2,72 + 4,78) * 2	m	15,00	
	a3	(2,98 + 2,50) * 2	m	10,96	
	a4	(2,86 + 3,91) * 2	m	13,54	
				RAZEM	60,94
2.1.5		Sufit			
2.1.5. 1	NNRNKB 202 2030-01	Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 1-warstwowe	m2		
	a6	2,17 * 2,93	m2	6,36	
				RAZEM	6,36
2.1.5. 2	NNRNKB 202 2030-01	Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 1-warstwowe - wykonanie blend maskujących poziom sufitów z płyt GKB	m2		
	a1-a2	4,00 * 1,20	m2	4,80	
	a1	(2,40 + 3,80) * 0,60	m2	3,72	
				RAZEM	8,52
2.1.5. 3	NNRNKB 202 1134-0101	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2		
		6,36 + 8,52	m2	14,88	
				RAZEM	14,88
2.1.5. 4	NNRNKB 202 2014-04	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni do 5 m2, (grubość 3 mm) na płytach gipsowych	m2		
		14,88	m2	14,88	
				RAZEM	14,88
2.1.5. 5	NNRNKB 202 1134-0202	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe	m2		
		14,88	m2	14,88	
				RAZEM	14,88
2.1.5. 6	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznymi tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2		
		14,88	m2	14,88	
				RAZEM	14,88
2.1.5. 7		Demontaż płyt z włókien mineralnych z sufitu podwieszanego	m2		
	a1	21,50	m2	21,50	
	a2	12,80	m2	12,80	
	a3	7,40	m2	7,40	
	a4	11,25	m2	11,25	
	a5	15,50	m2	15,50	
	a6	2,93 * 1,82	m2	5,33	
	a7	14,30	m2	14,30	
				RAZEM	88,08
2.1.5. 8	KNR 4-01 1212-2801	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, konstrukcja sufitu podwieszanego, 2-krotne	m		
		88,08 / (0,60 * 0,60) * 0,60 * 2	m	293,60	
				RAZEM	293,60
2.1.5. 9	KNR 2-02 0614-03	Analogia - montaż płyt z włókien mineralnych w istniejącej konstrukcji sufitu podwieszanego, poziome od spodu konstrukcji na ruszcie	m2		
		88,08	m2	88,08	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	88,08
2.1.6		Montaż drzwi			
2.1.6.1	KNNR 2 1104-02	Ościeżnice drewniane zwykłe - wewnątrzlokalowe - regulowane, stałe w zależności od szerokości ościeży	m2		
	D09	1,00 * 2,10 * 5	m2	10,50	
	D10	1,00 * 2,10	m2	2,10	
				RAZEM	12,60
2.1.6.2	KNNR 2 1103-01	Skrzydła drzwiowe wewnątrzlokalowe według projektu D09	m2		
	D09	1,00 * 2,10 * 6	m2	12,60	
				RAZEM	12,60
2.1.6.3	KNR 0-19 1024-0701	Drzwi pełne szklane, w sciance bezszprosowej - według rysunku D08	m2		
	D08	1,85 * 2,10	m2	3,89	
				RAZEM	3,89
2.2		Roboty instalacyjne sanitarne			
2.2.1		Instalacja kanalizacyjna			
2.2.1.1	KNR-W 4-02 0234-0301	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, zlew kuchenny, odpływ na korek PVC	kpl		
		2	kpl	2,00	
				RAZEM	2,00
2.2.1.2	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego, z rur PVC Fi 50 mm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
2.2.1.3	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
2.2.2		Instalacja wodna			
2.2.2.1	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
2.2.2.2	KNR 0-35 0106-0201	Podejście dopływowe, (do wody zimnej lub ciepłej, Fi 15 mm), do baterii na obrzeżu urządzenia, podejście i kołki	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
2.2.2.3	KNR 0-35 0113-0201	Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż zaworów Dn 15 mm, zawór kulowy	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
2.2.3		Montaż wyposażenia - materiały ujęte w wyposażeniu pomieszczeń			
2.2.3.1	KNR-W 2-15 0229-0503	Zlewozmywak żeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na szafce	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
2.2.3.2	KNR 0-35 0114-02	Baterie Dn 15 mm, zlewozmywakowa, montowana na obrzeżu zlewozmywaka	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
2.2.4		Instalacja c.o			
2.2.4.1	KNR 4-02 0520-04	Demontaż grzejnika członowego, powierzchnia ogrzewalna do 10 m2	kpl		
		7	kpl	7,00	
				RAZEM	7,00
2.2.4.2	KNR 4-01 1212-0201	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejnik płytowy	m2		
		1,80 * 0,600 * 7	m2	7,56	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7,56
2.2.4.3		Zmiana likolizacji grzejnika w pomieszczeniu A6	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2.2.4.4	KNR 0-35 0209-08	Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 300-900 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długości 1600-2000 mm, typ C 22, V 22, (2-płytowy) - grzejniki z demontażu	szt		
		7	szt	7,00	
				RAZEM	7,00
2.2.5		Dostawa i montaż instalacji klimatyzacji			
2.2.5.1		Zmiana lokalizacji sufitowego klimatyzatora kasetonowego w pomieszczeniu A1 wraz z wykonaniem nowych podłączeń zasilania	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2.2.5.2		Wymiana anemostatów na aluminiowe malowane proszkowo na kolor biały - Bud A	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2.3		Instalacja elektryczna			
2.3.1		Dostosowanie instalacji elektrycznej do nowego układu pomieszczeń i wyposażenia			
2.3.1.1		Demontaż osprzętu instalacji elektrycznych	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2.3.1.2		Dostosowanie instalacji elektrycznej do nowego układu pomieszczeń i wyposażenia + uporządkowanie i relokacja gniazd wtykowych	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2.3.1.3		Dostawa i montaż nowego osprzętu - Bud A	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2.3.1.4	KNNR 5 0504-02	Oprawa oświetlenia LED - WBUDOWANA OPRAWA OŚWIETLENIOWA, LED 60x60cm	kpl.		
		10	kpl.	10,00	
				RAZEM	10,00
2.3.1.5	KNNR 5 0504-02	Oprawa oświetlenia LED - WBUDOWANA OPRAWA OŚWIETLENIOWA, LED śr.20-30cm	kpl.		
		8	kpl.	8,00	
				RAZEM	8,00
2.3.1.6	KNNR 5 0504-02	Oprawa awaryjna LED - NATYNKOWA OPRAWA AWARYJNA	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2.3.1.7	KNNR 5 0504-02	Oprawa ewakuacyjna LED - NATYNKOWA, KIERUNKOWA OPRAWA AWARYJNA	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2.3.1.8		Badania, pomiary i uruchomienie instalacji	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00

"Wykonanie przebudowy oraz aranżacji wnętrz pomieszczeń - WORD Toruń"

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Wypożyczenie pomieszczeń			
3.1		Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń - Bud A			
3.1.1		Bm - biurko małe	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
3.1.2		Kw - komoda wysoka	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
3.1.3		Kn - komoda niska	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
3.1.4		Knd - komoda niska długa	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
3.1.5		Rw - regał wiszący	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
3.1.6		Swp - szafka wysoka pełna	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
3.1.7		Sww - szafka wysoka z wnęką	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
3.1.8		Fb - fotel biurowy	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
3.1.9		Bnd - biurko narożnikowe	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
3.1.10		K - kontener	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
3.1.11		Swp80 - szafka wysoka pełna	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
3.1.12		Kt - krzesło tapicerowane	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
3.1.13		Sst3 - zestaw szafek stojących 3m	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
3.1.14		Sw3 - zestaw szafek wiszących 3m	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
3.1.15		S70 - stół kwadratowy	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
3.1.16		Kj - krzesło jadalniane	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
3.1.17		Z - zlewozmywak z armaturą	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
3.1.18		Uk - umywalka z armaturą	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
3.1.19		D - dozowniki (mydło, papier, kosz) zestaw	szt		
		1	szt	1,00	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
3.1.20		Logo podświetlane A7	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
3.2		Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń - Bud C			
3.2.1		Be - biurko z szafką	szt		
		15	szt	15,00	
				RAZEM	15,00
3.2.2		Kj - krzesło jadalniane	szt		
		19	szt	19,00	
				RAZEM	19,00
3.2.3		Kn - komoda niska	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
3.2.4		Sst3 - zestaw szafek stojących 3m	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
3.2.5		Sw3 - zestaw szafek wiszących 3m	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
3.2.6		Z - zlewozmywak z armaturą	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
3.2.7		Uk - umywalka z armaturą	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
3.2.8		D - dozowniki (mydło, papier, kosz) zestaw	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
3.2.9		Lw - lodówka wysoka - wolnostojąca	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
3.2.10		Zm - zmywarka - do zabudowy	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
3.2.11		Sst2 - zestaw szafek stojących 2m	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
3.2.12		Wo - wieszaki ściennie na odzież - haki	szt		
		15	szt	15,00	
				RAZEM	15,00
3.2.13		Sw2 - zestaw szafek wiszących 2m	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
3.2.14		S70 - stół kwadratowy	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
3.2.15		L - lodówka niska - wolnostojąca	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
3.2.16		R - regał stojący	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
3.2.17		Szp - szafki pracownicze 2-dzielne	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
3.2.18		Ł - ławka - siedzisko	szt		
		13	szt	13,00	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	13,00
3.2.19		Usc - umywalka ścienna z armaturą	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
3.2.20		Pr - kabina natryskowa z armaturą	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
3.2.21		Wr - wieszaki ściennie na odzież - ręczniki	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
3.2.22		Wc - wisząca miska ustępowa na stelażu podtynkowym	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
3.2.23		Szpow - szafki pracownicze - odzieży własnej	szt		
		18	szt	18,00	
				RAZEM	18,00
3.2.24		Bpd - biurko proste duże	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
3.2.25		K - kontener	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
3.2.26		Swp80 - szafka wysoka pełna	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
3.2.27		Sww80 - szafka wysoka z wnęką	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
3.2.28		Fb - fotel biurowy	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
3.2.29		SO1 - sofa 1-os	szt		
		7	szt	7,00	
				RAZEM	7,00
3.2.30		PO1 - pufa 1-os	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
3.2.31		Sk - stolik kawowy niski	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
3.2.32		Logo i elementy graficzne C6	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00