

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachowego
ADRES INWESTYCJI : Pruszków ul. Szpitalna 55
INWESTOR : Miasto Pruszków
ADRES INWESTORA : ul. Kraszewskiego 14/16 , 05-800 Pruszków
DATA OPRACOWANIA : 30.04.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.04.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pokrycia dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szpitalnej 55 w Pruszkowie					
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		19,80*2+2,30	m	41,900	
				RAZEM	41,900
2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		4*9,0	m	36,000	
				RAZEM	36,000
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
	pas nadryn- nowy	(19,80*2+2,30)*0,25	m ²	10,475	
	pas podryn- nowy	(19,80*2+2,30)*0,45	m ²	18,855	
	boki grand- murów	10,70*1,05*2*0,25	m ²	5,618	
	nakrywy grandmurów	10,70*1,05*2*0,45	m ²	10,112	
	obróbki ko- minów	(1,30+0,55)*2*2*0,25+(1,10+0,55)*2*2*0,25	m ²	3,500	
				RAZEM	48,560
4	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		
		1,40*0,65*2+1,20*0,65*2	m ²	3,380	
				RAZEM	3,380
5	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m ³		
		1,30*0,55*0,40*2+1,10*0,55*0,40*2	m ³	1,056	
				RAZEM	1,056
6	KNR 4-01 0735-08	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach po- nad dachem spadzistym	m ²		
		(1,30+0,55)*2*1,10*2+(1,10+0,55)*2*0,90*2	m ²	14,080	
				RAZEM	14,080
7	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm	m ²		
		3,38	m ²	3,380	
				RAZEM	3,380
8	KNR 2-02 0506-03	Krawędzie czapek kominowych z blachy ocynkowanej	m ²		
		(1,40*2+0,65*2+1,20*2+0,65*2)*0,25	m ²	1,950	
				RAZEM	1,950
9	KNR 3 0503-01	pokrycie czapek kominowych papą termozgrzewalną	m ²		
		3,38	m ²	3,380	
				RAZEM	3,380
10	KNR 3 0607-04	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą bą fasadową czapek komin- nowych	m ²		
		14,08	m ²	14,080	
				RAZEM	14,080
11	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
		1,0	m ²	1,000	
	pas nadryn- nowy	(19,80*2+2,30)*0,30	m ²	12,570	
	pas podryn- nowy	(19,80*2+2,30)*0,45	m ²	18,855	
	boki grand- murów	10,70*1,05*2*0,30	m ²	6,741	
	nakrywy grandmurów	10,70*1,05*2*0,45	m ²	10,112	
	obróbki ko- minów	(1,30+0,55)*2*2*0,30+(1,10+0,55)*2*2*0,30	m ²	4,200	
				RAZEM	53,478
12	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
		41,90	m	41,900	
				RAZEM	41,900
13	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		36,0	m	36,000	
				RAZEM	36,000
14	KNR 3 0503-01	Pokrycie dachu papą termozgrzewalną modyfikowaną SBS gr 5,2 mm (jedno- krotne pokrycie papą wierzchniego krycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia papy)	m ²		
		19,80*10,70*1,05+3,70*2,30	m ²	230,963	
				RAZEM	230,963

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-02 0515-02	Obrobienie okienek dymnikowych z blachy ocynkowanej 4,0	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
16	KNR 2-02 0515-05	Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą lub dachówką z blachy ocynkowanej 1,0	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
17	NNRNKB 202 0539-04	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych 19,80*2	m m	 39,600	
				RAZEM	39,600
18	NNRNKB 202 0539-04	montaż ław kominiarskich - analogia 19,80	m m	 19,800	
				RAZEM	19,800
19	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 0,25 3,38*0,05+1,056+2,0	m ³ m ³ m ³	 0,250 3,225	
				RAZEM	3,475
20	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 8 3,38*0,05+1,056+2,0	m ³ m ³	 3,225	
				RAZEM	3,225
21	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe wraz z czasem pracy rusztowań 19,80*0,70*4*2+10,70*0,70*5*2	m ² m ²	 185,780	
				RAZEM	185,780