

Przedmiar robót			
	pozycja	przedmiar	j.m.
1.	Roboty rozbiórkowe		
1.1	Demontaż istniejącego sufitu podwieszanego z płyt GK na stelażu oraz sufitu modułowego (powierzchnia ok 125 m2) wraz z wbudowanym oświetleniem i utylizacją	1,00	kpl.
1.2	Demontaż poziomej ścianki z płyty gk na stelażu z oświetleniem punktowym (powierzchnia ok 46 m2) z utylizacją	1,00	kpl.
1.3	Demontaż posadzki z pvc	164,04	m ²
1.4	Rozbiórka ściany murowanej o gr. 36 cm (z luksferami) w sali konferencyjnej - pod drzwi przesuwne oraz pod drzwi standardowe, które należy przesunąć na wprost wejścia do istniejącej toalety	5,08	m ³
1.5	Rozbiórka ściany murowanej o gr. 36 cm w sali ślubów	4,32	m ³
1.6	Demontaż istniejących drzwi - 5 par drzwi laminowanych wraz z ościeżnicami, 1 para drzwi rozsuwanych (rama stalowa + przeszklenie)	1,00	kpl
1.7	Demontaż luksferów	6,71	m ²
1.8	Demontaż okien	13,61	m ²
1.9	Demontaż rolet pionowych	1,00	kpl.
1.10	Demontaż krat (4 szt.) od strony sali sportowej	1,00	kpl.
1.11	Rusztowania	1,00	kpl.
2.	Roboty budowlane remontowe		
2.1	Roboty murowe		
2.1.1	Zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej	7,92	m ³
2.1.2	Wykonanie nowych ścianek działowych 12 cm murowanych na korytarzu - połączenie dwóch sal	1,07	m ²
2.1.3	Wykonanie podciągu stalowego z obmurowaniem (lub prefabrykowanego) o długość 4,5m	2,00	kpl.
2.2	Sufit podwieszany		
2.2.1	Wykonanie systemowego akustycznego sufitu podwieszanego - obniżenie +/- 3m	1,00	kpl
2.3	Sufit		
2.3.1	gruntowanie	41,20	m ²
2.3.2	szpachlowanie z uzupełnieniem ubytków	41,20	m ²
2.3.3	2-krotne malowanie	41,20	m ²
2.4	Ściany		
2.4.1	gruntowanie	288,76	m ²
2.4.2	szpachlowanie z uzupełnieniem ubytków	288,76	m ²
2.4.3	2-krotne malowanie	288,76	m ²
2.4.4	tynkowanie ręczne - po zamurowaniu otworów okiennych	41,48	m ²
2.4.5	wymiana krątek wentylacyjnych na stalowe lub aluminiowe malowane proszkowo	13,00	szt.
2.5.	Posadzka		
2.5.1	montaż wykładziny obiektowej PVC z wywinięciem 15 cm wraz z klejeniem łączni	164,04	m ²
2.6.	Stolarka		
6.1	drzwi przesuwne systemowe z paneli drewnianych do sali z eksponatami (szer. 4m, wys. 2,5m)	1,00	kpl.
6.2	drzwi przesuwne systemowe z paneli drewnianych do kawiarni (wymiarzy zgodne z istniejącymi)	1,00	kpl.
6.3	drzwi pełne, pokojowe, z płyty wiórowej o szerokości 90 cm w świetle wraz z ościeżnicą	4,00	kpl.
3.	Branża sanitarna		
3.1	demontaż jednostki klimatyzacyjnej wewnętrznej i zewnętrznej (przeniesienie we wskazane przez Zamawiającego miejsce)	4,00	szt.
3.2	dobór i montaż nowej jednostki wewnętrznej klimatyzacji	3,00	szt.
3.3	dobór i montaż nowej jednostki zewnętrznej (typu multisplit) klimatyzacji o mocy ok 24 kW wraz z dostosowaniem / wymianą instalacji	1,00	szt.
3.4	demontaż grzejnika (przeniesienie we wskazane miejsce / przekazanie Zamawiającemu)	6,00	szt.
3.5	montaż nowych grzejników wraz z doбором i przebudową instalacji CO i obróbką	3,00	szt.
3.6	modyfikacja systemu wentylacji celem dostosowania do nowego charakteru pomieszczenia i zapewnienia krotności wymian powietrza	1,00	kpl.

4.	Branża elektryczna		
4.1	Demontaż włączników oświetlenia	1,00	kpl.
4.2	Demontaż gniazd zasilających	1,00	kpl.
4.3	Montaż gniazd zasilających	1,00	kpl.
4.4	montaż opraw oświetleniowych w pomieszczeniach objętych projektem wraz z montażem włączników	1,00	kpl.
4.5	demontaż istniejącego systemu nagłośnienia	1,00	kpl.
4.6	montaż systemu nagłośnienia	1,00	kpl.
4.7	instalacja multimedialna (pod tablice multimedialne - okablowanie i gniazda elektryczne i LAN)	1,00	kpl.
4.8	montaż systemu kamer (monitoring z dostosowaniem systemu)	1,00	kpl.
4.9	montaż systemu alarmowego	1,00	kpl.
5.	Wyposażenie		
5.1	ściana z ozdobnych paneli drewnianych / lameli	53,89	m ²
5.2	stoły konferencyjne	15,00	szt.
5.3	krzesła konferencyjne	100,00	szt.
5.4	mównice	2,00	szt.
5.5	rzutnik + ekran	1,00	kpl.
5.6	system konferencyjny (mikrofony)	1,00	kpl.
5.7	herb gminy Górzycza drewniany 40x60	1,00	szt.
5.8	Tablice multimedialne	2,00	szt.
5.9	Wieszak stojący na okrycie wierzchnie	2,00	szt.
5.10	Rolety zaciemniające do sali z eksponatami	7,70	m ²
5.11	Wyposażenie muzealne + meble ekspozycyjne		
5.11.1	Gablota stojąca, jednodrzwiowa na nóżkach, przeszklona, 60x60x200	3,00	szt.
5.11.2	Gablota stojąca, dwudrzwiowa na nóżkach z plecami, 120x50x200	8,00	szt.
5.11.3	Gablota z kloszem nakładanym na postumencie z szufladami, 150x60x120	2,00	szt.
5.11.4	Gablota z kloszem nakładanym na postumencie z szufladami, 100x60x100	2,00	szt.
5.11.5	Gablota z kloszem nakładanym na postumencie, 120x120x80	1,00	szt.
5.11.6	Podstawa obrotowa na naczynie ceramiczne	1,00	szt.
5.11.7	Podstawki pod eksponaty	1,00	kpl.
5.11.8	Projekt graficzny tablic informacyjnych i pleców do gablot	1,00	kpl.
5.11.9	Przygotowanie, realizacja i montaż filmów edukacyjnych	1,00	kpl.
5.11.10	Figura człowieka pradziejowego	1,00	szt.
5.11.11	Wydruk tablic informacyjnych (4 szt.)	1,00	kpl.
5.11.12	Przygotowanie tekstów i materiałów informacyjnych (scenariusz szczegółowy, aranżacja wnętrza gablot)	1,00	kpl.
5.11.13	Tłumaczenia tekstów na język angielski i niemiecki	1,00	kpl.
5.11.14	Pulpit pod kronikę	1,00	szt.
5.11.15	Druk kroniki	1,00	kpl.