

PRZEDMIAR


NAZWA INWESTYCJI : Utworzenie Lokalnego Centrum Integracyjnego w miejscowości Głowaczów (sala OSP Głowaczów)
ADRES INWESTYCJI : 26-903 Głowaczów
INWESTOR : Gmina Głowaczów
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 15, 26-903 Głowaczów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Bolek, upr. bud. MAZ/0013/WBKb/15, zam. ul. Aleja Solidarności 2A, 26-900 Kozienice
DATA OPRACOWANIA : 24.03.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.03.2026

mgr inż. Łukasz Bolek
Uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
MAZ/0013/WBKb/15


Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY DEMONTAŻOWE I ZABEZPIECZĄCE			
1	KNR-W 2-02	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
d.1	0923-01	(2*1,57)*6	m ²	18,840	
				RAZEM	18,840
2	KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1 cegły na zaprawie cemento-wo-wapiennej	m ²		
d.1	0105-04	0,9*2,1	m ²	1,890	
				RAZEM	1,890
3	KNR 4-02	Demontaż grzejnika żeliwnego z rur żebrowych o dług. do 1,5x1,3 m	szt.		
d.1	0520-06	8	szt.	8,000	
	analogia			RAZEM	8,000
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	1	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
2		ROBOTY BUDOWLANE			
5	KNR K-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.2	0305-01	46,5+3+1,7+1,7+3+6,3+7,7+4,6+4,4+5+155+4,5+4,8+1,7+7,5+15,20+3,3+3,3+3,3+8,7+5,6+3,2+3+7,5+11	m ²	321,500	
				RAZEM	321,500
6	KNR AT-12	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych, trudnozapalnych na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/EI 30	m ²		
d.2	0201-01	32+10,10+10,10+0,5+8,71+11,40+6,5+6,5	m ²	85,810	
				RAZEM	85,810
7	KNR AT-12	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych, trudnozapalnych na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/EI 30 - obudowa istniejących belek sufitowych	m ²		
d.2	0201-01	(1,55*7,73)*4	m ²	47,926	
				RAZEM	47,926
8	KNR AT-12	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Tynk 62A50	m ²		
d.2	0102-01	(3,7*0,6)*5+(0,9*3,7)+8+2+4,5+50,50+17	m ²	96,430	
				RAZEM	96,430
9	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi gruntującymi tynków wewnętrznych sufitów farbą gruntującą	m ²		
d.2	1204-05	155	m ²	155,000	
				RAZEM	155,000
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2	1204-01	155	m ²	155,000	
	analogia			RAZEM	155,000
11	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi gruntującymi tynków wewnętrznych ścian farbą gruntującą	m ²		
d.2	1204-05	47+3+4+3+6,5+8+4,5+4,5+5	m ²	85,500	
				RAZEM	85,500
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ścian	m ²		
d.2	1204-02	47+3+4+3+6,5+8+4,5+4,5+5	m ²	85,500	
	analogia			RAZEM	85,500
13	KNR 2-02	Posadzki z płytek gresowych podłogowych (terakotowych), o wym. 120x120 mm, wg rysunku. Płytki AZUVI MYSTERY kolor SAND, matowe	m ²		
d.2	1104-04 z. sz. 5.7.b	156	m ²	156,000	
	analogia			RAZEM	156,000
14	KNR 2-02	Posadzki z płytek gresowych podłogowych (terakotowych), o wym. 120x60 mm, wg rysunku. Płytki AZUVI MYSTERY kolor GREY, matowe	m ²		
d.2	1104-04 z. sz. 5.7.b	(2+1,5+6,5)+10%*(2+1,5+6,5)	m ²	11,000	
	analogia			RAZEM	11,000
15	KNR 2-02	Posadzki z płytek gresowych podłogowych (terakotowych), o wym. 120x60 mm, wg rysunku. Płytki AZUVI MYSTERY kolor BLACK, matowe	m ²		
d.2	1104-04 z. sz. 5.7.b	10	m ²	10,000	
	analogia			RAZEM	10,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 2-02 d.2 1120-08 analogia	Cokoliki płytkowe z płytek gresowych z płytek 120x20 cm AZUVI MYSTERY kolor BLACK, matowe - cokolik 20 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		55	m	55,000	
				RAZEM	55,000
17	KNR 2-02 d.2 1120-08 analogia	Profil licowy "JS" do płytek o wym. 10,5mm x 2,7mb	m		
		55	m	55,000	
				RAZEM	55,000
18	KNR 2-15 d.2 0116-02	Zawór hydrantowy o śr. nom. 50mm montowany we wnęce	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR-W 2-15 d.2 0142-02	Szafki hydrantowe wewnętrzne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20		Drzwi wejściowe z ościeżnicą do sali, zlicowane ze ścianą o konstrukcji stalowej lub aluminiowej malowane na kolor czarny, matowy RAL9004 lub 9005 z przeszkleniem ze szkła bezpiecznego, bezbarwnego, przezroczystego, wym. 165x210 cm - drzwi ppoż.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR-W 2-02 d.2 1026-02 analogia	Ościeżnice drewniane do drzwi pełnych ukrytych z ochroną p.poż.	m ²		
		0,9*2,1	m ²	1,890	
				RAZEM	1,890
22	KNR-W 2-02 d.2 1026-03 analogia	Skrzydła drzwiowe pełne ukryte z ochroną p.poż.	m ²		
		0,9*2,1	m ²	1,890	
				RAZEM	1,890
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
23	KNR 2-02 d.3 1514-01 analogia	Tapetowanie ścian na gotowym podłożu tapetą gładką lub tłoczoną	m ²		
		4,5+4,8+2+7,5+15,50+3,5+3,5+3,5+9+5,5+3,5+3+7,5+11	m ²	84,300	
				RAZEM	84,300
24	KNR 2-02 d.3 1407-05 analogia	Lustra srebrne klejone do ściany	m ²		
		3,25*2	m ²	6,500	
				RAZEM	6,500
25	KNR 7-24 d.3 0153-01 analogia	Klimatyzator typu split z jednostką zewnętrzną i wewnętrzną podsufitową w wersji inwerter z opcją chłodzenia i grzania w sytemie pompy - moc chłodnicza 7kW + systemowe wsporniki, wraz z kompletną instalacją	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
26	KNR 7-24 d.3 0153-01 analogia	Klimatyzator typu split z jednostką zewnętrzną i wewnętrzną naścienny w wersji inwerter z opcją chłodzenia i grzania w sytemie pompy - moc chłodnicza 5kW + systemowe wsporniki wraz z kompletną instalacją	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
27	KNR-W 2-02 d.3 1038-01 analogia	Montaż rolet rzymskich montowane do ściany, sterowane elektrycznie wraz z zasłonami	m ²		
		Przedmiar dodatkowy	szt.		6,500
		6,5	m ²	40,950	
		(1,75*3,9)*6		RAZEM	40,950
4		INSTALACJE ELEKTRYCZNE, OŚWIETLENIE			
28		Montaż listwy LED oraz taśmy LED wraz z osprzętem (zasilacze), 3000K, 4500lm, 8W/mb	m		
		14,10+2,2+36+(7,75*8)+23+38+27	m	202,300	
				RAZEM	202,300
29	KNR 5-08 d.4 0512-01 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu lamp sufitowych na podwieszonych sufitach - zawieszanych - Lampa ALDEX Garda 5 RING BLACK	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
30	KNR 5-08 d.4 0512-01 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych ściennych - kinkiety ALDEX Ball Wall Black	szt.		
		15	szt.	15,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu profili szynoprzewodów Azardo	m	RAZEM	15,000
d.4	0504-01	profil Alfa wraz z zaślepkami końcowymi	m	7,500	
	analogia	7,5		RAZEM	7,500
32	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu reflektorów oświetleniowych do	szt.		
d.4	0504-01	profilu szynoprzewodów ALFA OPTICA TRACK MAGNETIC 2LIN	szt.	5,000	
	analogia	5		RAZEM	5,000
33	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu reflektorów oświetleniowych do	szt.		
d.4	0504-01	profilu szynoprzewodów ALFA SAGA TRACK MAGNETIC 2LINE 24W CCT	szt.	3,000	
	analogia	SWITCH DIMM		RAZEM	3,000
		3			
34		Zakup i montaż gniazdek, wyłączników, floorbox potrójnych, oraz rozprowad-	kpl.		
d.4		nie wymaganych instalacji elektrycznych - ilość zgodnie z projektem wnętrz	kpl.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
5		WYPOSAŻENIE WNĘTRZA			
35		Zakup i montaż krzesła drewniane HOUSE NORDIC MIRA	szt.		
d.5		104	szt.	104,000	
				RAZEM	104,000
36		Stół o wym. 80x180 cm, blat wykonany z laminatu HPL w kolorze imitującym	kpl.		
d.5		drewno, płyta trudnopalna	kpl.	17,000	
		17		RAZEM	17,000
37		Stanowisko DJ'a - wym. 62*124 cm, wys. 120 blat wykonany z laminatu HPL	kpl.		
d.5		w kolorze imitującym drewno, płyta trudnopalna	kpl.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
38		Donica wysoka Haloos Alto, śr. 44cm, wys. 89,20cm	kpl.		
d.5		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
39		Donica średnia Haloos Alto, śr. 38 cm, wys. 76,60 cm	kpl.		
d.5		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	ROBOTY DEMONTAŻOWE I ZABEZPIECZĄCE				0,00
2	ROBOTY BUDOWLANE				0,00
3	ROBOTY WYKONCZENIOWE				0,00
4	INSTALACJE ELEKTRYCZNE, OŚWIETLENIE				0,00
5	WYPOSAŻENIE WNĘTRZA				0,00
	RAZEM				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł