

Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika
w m. Sławacinek Stary od kaplicy do szkoły
(FS Sławacinek Stary)

Przedmiar robót

Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w m. Sławacinek Stary od kaplicy do szkoły (FS Sławacinek Stary)

Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	4	5	6
—	—	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—
—	—	<u>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</u>	—	—
1	wycena własna	Odtworzenie przebiegu trasy i punktów wysokościowych drogi wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą długość 0,153km	km	0,153
—	—	<u>Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej</u>	—	—
2	KNNR 1 0113-0100	Zdjęcie mechanicznie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15 cm z magazynowaniem w obrębie budowy do ponownego wykorzystania.	m³	62,70
—	—	<u>Rozbiórki elementów dróg</u>	—	—
3	KNR 2-31 0807-0100	Rozbiórka zjazdów. Materiał stanowi własność Wykonawcy	m²	72,64
4	KNR 4-04 1103-0100	Załadunek gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze	m³	11,62
5	KSNR 1 0101-0200	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 16-25 cm z karczowaniem pni	szt.	1,00
6	KNNR 1 0107-0100 0107-0400	Transport dłużyc w miejsce wskazane przez Inżyniera	m³	3,14
Razem dział: roboty przygotowawcze				
—	—	ROBOTY ZIEMNE	—	—
—	—	<u>Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych</u>	—	—
—	—	<u>Wykonanie nasypów</u>	—	—
7	KNR 2-01 0235-0101	Nasypy z gruntu z dokopu - regulacja korony, skarp i uzupełnienie poboczy.	m³	118,75
Razem dział: roboty ziemne				
—	—	PODBUDOWY	—	—
—	—	<u>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</u>	—	—
8	KNR 2-31 0103-0400	Profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika	m²	225,00
9	KNR 2-31 0103-0400	Profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów	m²	131,00
—	—	<u>Podbudowa z kruszywa naturalnego</u>	—	—
10	KNR 2-31 0109-0300 0109-04	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem C3/4 < 6 Mpa gr.15cm chodnik	m²	225,00
11	KNR 2-31 0109-0300 0109-04	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem C3/4 < 6 Mpa gr.20cm zjazdy	m²	131,00
Razem dział: podbudowy				

Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika
w m. Sławacinek Stary od kaplicy do szkoły
(FS Sławacinek Stary)

Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
		Elementów rozliczeniowych		
1	2	4	5	6
—	—	NAWIERZCHNIE	—	—
—	—	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	—	—
12	KNR 2-31 23106-03	Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm zjazdu	m ²	131,00
13	KNR 2-31 23103-03	Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm chodnik	m ²	225,00
Razem dział: nawierzchnie				
—	—	ROBOTY INNE I WYKOŃCZENIOWE	—	—
—	—	<u>Plantowanie poboczy i skarp z obsianiem mieszanką traw</u>	—	—
14	KNNR 1 0503-0500	Plantowanie zieleńców, grunt kat I-III	m ²	191,25
15	KNNR 1 0507-0100	Humusowanie z obsianiem zieleńców - grubość warstwy 5 cm	m ²	191,25
16	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	1,00
Razem dział: roboty wykończeniowe				
—	—	ELEMENTY ULIC	—	—
—	—	<u>Obrzeża betonowe</u>	—	—
17	KNR 2-31 0407-05	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i ławie z betonu C12/15 wraz z oporem	m	169,00