



Wykaz pomieszczeń

1	hala technologiczna	posadzka betonowa	58,50
2	pom. techniczne	plytki podlog.	4,97
3	sanitariat	plytki podlog.	2,61
4	chlorownia	plytki podlog.	4,52
5	pom. agregatu prądowórczego	posadzka betonowa	15,00
$\sum =$			85,60

S1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
 $U=0,47 \text{ W/m}^2\text{K} > U_{\text{max}}=0,45\text{W/m}^2\text{K}$ (dla $t_w=8$)
mur licowy z c. silikatowej 12cm
styropian 6cm, $\lambda_{\text{mdd}}=0,045$
mur z cegły ceramicznej 25cm
tynk cementowo-wapienny

ST STROP POD NIEGRZEWANYM PODDASZEM
 $U=0,29 \text{ W/m}^2\text{K} < U_{\text{max}}=0,30\text{W/m}^2\text{K}$ (dla $t_w=8$)

wełna mineralna 12cm, $\lambda_{\text{mdd}}=0,042$
papa
szlichta beton gr. ok. 3–4cm
pl. kanłowe gr. 24cm
tynk cementowo-wapienny

P PODŁOGA NA GRUNCIE
 $U=1,13 \text{ W/m}^2\text{K} < U_{\text{max}}=1,20\text{W/m}^2\text{K}$ (dla $t_w=8$)
plyta betonowa 10cm
zatarła na gładko
izolacja p.wilgociowa – papa
wywłoka betonowa 10cm
podsypka piaszkowa ok. 20cm

S2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA POM. NIEGRZEWANE
mur licowy z c. silikatowej 25cm
tynk cementowo-wapienny

POZOSTAŁE SYMBOLY POKAZANE USTUJOWANIE
NA RYS AB-03 – PRZEKRÓJ

POW. ZABUDOWY 109,16m²
POW. UŻYTKOWA 85,60m²
KUBATURA 574,00m³

INWESTYCJA		ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI WYSLAKÓW			
OBIEKT		BUDYNEK TECHNOLOGICZNY STACJI UZDATNIANIA WODY			
ADRES BUDOWY		dz. nr 555, obr. 0015 Mysłaków, gm. Nieborów			
<div></div>		Nazwiŝko	Nr uprawnieŝ	Podpis	Skala 1:50 Data 03.2026
		mgr inŝ. Wiesław Łęgiwski	sp. konstr.-budowl	UM.V.8388/34/90	
Branŝa ARCHITEKTONICZNA		Stadium INWENTARYZACJA/ARCHITEKTONICZNA	Nr r/s.	IA-01	
RZUT PRZYŢIEMIA –INWENTARYZACJA					