

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja placu zabaw - Przedszkole w Rozprzy
ADRES INWESTYCJI : Rozprza dz nr ewid. 511 obręb 0001 Rozprza
INWESTOR : Gmina Rozprza
ADRES INWESTORA : Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. arch. kraj. Agata Rozwadowska-Szlawska
DATA OPRACOWANIA : 02.2026

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		MODERNIZACJA PLACU ZABAW			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE			
1 d.1.1	KNNR 1 0112-02 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych z późniejszą inwentaryzacją	ha		
		2237*0.0001	ha	0.224	
				RAZEM	0.224
1.2		KOMUNIKACJA Z KOSTKI BETONOWEJ			
2 d.1.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		132.7	m ²	132.700	
				RAZEM	132.700
3 d.1.2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za dalsze 6 cm głębokości	m ²		
		Krotność = 1.2	m ²	132.700	
		132.7		RAZEM	132.700
4 d.1.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		132.7	m ²	132.700	
				RAZEM	132.700
5 d.1.2	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 5 cm	m ²		
		Krotność = 0.5	m ²	132.700	
		132.7		RAZEM	132.700
6 d.1.2	KNR 9-11 0201-04	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi sposobem ręcznym	m ²		
		132.7	m ²	132.700	
				RAZEM	132.700
7 d.1.2	KNR 2-31 0407-05 analogia	Obrzeża typu eko bord wys. 58mm	m		
		126.75	m	126.750	
				RAZEM	126.750
8 d.1.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		132.7	m ²	132.700	
				RAZEM	132.700
9 d.1.2	KNNR 6 0502-02 analogia	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		132.7	m ²	132.700	
				RAZEM	132.700
10 d.1.2	KNR-W 4-01 0109-05 analogia	Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. I-II)	m ³		
		10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
1.3		NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE PLACU ZABAW			
11 d.1.3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		98.4+47+80	m ²	225.400	
				RAZEM	225.400
12 d.1.3	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
		Krotność = 2	m ²	47.000	
		47		RAZEM	47.000
13 d.1.3	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
		Krotność = 3	m ²	98.400	
		98.4		RAZEM	98.400
14 d.1.3	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
		Krotność = 5	m ²	80.000	
		80		RAZEM	80.000
15 d.1.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		98.4+80+47	m ²	225.400	
				RAZEM	225.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.1.3	KNR 2-31 0104-07 analogia	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 5 cm Krotność = 0.5 98.4+80+47	m ² m ²	 225.400	
				RAZEM	225.400
17 d.1.3	KNR 9-11 0201-04	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi sposobem ręcznym 98.4+80+47	m ² m ²	 225.400	
				RAZEM	225.400
18 d.1.3	KNR 2-31 0407-05 analogia	Obrzeża typu eko bord wys. 58mm 41+27+36	m m	 104.000	
				RAZEM	104.000
19 d.1.3	KNR 2-31 0104-05 analogia	Piaskowa nawierzchnia bezpieczna - grubość warstwy 10 cm 80+47	m ² m ²	 127.000	
				RAZEM	127.000
20 d.1.3	KNR 2-31 0104-06 analogia	Piaskowa nawierzchnia bezpieczna - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy Krotność = 15 47	m ² m ²	 47.000	
				RAZEM	47.000
21 d.1.3	KNR 2-31 0104-06 analogia	Piaskowa nawierzchnia bezpieczna - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy Krotność = 30 80	m ² m ²	 80.000	
				RAZEM	80.000
22 d.1.3	KNR 2-31 0114-05 + KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - frakcja 0-31,5 mm 98.4	m ² m ²	 98.400	
				RAZEM	98.400
23 d.1.3	KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm - frakcja 0-16 mm Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu 98.4	m ² m ²	 98.400	
				RAZEM	98.400
24 d.1.3	KNR BC-02 0410-01 analogia	Ułożenie bezspoinowej nawierzchni bezpiecznej wylewanej dwuwarstwowej: - warstwa amortyzująca SBR - warstwa wierzchnia EPDM 98.4	m ² m ²	 98.400	
				RAZEM	98.400
25 d.1.3	KNR-W 4-01 0109-05 analogia	Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. I-II) 10	m ³ m ³	 10.000	
				RAZEM	10.000
1.4	ŚCIEŻKA SENSORYCZNA				
26 d.1.4	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 47	m ² m ²	 47.000	
				RAZEM	47.000
27 d.1.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 47	m ² m ²	 47.000	
				RAZEM	47.000
28 d.1.4	KNR 2-31 0104-07 analogia	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 5 cm Krotność = 0.5 47	m ² m ²	 47.000	
				RAZEM	47.000
29 d.1.4	KNR 2-31 0407-05 analogia	Obrzeża typu eko bord wys. 58mm 65	m m	 65.000	
				RAZEM	65.000
30 d.1.4	KNR 9-11 0201-04	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi sposobem ręcznym 47	m ² m ²	 47.000	
				RAZEM	47.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31 d.1.4	KNR 2-21 0218-01 analogia	Wypełnienie ścieżki sensorycznej 47*0.15	m ³ m ³	 7.050	
				RAZEM	7.050
1.5		WYPOSAŻENIE			
32 d.1.5	KNR 2-21 0607-01 analogia	Dostawa i montaż zestawu wielofuncyjnego czterowieżowego z linarium 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
33 d.1.5	KNR 2-21 0607-01 analogia	Dostawa i montaż hustawki wagowej 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.1.5	KNR 2-21 0607-01 analogia	Dostawa i montaż hustawki potrójnej 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
35 d.1.5	KNR 2-21 0607-01 analogia	Dostawa i montaż równoważni 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
36 d.1.5	KNR 2-21 0607-01 analogia	Dostawa i montaż gry kółko i krzyżyk 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
37 d.1.5	KNR 2-21 0607-01 analogia	Dostawa i montaż bujaka podwójnego pingwiny 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
38 d.1.5	KNR 2-21 0607-01 analogia	Dostawa i montaż bujaka podwójnego koniki 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.1.5	KNR 2-21 0607-01 analogia	Dostawa i montaż trampoliny 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
40 d.1.5	KNR 2-21 0607-01 analogia	Dostawa i montaż toru przeszkód 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
41 d.1.5	KNR 2-21 0607-01 analogia	Dostawa i montaż fabryki piasku 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
42 d.1.5	KNR 2-21 0607-01 analogia	Dostawa i montaż ławki 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
43 d.1.5	KNR 2-21 0607-01 analogia	Dostawa i montaż kosza na śmieci 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
44 d.1.5	KNR 2-21 0607-01 analogia	Dostawa i montaż tablicy regulaminowej 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.6		TERENY ZIELENI			
45 d.1.6	KNR 2-21 0404-04 analogia	Renowacja trawników gruncie kat. III z nawożeniem	ha		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1832 * 0.0001	ha	0.183	
				RAZEM	0.183

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednost- kę zł	Udzi ał pro- cen- towy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	1 - 1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE		0.00				0.00%
1.2	2 - 10	KOMUNIKACJA Z KOSTKI BETO- NOWEJ		0.00				0.00%
1.3	11 - 25	NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE PLACU ZABAW		0.00				0.00%
1.4	26 - 31	ŚCIEŻKA SENSORYCZNA		0.00				0.00%
1.5	32 - 44	WYPOSAŻENIE		0.00				0.00%
1.6	45 - 45	TERENY ZIELENI		0.00				0.00%
1	1 - 45	MODERNIZACJA PLACU ZABAW		0.00				0.00%
		RAZEM netto		0.00				0.00%
		VAT		0.00				0.00%
		Razem brutto		0.00				0.00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót				0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł