

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury dla oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Bęczkowie
ADRES INWESTYCJI : Bęczków, dz. ewid. nr 1215/7
INWESTOR : Gmina Górno
ADRES INWESTORA : Łysicka 13, 26-008 Górno
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : IV kwartał 2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
IV kwartał 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PLAC ZABAW			
1.1		Roboty demontażowe			
1.1.1		Demontaż urządzeń			
1	d.1. wycena indywidualna	Demontaż urządzeń placu zabaw	kpl.		
1.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Roboty porządkowe			
2	d.1.2 wycena indywidualna	Sprzątanie terenu w miejscu placu zabaw	kpl.		
1.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3		Roboty ziemne			
3	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
d.1.3	0121-02	poz.5/10000	ha	0,040	
				RAZEM	0,040
4	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu zgarniarkami o poj. skrzyni 8.0-10.0 m3 w gruncie kat. I-II	m ²		
d.1.3	0234-01	poz.5	m ²	400,640	
				RAZEM	400,640
5	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1.3	0126-01	0,50*(13,50+12,10)*31,30	m ²	400,640	
				RAZEM	400,640
6	KNR 4-01	Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II- wywóz humusu	m ³		
d.1.3	0108-05	poz.5*0,15	m ³	60,096	
				RAZEM	60,096
7	KNR 4-01	Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km- wywóz humusu	m ³		
d.1.3	0108-08	Krotność = 15	m ³	60,096	
		poz.6		RAZEM	60,096
8	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III	m ³		
d.1.3	0218-02	poz.5*0,20	m ³	80,128	
				RAZEM	80,128
9	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. III	m ³		
d.1.3	0108-06	poz.8	m ³	80,128	
				RAZEM	80,128
10	KNR 4-01	Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m ³		
d.1.3	0108-08	Krotność = 15	m ³	80,128	
		poz.9		RAZEM	80,128
1.4		Nawierzchnia placu			
1.4.1		Podbudowa			
11	KNR 2-31	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m ²		
d.1. 4.1	0103-4	poz.5	m ²	400,640	
				RAZEM	400,640
12	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, grubość piasku po zagęszczeniu 10cm	m ³		
d.1. 4.1	1101-07	poz.11*0,10	m ³	40,064	
				RAZEM	40,064
13	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1. 4.1	0114-05	poz.11	m ²	400,640	
				RAZEM	400,640
14	KNR 2-31	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm- grubość warstwy docelowej 5cm	m ²		
d.1. 4.1	0114-7 + KNR 2-31 0114-08	poz.11	m ²	400,640	
				RAZEM	400,640
1.4.2		Obrzeża betonowe			
15	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30 cm, grunt kategorii I-II	m		
d.1. 4.2	0401-3	Krawężniki	m	88,500	
		31,30+12,10+31,60+13,50			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	RAZEM	88,500
d.1.	0402-04				
4.2		(0,35*0,15+0,15*0,15)*poz.15	m ³	6,638	
				RAZEM	6,638
17	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1.	0407-05				
4.2		poz.15	m	88,500	
				RAZEM	88,500
1.4.3		Warstwa wykończeniowa			
18		Dostawa i wykonanie nawierzchni bezpiecznej EPDM + SBR (wylewana kolor czerwony) gr. 50mm	m ²		
d.1.					
4.3		poz.5	m ²	400,640	
				RAZEM	400,640
1.5		Wyposażenie placu- zabawki			
19	Kalkulacja	Dostawa i montaż urządzenia - Kosz na śmieci	szt		
d.1.5	indywidualna				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
20	Kalkulacja	Dostawa i montaż urządzenia - Ławka z oparciem	szt		
d.1.5	indywidualna				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
21	Kalkulacja	Dostawa i montaż urządzenia - REGULAMIN PLACU ZABAW (Tablica informacyjna)	szt		
d.1.5	indywidualna				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
22	Kalkulacja	Dostawa i montaż urządzenia - Huśtawka z bocianim gniazdem	szt		
d.1.5	indywidualna				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
23	Kalkulacja	Dostawa i montaż urządzenia - Huśtawka jednoosobowa	szt		
d.1.5	indywidualna				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
24	Kalkulacja	Dostawa i montaż urządzenia - Huśtawka sprężynowa	szt		
d.1.5	indywidualna				
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
25	Kalkulacja	Dostawa i montaż urządzenia - Huśtawka sprężynowa	szt		
d.1.5	indywidualna				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
26	Kalkulacja	Dostawa i montaż urządzenia - Kiwak	szt		
d.1.5	indywidualna				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
27	Kalkulacja	Dostawa i montaż urządzenia - Karuzela	szt		
d.1.5	indywidualna				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
28	Kalkulacja	Dostawa i montaż urządzenia - Urządzenie linarne	szt		
d.1.5	indywidualna				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.6		Ogrodzenie placu zabaw			
29	KNR 2-02	Ogrodzenie z przęseł stalowych zgrzewanych wysokości 1,0m na słupkach stalowych systemowych	m		
d.1.6	1804-02				
	analogia				
	furtka	poz.17	m	88,500	
		-1,20	m	-1,200	
				RAZEM	87,300
30	Kalkulacja	Furtka ogrodzeniowa systemowa w komplecie z zawiasami i zamkiem, szerokość 1,20 m.	szt		
d.1.6	indywidualna				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000