

Egz. ....	
Jednostka projektowa	<b>Arteria Inżynieria Drogowa Patrycja Sokal - Ludwich</b> Podlesie, ul. Górna 12, 23-200 Kraśnik
<b>PRZEDMIAR ROBÓT</b>	
Tytuł opracowania	<b>Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Słodków Pierwszy</b>
Kat. Obiektu	XXV
Adres inwestycji	obręb Słodków Pierwszy; dz. nr ewid. 594/15; Gmina Kraśnik; powiat kraśnicki; województwo lubelskie;
Inwestor	<b>Gmina Kraśnik</b> ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik

AUTORZY OPRACOWANIA:

BRANŻA	FUNKCJA	NAZWISKO I IMIĘ	NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
DROGOWA	PROJEKTANT	mgr inż. Patrycja Sokal - Ludwich	LUB/0010/P WBD/17	28.11 2025	

Kr5aśnik, dn. 28.11.2025 rok

# PRZEDMIAR ROBÓT

<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>		
Charakterystyka robót: Kod CPV: 45100000-8		
1	<p>KNNR 1 0111-010-043</p> <p>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym</p> <p>Charakterystyka robót: D 01.01.01a</p> <p>krotność= 1,00</p>	0,35 km
1. 0,35		0,35
<b>2. ROBOTY ZIEMNE - KORYTOWANIE</b>		
Charakterystyka robót: Kod CPV: 45110000-1		
2	<p>KNNR 1 0113-010-050</p> <p>Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm</p> <p>Charakterystyka robót: D 01.00.00</p> <p>krotność= 1,00</p>	1 630,00 m2
1. 1150+480		1 630,00
3	<p>KNKRB 06 0101-0101-060</p> <p>Wykonanie koryta dla nawierzchni</p> <p>Charakterystyka robót: D 04.01.01</p> <p>krotność= 1,00</p>	345,00 m3
1. 1150*0,3		345,00
<b>3. POBUDOWA</b>		
Charakterystyka robót: Kod CPV: 45230000-8		
4	<p>KNNR 6 0103-030-050</p> <p>Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI - nawierzchnia drogi</p> <p>Charakterystyka robót: D 04.01.01</p> <p>krotność= 1,00</p>	1 150,00 m2
1. 1150		1 150,00
5	<p>KNNR 6 0204-030-050</p> <p>Dolna warstwa z kruszywa łamanego 31,5/63 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po uwałowaniu 25 cm</p> <p>krotność= 1,25</p>	1 150,00 m2
1. Pozycja nr.: 4		1 150,00
6	<p>KNNR 6 0204-050-050</p> <p>Górna warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po uwałowaniu 20 cm</p> <p>krotność= 2,00</p>	1 150,00 m2
1. Pozycja nr.: 4		1 150,00
<b>4. POBOCZA</b>		
Charakterystyka robót: Kod CPV: 45200000-9		
7	<p>KNNR 6 0113-020-050</p> <p>Pobocza z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm na szerokości 75,0 cm obustronnie na całym odcinku drogi</p> <p>Charakterystyka robót: D 06.03.01A</p> <p>krotność= 2,25</p>	480,00 m2
1. 480		480,00
<b>5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
Charakterystyka robót: Kod CPV: 45400000-1		
8	<p>KNR 2-01 0510-01-050</p> <p>Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm.</p> <p>Charakterystyka robót: D 06.01.01</p> <p>krotność= 1,00</p>	320,00 m2
1. 320*1		320,00