

Przedmiar robót				
Nr	Nr ST	Opis	Jm	Ilość
		Roboty przygotowawcze		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,125
		Roboty ziemne		
2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 5 km	m ³	250
3	D-032.03.01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dostarczanej samochodami samowyładowczymi, grunt kategorii III-IV	m ³	80
		Podbudowa		
4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m ²	625
5	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	625
		Regulacja pionowa elementów urządzeń podziemnych		
6	D-01.03.04	Regulacja pionowa włączów kanałowych – zgodnie z uzgodnieniem znak: ZWIK/3768/2024 z dnia 19.12.2024 r.	szt.	4
7	D-01.03.04	Regulacja zaworów wodociągowych zgodnie z uzgodnieniem znak: ZWIK/3768/2024 z dnia 19.12.2024 r.	szt.	2
		Zabezpieczenie sieci podziemnych		
8	D-03.02.01	Zabezpieczenie istniejącej sieci energetycznej rurami ochronnymi dwudzielnymi (wraz z wykonaniem wykopów oraz zasypaniem z zagęszczeniem) zgodnie z warunkami PGED0021469KW25/2025 z dnia 08.01.2025 r.	szt.	1