

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń w kancelarii w Łekanowie

ADRES INWESTYCJI: Łękanów

NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Góra Śląska

ADRES INWESTORA: ul. Podwale 31, 56-200 Góra

BRANŻE: budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

budowlana Piotr Jaroszczuk

DATA OPRACOWANIA: kwiecień 2026

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

kwiecień 2026

Data zatwierdzenia

|                            |             |   |
|----------------------------|-------------|---|
|                            | Spis treści |   |
| Strona Tytułowa            |             | 1 |
| Spis treści                |             | 2 |
| Tabela elementów scalonych |             | 3 |
| Obmiar                     |             | 4 |
| 1 Remont pomieszczeń       |             | 4 |

Remont pomieszczeń kancelarii w Łękanowie

Tabela elementów scalonych

| Lp. | Nazwa                                      | Uproszczone | Robocizna | Materiały | Sprzęt | KzMat | Razem | Udział % |
|-----|--|-------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|----------|
|     | Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00%    |

Słownie:      zero i 0/100 zł

## Remont pomieszczeń kancelarii w Łękanowie

Obmiar

| Lp.   | Podstawa                  | Opis i wyliczenia  | j.m.         | Poszcz. | Razem |
|---|---------------------------|--|--------------|---------|-------|
| OBMIAR: Remont pomieszczeń kancelarii w Łękanowie |                           |  |              |         |       |
| 1   |                           | Remont pomieszczeń   |              |         |       |
| 1 d.1   | KNR 2-02 0815-03 analogia | Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach, założono 10-20% ścian. Naprawienie uszkodzonych miejsc.   | m2           |         |       |
|   | holl                      | [[1,41 + 2,47] * 2 * 2,51] * 0,1   | m2           | 1,95    |       |
|   | wejściowy                 | [[3,34 + 4,14] * 2 * 2,52] * 0,2   | m2           | 7,54    |       |
|   | biuro                     | [[1,4 + 1,8] * 2 * 2,52 - [0,9 * 2 * 2]] * 0,1   | m2           | 1,25    |       |
|   | socjalny                  |  |              |         |       |
|   |                           |  |              | RAZEM   | 10,74 |
| 2 d.1   | KNR 2-02 1505-03          | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  | m2           |         |       |
|   | holl                      | [1,41 + 2,47] * 2 * 2,51   | m2           | 19,48   |       |
|   | wejściowy                 | [3,34 + 4,14] * 2 * 2,52   | m2           | 37,70   |       |
|   | biuro                     | [1,4 + 1,8] * 2 * 2,52 - [0,9 * 2 * 2]   | m2           | 12,53   |       |
|   | socjalny                  |  |              |         |       |
|   |                           |  |              | RAZEM   | 69,71 |
| 3 d.1   | KNR 9-29 0212-01 analogia | Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych sufitu podwieszonego przy powierzchni demontażu do 5 m2 - okładzina pojedyncza  | m2           |         |       |
|   |                           | 1,1 * 2,34 + 1,1 * 1,7   | m2           | 4,44    |       |
|   |                           |  |              | RAZEM   | 4,44  |
| 4 d.1   | KNR 4-01 0108-09          | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  | m3           |         |       |
|   |                           | [1,1 * 2,34 + 1,1 * 1,7] * 0,02  | m3           | 0,09    |       |
|   |                           |  |              | RAZEM   | 0,09  |
| 5 d.1   | KSNR 7 0702-02 analogia   | Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm. Wymiana zalanych płyt  | m2           |         |       |
|   | WC,mag                    | 1,1 * 2,34 + 1,1 * 1,7   | m2           | 4,44    |       |
|   |                           |  |              | RAZEM   | 4,44  |
| 6 d.1   | KNR-W 4-02 0213-01        | Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm   | szt.         |         |       |
|   |                           | 1  | szt.         | 1,00    |       |
|   |                           |  |              | RAZEM   | 1,00  |
| 7 d.1   | KNR 9-16 0107-01          | Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udział kształtek do 10%; średnica kanałów do 200 mm. Izolacja pionowa rur wentylacyjnych o śred.12cm w stropodachu matą gr.30mm. | m2 izola cji |         |       |
|   |                           | [2 * 3,14 * 0,065] * 1,0 * 4   | m2 izola cji | 1,63    |       |
|   |                           |  |              | RAZEM   | 1,63  |
| 8 d.1   | KNR 4-01 0523-09 analogia | Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc uszkodzonych kitem asfaltowym. Uszczelnienie przejść kominków wentylacyjnych przez dach-4szt.   | m2           |         |       |
|   |                           | 4  | m2           | 4,00    |       |
|   |                           |  |              | RAZEM   | 4,00  |
| 9 d.1   | KNR 4-01 0903-01 analogia | Dopasowanie skrzydeł drzwiowych zewnętrznych-regulacja   | szt.         |         |       |
|   |                           | 1  | szt.         | 1,00    |       |
|   |                           |  |              | RAZEM   | 1,00  |
| 10 d.1  | KNR 2-02 1219-07 analogia | Montaż odbojnika przy drzwiach wejściowych.  | szt.         |         |       |
|   |                           | 1  | szt.         | 1,00    |       |
|   |                           |  |              | RAZEM   | 1,00  |