
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń garażowych w siedzibie Nadleśnictwa w Górze

ADRES INWESTYCJI: ul. Podwale 31, 56-200 Góra

NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Góra Śląska

ADRES INWESTORA: ul. Podwale 31, 56-200 Góra

BRANŻE: budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

budowlana Piotr Jaroszczuk

DATA OPRACOWANIA: kwiecień 2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

kwiecień 2026

Data zatwierdzenia

| | | |
|---------------------------------|-------------|---|
| | Spis treści | |
| Strona Tytułowa | | 1 |
| Spis treści | | 2 |
| Tabela elementów scalonych | | 3 |
| Obmiar | | 4 |
| 1 Naprawa posadzki | | 4 |
| 2 Wykucie otworów, wymiana bram | | 4 |
| 3 Ściany, wykończenie ścian | | 5 |

Remont pomieszczeń garażowych w siedzibie Nadleśnictwa w Górze
Tabela elementów scalonych

| Lp. | Nazwa | Uproszczone | Robocizna | Materiały | Sprzęt | KzMat | Razem | Udział % |
|-----|---|-------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|----------|
| 1 | Naprawa posadzki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | Wykucie otworów, wymiana bram | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Ściany, wykończenie ścian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Słownie: zero i 0/100 zł

Remont pomieszczeń garażowych w siedzibie Nadleśnictwa w Górze

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|------------------------------|---|------|---------|-------|
| OBMIAR: Remont pomieszczeń garażowych w siedzibie Nadleśnictwa w Górze | | | | | |
| 1 | | Naprawa posadzki | | | |
| 1 d.1 | KNR 4-01 0354-01 analogia | Wykucie z posadzki ramy z kątownika do kanału. | m | | |
| | | [5 + 1] * 2 | m | 12,00 | |
| | | | | RAZEM | 12,00 |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0211-03 | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach. Wyrównanie posadzki w garażu. | m2 | | |
| | | 6,0 * 4,0 + 3,5 * 4,0 - 5,0 * 1,0 | m2 | 33,00 | |
| | | | | RAZEM | 33,00 |
| 3 d.1 | NNRNKB 202 1134-01 | Grunтовanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | | |
| | | 6,0 * 4,0 + 3,5 * 4,0 - 5,0 * 1,0 | m2 | 33,00 | |
| | | | | RAZEM | 33,00 |
| 4 d.1 | KNR 2-02 1118-01 analogia | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża. Wykonanie warstwy szpempnej do betonu. | m2 | | |
| | | 6,0 * 4,0 + 3,5 * 4,0 - 5,0 * 1,0 | m2 | 33,00 | |
| | | | | RAZEM | 33,00 |
| 5 d.1 | TZKNBK XXIV 0212-01 analogia | Kraty okienne otwierane spawane ze stali kątownej okrągłej i płaskiej o pow. ponad 3.0 m2. Wykonanie ramy z kątownika 40x40x4 | m | | |
| | | 2,5 * [5 + 1] * 2 | m | 30,00 | |
| | | | | RAZEM | 30,00 |
| 6 d.1 | KNR 2-02 1106-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm | m2 | | |
| | | 6,0 * 4,0 + 3,5 * 4,0 | m2 | 38,00 | |
| | | | | RAZEM | 38,00 |
| 7 d.1 | KNR 2-02 1106-03 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3 | m2 | | |
| | | 6,0 * 4,0 + 3,5 * 4,0 | m2 | 38,00 | |
| | | | | RAZEM | 38,00 |
| 8 d.1 | KNR 2-02 1106-07 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową | m2 | | |
| | | 6,0 * 4,0 + 3,5 * 4,0 | m2 | 38,00 | |
| | | | | RAZEM | 38,00 |
| 9 d.1 | KNR 2-02 1116-07 | Posadzki typu Plastidur - epoksydowe warstwy gruntujące przy posadzkach nie zbrojonych | m2 | | |
| | | 6,0 * 4,0 + 3,5 * 4,0 | m2 | 38,00 | |
| | | | | RAZEM | 38,00 |
| 10 d.1 | KNR 4-01 0411-06 | Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm. Deski na kanał. | m2 | | |
| | | 1,0 * 5,0 | m2 | 5,00 | |
| | | | | RAZEM | 5,00 |
| 2 | | Wykucie otworów, wymiana bram | | | |
| 11 d.2 | KNR 4-01 0329-03 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych. Wykucie przejścia z garażu do magazynu. | m3 | | |
| | | 3,5 * 3,0 * 0,27 | m3 | 2,84 | |
| | | | | RAZEM | 2,84 |
| 12 d.2 | KNR 4-01 0313-03 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek | m3 | | |
| | | 0,5 * 0,25 * 0,27 * 2 | m3 | 0,07 | |
| | | | | RAZEM | 0,07 |

Remont pomieszczeń garażowych w siedzibie Nadleśnictwa w Górze

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|---------------------------------|--|------|---------|--------|
| 13 d.2 | KNR 4-01 0313-05 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm | m | | |
| | | 4,5 * 2 | m | 9,00 | |
| | | | | RAZEM | 9,00 |
| 14 d.2 | KNR 4-01 0313-07 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych I NP 200-260 mm - jako oddzielna robota | szt. | | |
| | | 4 | szt. | 4,00 | |
| | | | | RAZEM | 4,00 |
| 15 d.2 | KNR 4-01 0703-03 | Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek | m | | |
| | | 0,5 * 3,5 | m | 1,75 | |
| | | | | RAZEM | 1,75 |
| 16 d.2 | KNR 4-01 0711-02 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) | m2 | | |
| | | [3,0 * 2 + 3,5] * 0,75 | m2 | 7,13 | |
| | | | | RAZEM | 7,13 |
| 17 d.2 | KNR 4-01 0354-10 analogia | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2. Demontaż bram garażowych. | m2 | | |
| | | 3,2 * 3,1 + 3,47 * 3,1 | m2 | 20,68 | |
| | | | | RAZEM | 20,68 |
| 18 d.2 | KNR-W 2-02 1032-01 | Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie | m2 | | |
| | | 3,2 * 3,1 + 3,47 * 3,1 | m2 | 20,68 | |
| | | | | RAZEM | 20,68 |
| 19 d.2 | KNR 4-01 0108-09 analogia | Wywiezienie gruzu i śmieci spryzmowanego samochodami skrzyniowymi wraz z opłatą utylizacyjną. | m3 | | |
| | | 2,84 * 1,2 + 33,0 * 0,02 + 20,68 * 0,03 + 13,98 * 0,03 | m3 | 5,11 | |
| | | | | RAZEM | 5,11 |
| 3 | | Ściany, wykończenie ścian | | | |
| 20 d.3 | KNR 4-01 0426-02 | Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk | m2 | | |
| | | 3,83 * 3,65 | m2 | 13,98 | |
| | | | | RAZEM | 13,98 |
| 21 d.3 | KNR 0-14 2010-09 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 100 - 101 | m2 | | |
| | | 3,83 * 3,65 | m2 | 13,98 | |
| | | | | RAZEM | 13,98 |
| 22 d.3 | KNR 0-23 2611-01 analogia | Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | | |
| | garaż 1 | [6,0 + 4,0] * 2 * 3,65 + [6,0 * 4,0] | m2 | 97,00 | |
| | garaż 2 | [3,5 + 4,0] * 2 * 3,65 + [3,5 * 4,0] | m2 | 68,75 | |
| | warsztat | [6,0 + 3,74] * 2 * 3,65 + [3,74 * 4,0] | m2 | 86,06 | |
| | | | | RAZEM | 251,81 |
| 23 d.3 | KNR 2-02 0815-04 analogia | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m2 | | |
| | | 4 | m2 | 4,00 | |
| | garaż 1 | [6,0 + 4,0] * 2 * 3,65 + [6,0 * 4,0] | m2 | 97,00 | |
| | garaż 2 | [3,5 + 4,0] * 2 * 3,65 + [3,5 * 4,0] | m2 | 68,75 | |
| | warsztat | [6,0 + 3,74] * 2 * 3,65 + [3,74 * 4,0] | m2 | 86,06 | |
| | | | | RAZEM | 255,81 |

Remont pomieszczeń garażowych w siedzibie Nadleśnictwa w Górze

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|---------------------|---|------|---------|--------|
| 24 d.3 | KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | | |
| | | 255,81 | m2 | 255,81 | |
| | | | | RAZEM | 255,81 |