

Pozycja remontowa: PSK-01-U-UD.

**Dostosowanie wciągnika hakowego Q=8T nad wentylatorem NEU 156 na wydz. PSK (rozdrabialnia) do możliwości najazdu urządzenia nad w/w wentylator.**

Zakres prac obejmuje:

**WARIANT I:**

1. Demontaż wciągnika hakowego o udźwigu Q=8T nad wentylatorem NEU 156, oraz jego ponowny montaż na belce jezdnej w pozycji obróconej o kąt 180 stopni.
2. Przełożenie szynoprzewodów wraz z ich mocowaniami na przeciwną stronę, z uwagi na wykonaną rotację w/w wciągnika.
3. Wykonanie ponownych połączeń elektrycznych i uruchomienie urządzenia po przeprowadzonych robotach.
4. Przeprowadzenie prób testowych po wykonaniu montażu.
5. Wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji uziemienia i rezystancji.
6. Przedłożenie Zamawiającemu wszystkich niezbędnych dokumentów, potrzebnych do odbioru urządzenia przez UDT.
7. Uczestnictwo w odbiorze urządzenia przez UDT.

**WARIANT II:**

1. Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie wydłużenia torowiska jezdnej, wciągnika hakowego Q=8T nad wentylatorem NEU 156 wraz z jej zatwierdzeniem w UDT.
2. Wykonanie przedłużenia w/w belki jezdnej zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną. Zakup i dostawa odcinka belki jezdnej (ok 2 mb), po stronie Wykonawcy.
3. Wykonanie zmiany położenia odboju w miejsce skrajne na przedłużonym torowisku jezdnej. Wykonawca wykonana i dostarczy obliczenia odboju, które są niezbędne do odbioru UDT.
4. Przesunięcie szynoprzewodów zasilających oraz wyłączników krańcowych, zgodnie z wykonaną korektą torowiska jezdnej.
5. Wykonanie wszystkich połączeń elektrycznych i uruchomienie urządzenia po wykonaniu robót.
6. Przeprowadzenie prób testowych i jezdnych po zakończonych robotach.
7. Wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji uziemienia i rezystancji.
8. Przedłożenie Zamawiającemu zatwierdzonej dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich niezbędnych dokumentów zgodnie z wymogami UDT oraz rozporządzeniem MPiT z dnia 28 listopada 2018 roku.
9. Uczestnictwo w odbiorze urządzenia przez UDT.

**UWAGI:**

- Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizję lokalną w celu zapoznania się z warunkami i specyfiką pracy wydz. PSK – uzgodnioną wcześniej z Koordynatorem robót. Wizja lokalna będzie możliwa w czasie trwania przetargu w każdy wtorek w godz. 10.00-12.00.
- Wszystkie materiały i sprzęt (zwyżka, dźwig, podnośniki, rusztowania) potrzebne do wykonania zadania- po stronie Wykonawcy.

- Prace będą odbywać się na czynnych ciągach komunikacyjnych wydz. PSK.
- Pracę będą odbywać się na wydz. PSK w środowisku o podwyższonym zapyleniu i stężności z metalami ciężkimi.
- Wykonawca będzie zobowiązany do pracy w sposób uzgodniony z Zamawiającym aby nie zakłócić procesu technologicznego wydz. PSK.
- Z uwagi na rodzaj wykonywanych robót na wysokości może zaistnieć potrzeba wykorzystania usług alpinistycznych (wg. uznania Wykonawcy).
- Kompletna dokumentacja techniczna wciągnika do wglądu u Zamawiającego.
- Na terenie HCM brak jest możliwości z skorzystania z zaplecza sanitarnego (szatni, łazienki, prysznic).
- **Wycenę dla każdego wariantu należy wykonać oddzielnie.**
- Termin składania ofert: 2 tygodnie od wystawienia przetargu.
- Przewidywany termin realizacji zadania: 2026 rok.

#### **PONADTO DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ:**

- Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
- Oświadczenie o wykonaniu rewizji i przedmiarów niezbędnych do realizacji zadania, zapoznaniu się z miejscem i specyfiką pracy wydziału.
- Oświadczenie że przedstawiona oferta jest kompletna do zrealizowania wyżej wymienionego zakresu a także, że jest ona pełna i obejmuje wszystkie niezbędne prace przygotowawczo-zakończeniowe.
- Oświadczenie, że Wykonawca nie wnosi uwag do zakresu prowadzenia robót.
- Deklarację o zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy oraz, że Wykonawca zabezpieczy instalacje towarzyszące przed uszkodzeniem podczas realizacji zadania.
- Deklarację o wykonaniu robót na czynnych obiektach technologicznych i instalacji elektroenergetycznych.
- Czas realizacji całości prac wraz harmonogramem ich prowadzenia.
- Warunki i termin płatności.
- Warunki i czas trwania gwarancji.
- Uprawnienia potwierdzające zdolność firmy do wykonywania tego typu prac.
- Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

#### **KONTAKT:**

W zakresie mechanicznym:

- Jakub Kud – tel. 512 403 451.

W zakresie elektrycznym:

- Adam Piontek – tel. 512 403 464.
- Ireneusz Wylężałek – tel. 512 403 482.



Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.  
**WYDZIAŁ MECHANICZNY**  
**KIEROWNIK**  
  
mgr inż. Jakub Hajda