DETAL A
SKALA 1:10

	POKRYCIE ZAS. BITUMICZNE
	POKRYCIE WSTĘPNE
15	PŁYTY WEŁNY MIN.
	FOLIA PAROIZOLACYJNA
13,5	BLACHA FAŁDOWA
	KONSTRUKCJA DREWNIANA

RYNNA Ø150
SPADEK 0,5%
blacha stalocynk.
TYNK MINERALNY
12 STYROPIAN
PAROIZOLACJA
KONSTRUKCJA DREW.

DETAL "A"

zbiorczy przewód wentyl. mech.

22%

2905 3037 219

+13,25
+12,95
+11,25
+9,995
+9,725
+8,275
+7,425
+7,00
+4,025
+3,575
+3,125
+2,675
+2,225
±0,00 = 95,2
±0,00
-0,25
-0,45
-1,20
-1,90
-2,35
-2,60
-2,90
-3,00

R=1150
R=1375

folia basenowa PVC
panel stalowy
900

belka stężająca 40x40 cm

F2 Bp 1,50 F2 Bp

I200

F1

WARSTWY PODŁOGOWE

I PODŁOGA NA GRUNCIE
PŁYTKI GRESOWE/
WYRÓWNANIA TW. SZT. – 1,0 cm
WYL. CEMENT. ZBROJONA – 4,5 cm
STYROPIAN – wymagania jw. – 10 cm
FOLIA PE paroizolacja jw. – 0,3 mm
BETON CHUDY – 10 cm
ŻWIR – 25 cm
GRUNT UBITY WARSTWAMI

II PODŁOGA W KORYTARZU TECHNOLOGICZNYM -
PŁYTKI GRESOWE – 1,0 cm
WYLEWKA CEMENTOWA
(w spadku) 2,0 – 4,5 cm
FOLIA PE
STYROPIAN TW. – 5 cm
FOLIA PE paroizolacja
PŁYTA ŻELBETOWA 22 cm

III STROP NAD KORYTARZEM TECHNOLOG.
PŁYTKI GRESOWE – 1,0 cm
WYLEWKA CEMENTOWA
(w spadku) 6,5 – 9,5 cm
FOLIA PE
STYROPIAN TW. – 5 cm
FOLIA PE paroizolacja
PŁYTA ŻELBETOWA 12 cm

IV STROP NAD PARTERREM
PŁYTKI GRESOWE/
WYRÓWN. TW. SZT. – 1,0 cm
WYLEWKA CEMENT. – 4,5 cm
STYROPIAN TWARDY – 5 cm
FOLIA PE paroizolacja
PŁYTA ŻELBETOWA – 15 cm

IVa SCHODY I ISTOPNIE TRYBUNY
WYRÓWNANIA TW. SZT.
(samopoziomujące)
WYLEWKA CEMENTOWA – 3 cm

V STROPODACH NAD KORYTARZEM I HALĄ BASENU
POKRYCIE ZAS. – BITUMICZNE
POKRYCIE WSTĘPNE
PŁYTY WEŁNY MIN. – 15 cm
FOLIA PE paroizolacja
BLACHA FAŁDOWA 150 mm
DŹWIGARE Z DREWNA KLEJ. 1700 mm
SUFIT PODWIESZONY
„SOUPRON – FLEXIFONIK"

Roboty wykonano zgodnie z dokumentacją i naniesionymi poprawkami
KIEROWNIK BUDOWY MITEK S.A.
mgr inż. Bolesław Mikulski upr. bud. 432/89/88
INSPEKTOR NADZORU

Inwestor:	URZĄD MIEJSKI W JÓZEFOWIE 05 –420 JÓZEFÓW; ul. Kard. Wyszyńskiego 1
Obiekt:	INTEGRACYJNE CENTRUM DYDAKTYCZNO - SPORTOWE w Józefowie – etap I – hala basenu
Nr rys.	8
Data:	12 1999 r.
Tytuł rysunku:	PRZEKRÓJ A -A
Skala:	1:50
Główny projektant:	mgr inż. arch. JAN WRANA upr. bud. nr 29-Km/75
Projektanci:	arch. Marcin Markiewski arch. Piotr Stokłosa arch. Dariusz Szporna arch. Justyna Tarajko arch. Joanna Zielińska

ABS-PROINVEST SP. Z O.O.
31-112 Kraków, ul. Smoleńsk 29
tel./ fax (0 12) 422 78 33

mgr inż. arch. JAN WRANA
upr. bud. nr 29/Km/75
Kraków, ul. Sienkiewicza 30/4