

## KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA (REMONT) CZĘŚCI BLOKU OPERACYJNEGO NA ODDZIALE CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ OBEJMUJĄCA WYMIANĘ DRZWI DO SAL OPERACYJNYCH ORAZ WYKONANIE OSŁON PCV ŚCIAN KORYTARZA

ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ, UL. PABIANICKA 62

INWESTOR : WOJEWÓDZKIE WIELOSPECJALISTYCZNE CENTRUM ONKOLOGII I TRAUMATOLOGII IM. M. KO-

ADRES INWESTORA : 93-16 Łódź, ul. Pabianicka 62

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Konrad Żakowski

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... 71,80 % R+S

Zysk [Z] ..... 10,50 % R+S+Kp(R+S)

[V] ..... 23,00 %  $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :

Podatek VAT :

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
<b>MODERNIZACJA (REMONT) CZĘŚCI BLOKU OPERACYJNEGO NA ODDZIALE CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ OBEJMUJĄCA WYMIANĘ DRZWI DO SAL OPERACYJNYCH ORAZ WYKONANIE OSŁON PCV ŚCIAN KORYTARZA</b>					
1		<b>Wymiana Stalarki Drzwiowej DR2</b>			
1	KNR 0-19	1,5*2,2	m <sup>2</sup>		
d.1	0928-04		m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
2	KNR-W 2-02	1,5*2,2	m <sup>2</sup>		
d.1	1024-02		m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
3	KNR 4-01	Naprawa miejsc po zdemontowanych drzwiach - Obróbka	kpl.		
d.1	0918-01	1	kpl.		
	analogia			RAZEM	
4		Wydóz i utylizacja odpadów	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.		
				RAZEM	
2		<b>Wymiana Stalarki Drzwiowej DR3</b>			
5	KNR 0-19	1,6*2,2	m <sup>2</sup>		
d.2	0928-04		m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
6	KNR-W 2-02	1,6*2,2	m <sup>2</sup>		
d.2	1024-02		m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
7	KNR 4-01	Naprawa miejsc po zdemontowanych drzwiach - Obróbka	kpl.		
d.2	0918-01	1	kpl.		
	analogia			RAZEM	
8		Wydóz i utylizacja odpadów	kpl.		
d.2	kalk. własna	1	kpl.		
				RAZEM	
3		<b>Wymiana Stalarki Drzwiowej DR2</b>			
9	KNR 0-19	0,9*2	m <sup>2</sup>		
d.3	0928-04		m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
10	KNR-W 2-02	0,9*2	m <sup>2</sup>		
d.3	1024-02		m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
11	KNR 4-01	Naprawa miejsc po zdemontowanych drzwiach - Obróbka	kpl.		
d.3	0918-01	1	kpl.		
	analogia			RAZEM	
12		Wydóz i utylizacja odpadów	kpl.		
d.3	kalk. własna	1	kpl.		
				RAZEM	
4		<b>Wymiana Stalarki Drzwiowej DR3</b>			
13	KNR 0-19	1*2	m <sup>2</sup>		
d.4	0928-04		m <sup>2</sup>	2,000	
				RAZEM	2,000
14	KNR-W 2-02	1*2	m <sup>2</sup>		
d.4	1024-02		m <sup>2</sup>	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR 4-01	Naprawa miejsc po zdemontowanych drzwiach - Obróbka	kpl.		
d.4	0918-01	1	kpl.	1,000	
	analogia			RAZEM	1,000
16		Wydóz i utylizacja odpadów	kpl.		
d.4	kalk. własna	1	kpl.	1,000	



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
<b>5</b>		<b>Wymiana Stolarki Drzwiowej DR4</b>			
17	KNR 0-19 d.5 0928-04	Demontaż stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
		0,9*2	m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
18	KNR-W 2-02 d.5 1024-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone DR4	m <sup>2</sup>		
		0,9*2	m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
19	KNR 4-01 d.5 0918-01 analogia	Naprawa miejsc po zdemontowanych drzwiach - Obróbka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	kalk. własna	Wywóz i utylizacja odpadów	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>6</b>		<b>Wymiana Stolarki Drzwiowej DR5</b>			
21	KNR 0-19 d.6 0928-04	Demontaż stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
		1,2*2	m <sup>2</sup>	2,400	
				RAZEM	2,400
22	KNR-W 2-02 d.6 1024-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone DR5	m <sup>2</sup>		
		1,2*2	m <sup>2</sup>	2,400	
				RAZEM	2,400
23	KNR 4-01 d.6 0918-01 analogia	Naprawa miejsc po zdemontowanych drzwiach - Obróbka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	kalk. własna	Wywóz i utylizacja odpadów	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>7</b>		<b>Wymiana wykładziny w strefie wejścia do Sali operacyjnej nr 34</b>			
25	KNR 4-01 d.7 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		4*4,5	m <sup>2</sup>	18,000	
				RAZEM	18,000
26	kalk. własna	Wywóz i utylizacja odpadów	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	NNRNKB d.7 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
		4*4,5	m <sup>2</sup>	18,000	
				RAZEM	18,000
28	KNR 2-02 d.7 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną z atestem higienicznym	m <sup>2</sup>		
		4*4,5	m <sup>2</sup>	18,000	
				RAZEM	18,000
<b>8</b>		<b>Zabezpieczenie okładziną ścian korytarza w części czystej</b>			
29	KNR 4-01 d.8 0426-04 analogia	Rozebranie obicia ścian z paneli	m <sup>2</sup>		
		39*1,5	m <sup>2</sup>	58,500	
				RAZEM	58,500
30	kalk. własna	Wywóz i utylizacja odpadów	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR 4-01 d.8 0710-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod panele - Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		4*4,5	m <sup>2</sup>	18,000	
				RAZEM	18,000
32	KNR 0-18 d.8 2613-03 analogia	Układanie paneli - osłon RTG	m <sup>2</sup>		
		39*1,5	m <sup>2</sup>	58,500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	58,500