

Przedmiar robót

Obiekt	Remont posadzek klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bosmańskiej 22a i 22b w Koszalinie.
Rodzaj robót	Roboty budowlane
Lokalizacja	Koszalin, Ul. Bosmańska 22a i 22b
Inwestor	Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Sakrpie" w Koszalinie

Tabela przedmiaru robót

Remont posadzek klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bosmańskiej 22a i 22b w Koszalinie.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1 Remont posadzek		
1	KNR 4-01 0804/08		Zerwanie cokolika z płytek klatka 22b i 22c $((3+1,75)*9+2,52*10)*2$	m	135,9
			razem	m	135,9
2	KNNR-W 3 1014/07		Mycie posadzek lastrykowych, cementowych, betonowych, wykładzin i płytek- analogia klatka 22b i 22c wejście $2,53*1,63*2$ klatka 22b i 22c podesty $(2,54*1,77*9+1,24*0,38*4)*2$ klatka 22b i 22c schody stopnie $1,18*0,27*8*9*2$ klatka 22b i 22c schody podstopnie $1,18*0,15*9*9*2$ klatka 22b i 22c schody do piwnicy stopnie $1,17*0,27*8*2$ klatka 22b i 22c schody do piwnicy podstopnie $1,17*0,16*9*2$	m2 m2 m2 m2 m2 m2	8,25 84,69 45,88 28,67 5,05 3,37
			razem	m2	175,91
3	KNR 0-25 0103/01		Odtłuszczenie rozpuszczalnikami elementów konstrukcji pełnościennych klatka 22b i 22c 175,91 {poz,2}	m2	175,91
			razem	m2	175,91
4	NNRNKB 7 1134/01		Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 19 powierzchni poziomych 175,91 {poz,2}	m2	175,91
			razem	m2	175,91
5	KNR 2-02 1102/01		Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro klatka 22b i 22c wejście $2,53*1,63*2$ klatka 22b schody stopnie $1,18*0,27*8*3$ klatka 22c schody stopnie $1,18*0,27*8*2$	m2 m2 m2	8,25 7,65 5,1
			razem	m2	21
6	KNR 2-02 1102/03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm- krotność x3 Dopłata 3x 21 {poz,5}	m2	21
			razem	m2	21
7	KNR 2-02 1102/02		Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko klatka 22b i 22c schody do piwnicy stopnie $1,17*0,27*8*2$	m2	5,05
			razem	m2	5,05
8	KNR 2-02 1102/03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm- krotność x3 Dopłata 3x 5,05 {poz,7}	m2	5,05
			razem	m2	5,05
9	NNRNKB 6 2809/02		Cokoliki na zaprawach klejowych CERESIT CM-16 FLEXIBLE z płytek kamionkowych GRES 10x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 klatka 22b i 22c $((3+1,75)*9+2,52*10)*2$	m	135,9
			razem	m	135,9
10	KNR 2-02u2 2805/05		Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych CERESIT CM-16 FLEXIBLE o grubości warstwy 5mm klatka 22b i 22c wejście $2,53*1,63*2$ klatka 22b i 22c podesty $(2,54*1,77*9+1,24*0,38*4)*2$	m2 m2 m2	8,25 84,69 92,94
			razem	m2	92,94
11	KNR 2-02 1121/05		Okładziny schodów z płytek 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną klatka 22b i 22c schody stopnie $1,18*0,27*8*9*2$ klatka 22b i 22c schody podstopnie $1,18*0,15*9*9*2$	m2 m2	45,88 28,67
			razem	m2	74,55
12	KNNR-W 3 1014/07		Mycie posadzek lastrykowych, cementowych, betonowych, wykładzin i płytek po robotach malarskich klatka 22b i 22c wejście $2,53*1,63*2$ klatka 22b i 22c podesty $(2,54*1,77*9+1,24*0,38*4)*2$ klatka 22b i 22c schody stopnie $1,18*0,27*8*9*2$ klatka 22b i 22c schody podstopnie $1,18*0,15*9*9*2$	m2 m2 m2 m2	8,25 84,69 45,88 28,67
			razem	m2	167,49
			2 Roboty towarzyszące		
13	KNR 4-01 0354/07		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 klatka 22b i 22c 2	szt	2
			razem	szt	2

Tabela przedmiaru robót

Remont posadzek klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bosmańskiej 22a i 22b w Koszalinie.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
14	KNR 2-02 1017/01		Analogia - Montaż drzwiowi metalowych -technicznych do piwnicy klatka 22b i 22c 2	kpl.	2
			razem	kpl.	2
15	KNR 4-01 0707/05		Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi- uzupełnienie ściana piwnicy klatka 22b i 22c (2,1*2+0,9)*2*2	m	20,4
			razem	m	20,4
16	KNR 4-01 1206/03		Malowanie jednokrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian- uzupełnienie ściana piwnicy klatka 22b i 22c (1,5*0,25*2*2)*2 klatka 22b i 22c 1,63*1,5	m2 m2	3 2,45
			razem	m2	5,45
17	KNR 4-01 1204/05		Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów- uzupełnienie ściana piwnicy klatka 22b i 22c ((1,3*2,5)-0,9*2,1)*2*2 1,63*2,5*2 -5,45 {poz,16}	m2 m2 m2	5,44 8,15 -5,45
			razem	m2	8,14
18	KNR 4-01 1204/08		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku- pas przy cokolikach klatka 22b i 22c ((3+1,75)*9+2,52*10)*2*0,2	m2	27,18
			razem	m2	27,18
19	KNR 4-01 1207/01		Malowanie jednokrotne farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20cm- pas przy cokolikach klatka 22b i 22c ((3+1,75)*9+2,52*10)*2	m	135,9
			razem	m	135,9
20	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km klatka 22b i 22c (((3+1,75)*9+2,52*10)*2)*0,08*0,02	m3	0,22
			razem	m3	0,22
21	KNR 4-01 0108/10		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 11x	m3	0,22
22	Kalkulacja indywidualna		Koszty utylizacji gruzu 0,22*1,8	t	0,4
			razem	t	0,4

Spis działów przedmiaru robót

Remont posadzek klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bosmańskiej 22a i 22b w Koszalinie.

Nr	Opis
1	Remont posadzek
2	Roboty towarzyszące

Zestawienie robocizny

Remont posadzek klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bosmańskiej 22a i 22b w Koszalinie.

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarze gr.II	r-g	10,806		
2	Malarze gr.II	r-g	12,984		
3	Posadzkarze gr.II	r-g	84,898		
4	Posadzkarze-płytkarze gr.III	r-g	198,892		
5	Robocizna razem	r-g	67,316		
6	Robotnicy	r-g	16,827		
7	Robotnicy gr.I	r-g	90,45		
8	Robotnicy gr.II	r-g	0,408		
9	Tynkarze gr.III	r-g	2,244		
	Razem		484,825		

Zestawienie materiałów

Remont posadzek klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bosmańskiej 22a i 22b w Koszalinie.

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Benzyna do ekstrakcji	dm3	21,285		
2	Benzyna do lakierów	dm3	0,815		
3	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,006		
4	Drewno opałowe	kg	3,126		
5	Drzwi techniczne stalowe skrzydło 80	szt	2		
6	Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna	dm3	1,254		
7	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	4,481		
8	Gips budowlany szpachlowy	kg	8,154		
9	Grunt pokostowy	dm3	7,232		
10	koszt utylizacji gruzu	t	0,4		
11	Ościeżnice stalowe	szt	2		
12	Papier ścierny	ark	4,394		
13	Piana montażowa	szt	1,2		
14	Piasek do zapraw	m3	0,027		
15	Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 30x30cm	m2	76,787		
16	Płytki gresowe 30x30cm QZ	m2	18,347		
17	Płytki kamionkowe GRES 30x30cm QZ	m2	96,658		
18	Preparat gruntujący CERESIT CT 19 SuperGrip	dm3	36,941		
19	Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm3	0,109		
20	Szpachlówka olejno-żywiczna	dm3	4,276		
21	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,006		
22	Woda	m3	0,008		
23	Zaprawa cementowa CN 83 szybko twardniejąca	kg	2 605		
24	Zaprawa do spoinowania CE 40	kg	133,772		
25	Zaprawa klejowa CERESIT CM-16 FLEXIBLE	kg	579,933		

Zestawienie sprzętu

Remont posadzek klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bosmańskiej 22a i 22b w Koszalinie.

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,206		
2	Środek transportowy	m-g	6,705		
3	Wyciąg	m-g	7,607		
4	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,204		
	Razem		14,722		