

PRZEDMIAR					
Poradnia Protetyki Stomatologicznej wraz z przyległymi częściami wspólnymi - ul. Nowy Zjazd 1, Warszawa			RAZEM WARTOŚĆ		0,00 zł
Lp.	Opis	Ilość	Jedn.	Cena jedn.	Wartość
	ROBOTY BUDOWLANE				0,00 zł
	Wyburzenia				0,00 zł
1	Wyburzenie ścian murowanych	12,43	m2		0,00 zł
	Ściany				0,00 zł
2	Wykonanie ściany GK, grubość 12,5cm - 14cm, wełna mineralna 7,5cm; RA,1 >=50 dB (obustronnie podwójne płytowanie, pełne szpachlowanie powierzchni)	12,57	m2		0,00 zł
3	Wykonanie przedścianki GK, grubości 10cm, wełna mineralana 7,5cm (podwójne płytowanie, pełne szpachlowanie powierzchni)	4,00	m2		0,00 zł
4	Dostawa i montaż zabudów gisetowych zgodnie z dokumentacją projektową. Wysokość min. 225 cm. Zabudowa w klasie NRO. Ścianki i drzwi wykonać z płyt kompaktowych z laminatu wysokociśnieniowego HPL. Kolorystyka zgodnie z dokumentacją projektową, do wyboru przez Inwestora na etapie realizacji. Okucia systemowe, w tym zawiasy z samodomykiem oraz zamki ze wskaźnikiem zajętości.	9,29	kpl.		0,00 zł
	Wykończenia ścian				0,00 zł
5	O1 - Malowanie ścian na kolor biały RAL 9010, farba latksowa (w cenie usuniecie starych powłok, uzupełnienia ubytków, przygotowanie powierzchni pod malowanie, gruntowanie)	220,53	m2		0,00 zł
6	O1 - Lamperia (odbojnica) w pasie wysokości 60cm, na wysokości 40 cm powyżej poziomu posadzki, np. okładzina winylowa firmy Tarkett, model Wallgard CONTRAST GREY (w cenie m.in.: demontaż istniejących okładzin, przygotowanie powierzchni pod montaż, montaż)	50,89	m2		0,00 zł
7	O1' - Malowanie ścian na kolor biały RAL 9010, farba latksowa (w cenie usuniecie starych powłok, uzupełnienia ubytków, przygotowanie powierzchni pod malowanie, gruntowanie)	61,66	m2		0,00 zł
8	O2, O2' - Płytki ceramiczne 29,8x59,8cm np. firmy DOMINO (Tubądzin), model Select White do wysokości O2 - 210cm; O2' - 230cm	131,64	m2		0,00 zł
9	O2, O2' - malowanie powyżej płytek ceramicznych na kolor RAL 9010 (w cenie usuniecie starych powłok, uzupełnienia ubytków, przygotowanie powierzchni pod malowanie, gruntowanie)	67,47	m2		0,00 zł
10	O3 - Malowanie na kolor biały RAL 9010 (z zachowaniem istniejących lamperii oraz odbojników ściennych) (w cenie usuniecie starych powłok, uzupełnienia ubytków, przygotowanie powierzchni pod malowanie, gruntowanie)	238,66	m2		0,00 zł
11	O4 - Płytki ceglane, np. firmy Vandersanden, model Oud Brabant (wariant z beżową fugą) (w cenie m.in.: demontaż istniejących okładzin, przygotowanie powierzchni pod montaż, montaż)	19,58	m2		0,00 zł
12	Rewizja stalowa do szachtu instalacyjnego 20 × 30 cm, malowana proszkowo w kolorze RAL 9010 (dopasowanym do koloru ściany), wraz z demontażem istniejącej rewizji, powiększeniem otworu i odtworzeniem wykończenia.	5,00	szt		0,00 zł
	Drzwi				0,00 zł

Lp.	Opis	Ilość	Jedn.	Cena jedn.	Wartość
13	D.01.x. Drzwi drewniane pełne 90x200cm (akustyczne) - akustyka min. Rw=37dB - ościeżnica drewniana blokowa z opaskami - wykończenie laminat Egger W1000 ST19 - klamki szare - próg opadający Producent np. firmy WOLBEL (w cenie: montaż wraz z estetycznym obrobieniem)	1,00	szt.		0,00 zł
14	D.02.x. Drzwi drewniane pełne 90x200cm (KD) - ościeżnica drewniana blokowa z opaskami - kontrola dostępu (integracja z istniejącym systemem KD budynku) - elektrozaczep Effeft 138.13+klamka/gałka (KD na zamku głównym) + kontaktron MC340. - samozamykacz szynowy np. firmy GEZE - wykończenie laminat Egger W1000 ST19 - klamka + gałka w kolorze szarym Producent np. firmy WOLBEL (w cenie: demontaż istniejących drzwi, montaż nowych wraz z ich estetycznym obrobieniem, zasilanie, okablowanie, uruchomienie KD)	4,00	szt.		0,00 zł
15	D.03.x Drzwi drewniane pełne 90x200cm (łazienkowe) - ościeżnica drewniana blokowa z opaskami - wykończenie laminat Egger W1000 ST19 - klamki szare - podcięciem lub kratka wentylacyjna Producent np. firmy WOLBEL (w cenie: demontaż istniejących drzwi, montaż nowych wraz z ich estetycznym obrobieniem)	1,00	szt.		0,00 zł
16	D.04.x Drzwi drewniane 90x200cm (łazienkowe) - ościeżnica drewniana blokowa z opaskami - samozamykacz szynowy np. firmy GEZE - wykończenie laminat Egger W1000 ST19 - klamki szare - podcięciem lub kratka wentylacyjna Producent np. firmy WOLBEL (w cenie: demontaż istniejących drzwi, montaż nowych wraz z ich estetycznym obrobieniem)	2,00	szt.		0,00 zł
17	DP.01 - Drzwi przesuwne wykonane ze szkła bezpiecznego hartowanego ESG gr. min. 10 mm., 160x200 cm (szerokość przejścia), np. Dorma MUTO lub GEZE Levolan lub równoważny. Drzwi montowane w systemie przeszkleń całoszklanych, z prowadzeniem górnym w szynie systemowej, bezprogowe. Szkło wyposażone w pasy matowe, zapewniające widoczność przegrody i bezpieczeństwo użytkownika. Okucia systemowe, przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej. Całość wykonać jako systemowe rozwiązanie producenta, do akceptacji Inwestora.	1,00	szt.		0,00 zł
18	Montaż piktogramów na drzwiach (gotowe tabliczki na wzór istniejących)	4,00	szt.		0,00 zł
19	Numeracja drzwi (gotowe cyferki na wzór istniejących)	8,00	szt.		0,00 zł
	Podłogi i wykończenia podłóg				0,00 zł
20	W1 - Płytki ceramiczne 59,8x59,8cm, np. firmy Tubądzin, model OD1 Graphite (w cenie m.in.: demontaż istniejących okładzin, przygotowanie powierzchni pod montaż)	195,95	m2		0,00 zł

Lp.	Opis	Ilość	Jedn.	Cena jedn.	Wartość
21	W1 - Cokół z płytki np. Tubądzin, model OD1 Graphite, wysokość 10cm (w cenie m.in.: demontaż istniejących okładzin, przygotowanie powierzchni pod montaż)	199,52	mb		0,00 zł
22	Dostawa i montaż listwy progowej	20,00	szt.		0,00 zł
	Sufity				0,00 zł
23	S1 - Malowanie sufitów istniejących (w tym zabudów kanałów instalacyjnych) Malowanie na kolor biały RAL 9010, farba lateksowa. W cenie: przygotowanie podłoża, usunięcie luźnych powłok, naprawa ubytków, szpachlowanie, gruntowanie, dwukrotne malowanie.	61,42	m2		0,00 zł
24	S2 - Sufity podwieszane rastrowe Sufit modułowy 600x600 mm, np. Rockfon SOFIA A15 lub równoważny, biały. W cenie: kompletna konstrukcja systemowa, montaż, dopasowanie do instalacji, wycięcia pod oprawy i elementy instalacyjne.	113,92	m2		0,00 zł
25	S3 - Malowanie sufitów GK istniejących Malowanie na kolor biały RAL 9010, farba lateksowa. W cenie: naprawa ubytków, szpachlowanie, gruntowanie, dwukrotne malowanie, uzyskanie jednolitej powierzchni.	35,21	m2		0,00 zł
26	Rewizja sufitowa w zabudowie GK o wymiarach 20 × 30 cm, systemowa, w kolorze białym RAL 9010 (dopasowanym do koloru sufitu), wraz montażem oraz wykończeniem.	1,00	szt		0,00 zł
	Zabudowy meblowe				0,00 zł
27	Zabudowa meblowe oraz meble w pomieszczeniu 212a, 212b, 212c (rysunek nr 18) (w cenie uwzględniono produkcję, transport, montaż, usunięcie istniejących zabudów meblowych oraz mebli, przygotowanie pod montaż, montaż urządzeń sanitarnych oraz elektrycznych)	1,00	kpl.		0,00 zł
28	Zabudowa meblowe oraz meble w pomieszczeniu 209a (rysunek nr 19) (w cenie uwzględniono produkcję, transport, montaż, usunięcie istniejących zabudów meblowych oraz mebli, przygotowanie pod montaż, montaż urządzeń sanitarnych oraz elektrycznych)	1,00	kpl.		0,00 zł
29	Zabudowa meblowe oraz meble w pomieszczeniu 215, 216 (rysunek nr 20) (w cenie uwzględniono produkcję, transport, montaż, usunięcie istniejących zabudów meblowych oraz mebli, przygotowanie pod montaż, montaż urządzeń sanitarnych oraz elektrycznych)	1,00	kpl.		0,00 zł
30	Zabudowa meblowe oraz meble w pomieszczeniu 205 (rysunek nr 21) (w cenie uwzględniono produkcję, transport, montaż, usunięcie istniejących zabudów meblowych oraz mebli, przygotowanie pod montaż, montaż urządzeń sanitarnych oraz elektrycznych)	1,00	kpl.		0,00 zł
	Wyposażenie sanitarne				0,00 zł
31	SN.01 - Kompaktowa WC stojąca ze zbiornikiem spłukującym np. GROHE Bau Ceramic - Miska WC ze zbiornikiem spłukującym (wraz z demontażem istniejących urządzeń oraz montażem nowych)	4,00	szt.		0,00 zł
32	SN.02 - Wisząca miska WC np. Geberit Selnova Comfort, Premium, lejowa, długa, częściowo ukryte mocowania, bez barier, Rimfree nr 500.693.01.7, deska sedesowa np. Geberit Selnova Comfort bez barier, antybakteryjna, ocowanie od górydeska nr 501.559.01.1, przycisk uruchamiający np. Geberit Sigma20 nr 115.883.KH.1, stelaż podtynkowy np. Geberit Duofix do wiszących misek WC, 112 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm, bez barier nr 111.350.00.5	1,00	szt.		0,00 zł
33	SN.03 - Poręcz ścienna np. Koło Lehnien Funktion, uchylna, stal nierdzewna gładka, wysięg 87 cm nr L1061101, uchwyt na papier toaletowy	2,00	szt.		0,00 zł
34	SN.04 - Umywalka np. Geberit Selnova Comfort bez barier nr 501.463.00.7, stelaż podtynkowy np. Geberit Duofix do umywalki, 112 cm, do baterii stojącej, z syfonem podtynkowym nr 111.480.00.2, zestaw wykończeniowy do umywalki z syfonem podtynkowym np Geberit nr 115.416.21.1, zawór zestawu odpływowego ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu np. Geberit nr 152.050.21.1, bateria umywalkowa np. Grohe Eurosmart, Rozmiar S nr 23982003	1,00	szt.		0,00 zł
35	SN.05 - Umywalka wisząca ścienna, np. GoodHome Zapia 59,5 x 44, syfon chromowany, bateria umywalkowa np. GoodHome Cavalry M new chrom	3,00	szt.		0,00 zł

Lp.	Opis	Ilość	Jedn.	Cena jedn.	Wartość
36	SN.06 - Zlewozmywak kuchenny granitowy jednokomorowy z ociekaczem i dużą komorą np. Kopenhaga 620-50 Top, syfon, bateria np. Franke Urban Pull-Out Chrom	1,00	szt.		0,00 zł
37	SN.07 - Zestaw zlewozmywaków ze stali nierdzewnej, montaż podblatowy, np. SMEG Mira VFU40SFR oraz VFU43SFR 1-komorowy, stal nierdzewna, 2 szt. bateria umywalkowa np. ALGEO MEDICO stojąca niska z obrotową wylewką, chrom BAGM2AA, syfony	2,00	szt.		0,00 zł
38	SN.08 - Lodówka w zabudowie meblowej np. Bosch KBN96VFE0 Zamrażarka No Frost 193,5cm	1,00	szt.		0,00 zł
39	SN.09 - Poręcz ścienna np. Koło Lehn Concept Pro, prosta nr L60006000	1,00	szt.		0,00 zł
40	Lustro uchylne w oprawie chromowanej na metalowym stelażu np. Merida LU10B, 60x50cm (wraz z demontażem istniejących urządzeń oraz montażem nowych)	1,00	szt.		0,00 zł
41	Pojemnik na papier toaletowy MERIDA STELLA model BSM104 (wraz z demontażem istniejących urządzeń oraz montażem nowych)	5,00	szt.		0,00 zł
42	Pojemnik na ręczniki składane MERIDA STELLA model ASM101 (wraz z demontażem istniejących urządzeń oraz montażem nowych)	7,00	szt.		0,00 zł
43	Dozownik mydła w płynie MERIDA STELLA model DSM176 (wraz z demontażem istniejących urządzeń oraz montażem nowych)	7,00	szt.		0,00 zł
44	Dozownik płynu dezynfekcyjnego MERIDA STELLA model DSM407 (wraz z demontażem istniejących urządzeń oraz montażem nowych)	7,00	szt.		0,00 zł
45	Lustro z fazowanymi brzegami 40x60 cm np. MERIDA model LU2 (wraz z demontażem istniejących urządzeń oraz montażem nowych)	3,00	szt.		0,00 zł
46	Szczotka do WC np. MERIDA model TUBA (wraz z demontażem istniejących urządzeń oraz montażem nowych)	5,00	szt.		0,00 zł
47	Kosz na śmieci np. MERIDA model TOP SILENT LUNA KIM417 (wraz z demontażem istniejących urządzeń oraz montażem nowych)	5,00	szt.		0,00 zł
48	Uchwyt na kartonik z rękawiczkami MERIDA STELLA, model GSM020 (wraz z demontażem istniejących urządzeń oraz montażem nowych)	2,00	szt.		0,00 zł
	Inne				0,00 zł
49	Nawietrzak okienny higrosterowany np. firmy AERECO, model EMM 707. (w cenie uwzględniono: demontaż istniejących oraz montaż nowych nawietrzaków, dopasowanie produktu do istniejącego otworowania lub dostosowanie skrzydła okiennego do nowych nawietrzaków).	7,00	kpl.		0,00 zł
50	Odnowienie parapetów poprzez ich obłożenie okleiną z laminatu Benif, wymiana silikonów	7,00	kpl.		0,00 zł
51	Sprzątanie oraz zabezpieczenie powierzchni na czas wykonywania prac. Zabezpieczenie drzwi i okien poprzez folię, stolarka i profile elewacyjne zabezpieczone za pomocą papieru karbowanego lub płyty pilśniowej.	200,00	m2		0,00 zł
52	Demontaż oraz utylizacja zbędnych elementów instalacji powyżej sufitów podwieszanych	1,00	kpl		0,00 zł
53	Kontenery, utylizacja odpadów.	15,00	szt.		0,00 zł
	ROBOTY ELEKTRYCZNE				0,00 zł
54	Deontaż i ponowny montaż elementów SSP (czujki, sygnalizatory)	36,00	szt		0,00 zł
55	Demontaż i ponowny montaż opraw awaryjnych i ewauacyjnych	11,00	szt		0,00 zł
56	Demontaż i ponowny montaż kamert CCTV	1,00	szt		0,00 zł
57	Demontaż opraw oświetlenia podstawowego	50,00	szt		0,00 zł
58	Demonraż i ponowny montaż łączników i gniazd (230V, RJ45, RJ11)	30,00	szt		0,00 zł
59	Demontaż rozdzielnic/wyłącznika do UNITU	1,00	sz		0,00 zł
60	Dostawa i montaż: Oprawa OP1 - LUGCLASSIC SLIM LED 1200x300 natynkowa	6,00	szt		0,00 zł
61	Dostawa i montaż: Oprawa OP2 - LUGCLASSIC SLIM LED 600x600 natynkowa	1,00	szt		0,00 zł
62	Dostawa i montaż: Oprawa OP3 - LUGCLASSIC SLIM LED 600x600 w suficie podwieszanym	29,00	szt		0,00 zł
63	Dostawa i montaż: Oprawa OP4 - LCS DOWNLIGHT 110	8,00	szt		0,00 zł
64	Dostawa i montaż: Oprawa OP4 - LCS DOWNLIGHT 110 (IP54)	2,00	szt		0,00 zł
65	Dostawa i montaż: Oprawa OP5 - LUG CALLA LB LED (IP65)	1,00	szt		0,00 zł
66	Oprawa podszafkowa LED 120cm 18W	1,00	szt		0,00 zł

Lp.	Opis	Ilość	Jedn.	Cena jedn.	Wartość
67	Łącznik podtynkowy jednobiegunowy 10A/230V, IP20	7,00	szt		0,00 zł
68	Łącznik podtynkowy jednobiegunowy 10A/230V, IP4	6,00	szt		0,00 zł
69	Łącznik podtynkowy dwubiegunowy 10A/230V, IP20	2,00	szt		0,00 zł
70	Gniazdo podwójne podtynkowe, IP20, 16A/230V, 2P+PE,	6,00	szt		0,00 zł
71	Gniazdo pojedyncze z puszką natynkową, IP20, 16A/230V, 2P+PE,	3,00	szt		0,00 zł
72	Gniazdo pojedyncze podtynkowe, IP20, 16A/230V, 2P+PE,	2,00	szt		0,00 zł
73	Gniazdo 2xRJ45 cat. 5e	4,00	szt		0,00 zł
74	Ramka 1-krotna	5,00	szt		0,00 zł
75	Dostawa i montaż: Puszka podtynkowa gł.60 mm	3,00	szt		0,00 zł
76	Wykucie otworu pod puszki	3,00	szt		0,00 zł
77	Dostawa i ułożenie: Puszka instalacyjna 60x60	8,00	szt		0,00 zł
78	Dostawa i ułożenie: Przewód OMY 3x1mm ²	65,00	m		0,00 zł
79	Dostawa i ułożenie: Przewód OWY 3x2,5mm ²	30,00	m		0,00 zł
80	Dostawa i ułożenie: Przewód YDYżo 3x2,5mm ²	140,00	m		0,00 zł
81	Dostawa i ułożenie: Przewód YDYżo 3x1,5mm ³	10,00	m		0,00 zł
82	Dostawa i montaż: Kanał MKE 18/50 2k	15,00	m		0,00 zł
83	Dostawa i montaż: Kanał MKE 10/17	6,00	m		0,00 zł
84	Bruzdowanie ścian pod przewody	15,00	m		0,00 zł
85	Dostawa i ułożenie: UTP cat. 5e	160,00	m		0,00 zł
86	Dostawa i montaż: Keystone RJ45 cat.5e	2,00	szt		0,00 zł
87	Rozbudowa rozdzielnicy	1,00	kpl		0,00 zł
88	Dostawa i montaż: MIKRO OBUDOWA NATYNKOWA S-4 z zabezpieczeniem PXX-C16/1N/003-A	1,00	kpl		0,00 zł
89	Dostawa i montaż:Puszka podłogowa PP0008	1,00	szt		0,00 zł
90	Bruzdowanie szlichty pod peszle i puszkę	1,00	kpl		0,00 zł
91	Dostawa i ułożenie: Peszel fi20	10,00	m		0,00 zł
92	Dostawa i ułożenie: AROT fi50	3,00	m		0,00 zł
93	Dostawa i montaż: Rurka RL20	3,00	m		0,00 zł
	ROBOTY SANITARNE				0,00 zł
	Instalacja zimnej i ciepłej wody użytkowej				0,00 zł
94	Zawór kątowy podumywalkowy DN15	12,00	szt		0,00 zł
95	Zawór kątowy podzlewowy DN15	6,00	szt		0,00 zł
96	Zawór odcinający pod ustęp DN15	5,00	szt		0,00 zł
97	Podłączenie wodne umywalki	12,00	kpl		0,00 zł
98	Podłączenie wodne zlewu	6,00	kpl		0,00 zł
99	Podłączenie wodne ustępu	5,00	kpl		0,00 zł
100	Podłączenie wodne ustępu	1,00	kpl		0,00 zł
101	Zawór czerpakny ze złączką do węża	2,00	szt		0,00 zł
102	Węże elastyczna przyłączeniowe umywalkowe	12,00	szt		0,00 zł
103	Węże elastyczna przyłączeniowe zlewowe	6,00	szt		0,00 zł
104	Węże elastyczna przyłączeniowe ustępowe	5,00	szt		0,00 zł
105	Przewody wodociągowe wody zimnej DN15 Rury PP PN10 wraz z kształtkami oraz kompletem materiałów montażowych i zamocowaniami stalowymi ocynkowanymi	11,00	mb		0,00 zł
106	Przewody wodociągowe wody ciepłej DN15 Rury PP PN16 wraz z kształtkami oraz kompletem materiałów montażowych i zamocowaniami stalowymi ocynkowanymi	2,00	mb		0,00 zł
107	Zawór odcinający kulowy. Odciecie od pionu DN15	1,00	szt		0,00 zł
108	Podłączenie wodne do istniejącego pionu	1,00	kpl		0,00 zł
109	Płukanie instalacji wodociągowej	5,00	mb		0,00 zł

Lp.	Opis	Ilość	Jedn.	Cena jedn.	Wartość
110	Badanie mikrobiologiczne wody	1,00	kpl		0,00 zł
111	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej	1,00	kpl		0,00 zł
112	Montaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak	3,00	kpl		0,00 zł
113	Montaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	6,00	kpl		0,00 zł
114	Montaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	5,00	kpl		0,00 zł
	Instalacja zimne i ciepłej wody użytkowej - demontaże				0,00 zł
115	Demontaż podejść oraz urządzeń sanitarnych: umywalek, zlewów, natrysków, ustępów, pisuarów	24,00	kpl		0,00 zł
116	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - pisuar	1,00	kpl		0,00 zł
117	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak	3,00	kpl		0,00 zł
118	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	6,00	kpl		0,00 zł
119	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	5,00	kpl		0,00 zł
	Instalacja kanalizacji sanitarnej				0,00 zł
120	Podłączenie ustępu	5,00	kpl		0,00 zł
121	Podłączenie umywalki, zlewu	9,00	kpl		0,00 zł
122	Przewody kanalizacyjne DN110	5,00	mb		0,00 zł
123	Przewody kanalizacyjne DN50	4,00	mb		0,00 zł
	Instalacja kanalizacji sanitarnej - demontaże				0,00 zł
124	Demontaż przewodów kanalizacyjnych wraz z armaturą przyłączeniową	7,00	mb		0,00 zł
	Instalacja wentylacji				0,00 zł
125	Kratki nawiewne stalowe wymiary od 100x100 do 300x200	9,00	szt		0,00 zł
126	Kratki nawiewne stalowe wymiary od 100x100 do 300x200	3,00	szt		0,00 zł
127	Zawory wywiewne wentylacyjne DN100	8,00	szt		0,00 zł
128	Kratki wentylacyjne wywiewne wentylacji grawitacyjnej 100x100	1,00	kpl		0,00 zł
129	Kanał ze stali ocynkowanej wraz z kształtkami, izolacją oraz elementami montażowymi	2,00	mb		0,00 zł
	Instalacja wentylacji - demontaże				0,00 zł
130	Kratki nawiewne stalowe wymiary od 100x100 do 300x200	9,00	szt		0,00 zł
131	Kratki nawiewne stalowe wymiary od 100x100 do 300x200	3,00	szt		0,00 zł
132	Zawory wywiewne wentylacyjne DN100	8,00	szt		0,00 zł
133	Kratki wentylacyjne wywiewne wentylacji grawitacyjnej 100x100	1,00	kpl		0,00 zł
	Instalacja centralnego ogrzewania				0,00 zł
134	Demontaż oraz ponowny montaż grzejników stalowych płytowych	1,00	kpl		0,00 zł
	Instalacja kanalizacji podciśnieniowej - ssaka				0,00 zł
135	Przewody kanalizacyjne wewnętrzne PVC wraz z kształtkami, kompletem materiałów montażowych i zamocowaniami	30,00	mb		0,00 zł
136	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy DN40	1,00	kpl		0,00 zł
137	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy DN40	1,00	kpl		0,00 zł
	Instalacja powietrza sprężonego				0,00 zł
138	Przewody sprężonego powietrza	11,00	mb		0,00 zł
139	Podłączenie unitu	1,00	kpl		0,00 zł
140	Podłączenie do kompresora	1,00	kpl		0,00 zł
141	Zawór odcinający kulowy. Odcięcie od pionu	3,00	szt		0,00 zł
	Inne				0,00 zł

Lp.	Opis	Ilość	Jedn.	Cena jedn.	Wartość
142	Bruzdowanie	1,00	kpl		0,00 zł
143	Otworowanie	1,00	kpl		0,00 zł
144	Próba szczelności	1,00	kpl		0,00 zł

Wykonawca nie może modyfikować zawartości Przedmiaru, musi tylko wypełnić kolumny (cena jednostkowa) i (wartość) oraz podać łączną sumę kolumny.

Niniejszy dokument należy opatrzyć podpisem zaufanym,
podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.