

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu istniejącego budynku  
ADRES INWESTYCJI : ul. Kwiatowa 15 59-400 Jawor  
INWESTOR : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
ADRES INWESTORA : ul. Legnicka 12 59-400 Jawor  
BRANŻA : Remontowo-budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ALEKSANDRA KULBAS-LEŚNIAK  
DATA OPRACOWANIA : 30.03.2026

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30.03.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont dachu istniejącego budynku</b>					
1		<b>ul. Kwiatowa 15 nr dz. 136/1 obręb 0004 Ogrody</b>			
1.1		<b>Remont istniejącego pokrycia dachowego w technologii bezspoinowego zabezpieczenia i uszczelnienia</b>			
1	KNR-W 4-01	Demontaż drabiny stalowej - 6 szt uchwyty	szt.		
d.1.	1306-01				
1		6	szt.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
2	KNR-W 2-02	Drabiny zewnętrzne z kabłąkiem o długości do 4 m	m		
d.1.	1213-03				
1		4,00	m	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
3	KNR 4-03	Demontaż i ponowny montaż wsporników instalacji odgromowej na dachu	szt.		
d.1.	0702-03	płaskim krytym papą na drewnie			
1	analogia	$(43,30+5,90+2,90+6,90*2+2,10+4,80+3,40+1,90+32,20+7,30+10,50+3,20+1,90*3+2,50+2,10*3)/0,5$	szt.	291,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>291,600</b>
4	KNR 4-03	Demontaż i ponowny montaż przewodów instalacji odgromowej z linki o przekroju do 50 mm <sup>2</sup> na dachach płaskich na uprzednio przygotowanej konstrukcji	m		
d.1.	0706-02				
1	analogia	$43,30+5,90+2,90+6,90*2+2,10+4,80+3,40+1,90+32,20+7,30+10,50+3,20+1,90*3+2,50+2,10*3$	m	145,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>145,800</b>
5	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1.	0545-08				
1		$(49,30+10,50+13,70+15,50+29,50*2+11,90+19,95*2+10,35)*0,45$	m <sup>2</sup>	94,568	
				<b>RAZEM</b>	<b>94,568</b>
6	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
d.1.	0514-02				
1		$(49,30+10,50+13,70+15,50+29,50*2+11,90+19,95*2+10,35)*0,45$	m <sup>2</sup>	94,568	
				<b>RAZEM</b>	<b>94,568</b>
7	KNR AT-33	Technologia bezspoinowego zabezpieczenia i uszczelnienia pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej	m <sup>2</sup>		
d.1.	0406-01				
1	analogia	$49,30*10,50+29,50*11,90+19,95*10,35$	m <sup>2</sup>	1 075,183	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 075,183</b>
8	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną deflektorów wentylacyjnych o śr. ponad 200 do 300 mm	m		
d.1.	1212-37				
1		0,80*26	m	20,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,800</b>