

PRZEDMIAR: REMONT PRZEJAZDU BRAMOWEGO - WM GŁOGOWSKA 73

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: PRZEDMIAR: REMONT PRZEJAZDU BRAMOWEGO - WM GŁOGOWSKA 73					
1	KNR 4-01 1216-01	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		7,3	m2	7,300	
				RAZEM	7,300
2	KNR 4-01 1216-02	Usunięcie folii po wykonaniu prac	m2		
		7,3	m2	7,300	
				RAZEM	7,300
3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		32,250	m2	32,250	
				RAZEM	32,250
4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		79,98	m2	79,980	
				RAZEM	79,980
5	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		112,23	m2	112,230	
				RAZEM	112,230
6	KNR 0-23 0932-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2		
		39,99	m2	39,990	
				RAZEM	39,990
7	KNR 4-01 0710-12	Uzupełnienie tynków mineralnych - baranek	m2		
		39,99	m2	39,990	
				RAZEM	39,990
8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		32,25	m2	32,250	
				RAZEM	32,250
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		79,98	m2	79,980	
				RAZEM	79,980
10	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		7,3	m2	7,300	
				RAZEM	7,300
11	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m2		
		9,95	m2	9,950	
				RAZEM	9,950
12	KNR 4-01 1216-01	Zabezpieczenie posadzki folią	m2		
		35,0	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
13	KNR 4-01 1216-01	Usunięcie folii po wykonaniu prac	m2		
		35,0	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
14	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		35,00	m2	35,000	
				RAZEM	35,000

PRZEDMIAR: REMONT PRZEJAZDU BRAMOWEGO - WM GŁOGOWSKA 73

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		0,50	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
16	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
17		Oплата за wysypisko	jedn.		
		1	jedn.	1,000	
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR : MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ WM GŁOGOWSKA 73 - KLATKA GŁÓWNA

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: PRZEDMIAR : MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ WM GŁOGOWSKA 73 - KLATKA GŁÓWNA					
1	KNR 4-01 1216-01	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		40,100	m2	40,100	
				RAZEM	40,100
2	KNR 4-01 1216-02	Usunięcie folii po wykonaniu prac	m2		
		40,100	m2	40,100	
				RAZEM	40,100
3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity	m2		
		50,030	m2	50,030	
				RAZEM	50,030
4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 -ściany	m2		
		78,030	m2	78,030	
				RAZEM	78,030
5	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża przed malowaniem-jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		128,060	m2	128,060	
				RAZEM	128,060
6	KNR 0-23 2612-07	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach	m2		
		50,300	m2	50,300	
				RAZEM	50,300
7	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		50,030	m2	50,030	
				RAZEM	50,030
8	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		78,030	m2	78,030	
				RAZEM	78,030
9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		50,030	m2	50,030	
				RAZEM	50,030
10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		78,030	m2	78,030	
				RAZEM	78,030
11	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian - lamperie	m2		
		61,620	m2	61,620	
				RAZEM	61,620
12	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		61,620	m2	61,620	
				RAZEM	61,620
13	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		61,620	m2	61,620	
				RAZEM	61,620
14	KNR 0-23 2612-08	Montaż - ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym	m		
		50,000	m	50,000	
				RAZEM	50,000
15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		61,620	m2	61,620	
				RAZEM	61,620

PRZEDMIAR : MAŁOWANIE KLATKI SCHODOWEJ WM GŁOGOWSKA 73 - KLATKA GŁÓWNA

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne lakierowanie ścian lakierem bezbarwnym - lamperia	m2		
		61,620	m2	61,620	
				RAZEM	61,620
17	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		40,100	m2	40,100	
				RAZEM	40,100
18	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną poręczy	m2		
		5,040	m2	5,040	
				RAZEM	5,040
19	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad	m2		
		18,000	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
20	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki - boki biegów	m2		
		4,550	m2	4,550	
				RAZEM	4,550
21	KNR 4-01 1209-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki - podstopnie	m2		
		13,860	m2	13,860	
				RAZEM	13,860
22	KNR 4-01 1209-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki - stopnie i podesty	m2		
		49,530	m2	49,530	
				RAZEM	49,530
23	KNR 4-01 1216-01	Zabezpieczenie schodów folią	m2		
		60,000	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
24	KNR 4-01 1216-02	Usunięcie folii po zakończeniu prac	m2		
		60,000	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
25	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich	m2		
		60,000	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
26	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie odpadów budowlanych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		1,500	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
27	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie odpadów budowlanych samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km (krotność 14)	m3		
		1,500	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
28	OPŁATA kalk. własna	Opłata za wysypisko	jedn.		
		1,5	jedn.	1,500	
				RAZEM	1,500

PRZEDMIAR : MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ WM GŁOGOWSKA 73 - OFICyna NR 1

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: PRZEDMIAR : MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ WM GŁOGOWSKA 73 - OFICyna NR 1					
1	KNR 4-01 1216-01	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		19,100	m2	19,100	
				RAZEM	19,100
2	KNR 4-01 1216-02	Usunięcie folii po wykonaniu prac	m2		
		19,100	m2	19,100	
				RAZEM	19,100
3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity	m2		
		62,610	m2	62,610	
				RAZEM	62,610
4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 -ściany	m2		
		118,150	m2	118,150	
				RAZEM	118,150
5	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża przed malowaniem-jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		180,760	m2	180,760	
				RAZEM	180,760
6	KNR 0-23 2612-07	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach	m2		
		62,610	m2	62,610	
				RAZEM	62,610
7	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		62,610	m2	62,610	
				RAZEM	62,610
8	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		118,150	m2	118,150	
				RAZEM	118,150
9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		61,610	m2	61,610	
				RAZEM	61,610
10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		118,150	m2	118,150	
				RAZEM	118,150
11	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian - lamperie	m2		
		88,620	m2	88,620	
				RAZEM	88,620
12	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		88,620	m2	88,620	
				RAZEM	88,620
13	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		88,620	m2	88,620	
				RAZEM	88,620
14	KNR 0-23 2612-08	Montaż - ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym	m		
		15,000	m	15,000	
				RAZEM	15,000
15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		88,620	m2	88,620	
				RAZEM	88,620

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne lakierowanie ścian lakierem bezbarwnym - lamperia	m2		
		88,620	m2	88,620	
				RAZEM	88,620
17	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		19,100	m2	19,100	
				RAZEM	19,100
18	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		27	m	27,000	
				RAZEM	27,000
19	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną poręczy	m2		
		5,975	m2	5,975	
				RAZEM	5,975
20	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad	m2		
		21,510	m2	21,510	
				RAZEM	21,510
21	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki - boki biegów	m2		
		5,460	m2	5,460	
				RAZEM	5,460
22	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki - wangi	m2		
		14,960	m2	14,960	
				RAZEM	14,960
23	KNR 4-01 1209-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki - podstopnie	m2		
		17,640	m2	17,640	
				RAZEM	17,640
24	KNR 4-01 1209-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki - stopnie i podesty	m2		
		65,380	m2	65,380	
				RAZEM	65,380
25	KNR 4-01 1216-01	Zabezpieczenie schodów folią	m2		
		70,000	m2	70,000	
				RAZEM	70,000
26	KNR 4-01 1216-02	Usunięcie folii po zakończeniu prac	m2		
		70,000	m2	70,000	
				RAZEM	70,000
27	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich	m2		
		70,000	m2	70,000	
				RAZEM	70,000
28	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie odpadów budowlanych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		1,880	m3	1,880	
				RAZEM	1,880
29	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie odpadów budowlanych samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km (krotność 14)	m3		
		1,880	m3	1,880	
				RAZEM	1,880
30	OPŁATA kalk. własna	Opłata za wysypisko	jedn.		
		1,88	jedn.	1,880	
				RAZEM	1,880

PRZEDMIAR : MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ WM GŁOGOWSKA 73 - OFICyna NR 2

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: PRZEDMIAR : MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ WM GŁOGOWSKA 73 - OFICyna NR 2					
1	KNR 4-01 1216-01	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		1,890	m2	1,890	
				RAZEM	1,890
2	KNR 4-01 1216-02	Usunięcie folii po wykonaniu prac	m2		
		1,890	m2	1,890	
				RAZEM	1,890
3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity	m2		
		27,830	m2	27,830	
				RAZEM	27,830
4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 -ściany	m2		
		72,180	m2	72,180	
				RAZEM	72,180
5	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża przed malowaniem-jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		100,010	m2	100,010	
				RAZEM	100,010
6	KNR 0-23 2612-07	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach	m2		
		27,830	m2	27,830	
				RAZEM	27,830
7	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		27,830	m2	27,830	
				RAZEM	27,830
8	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		72,180	m2	72,180	
				RAZEM	72,180
9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		27,830	m2	27,830	
				RAZEM	27,830
10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		72,180	m2	72,180	
				RAZEM	72,180
11	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian - lamperie	m2		
		51,100	m2	51,100	
				RAZEM	51,100
12	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		51,100	m2	51,100	
				RAZEM	51,100
13	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		51,100	m2	51,100	
				RAZEM	51,100
14	KNR 0-23 2612-08	Montaż - ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym	m		
		15,000	m	15,000	
				RAZEM	15,000
15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		51,100	m2	51,100	
				RAZEM	51,100

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne lakierowanie ścian lakierem bezbarwnym - lamperia	m2		
		51,100	m2	51,100	
				RAZEM	51,100
17	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		1,890	m2	1,890	
				RAZEM	1,890
18	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		23,000	m	23,000	
				RAZEM	23,000
19	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną poręczy	m2		
		3,250	m2	3,250	
				RAZEM	3,250
20	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad	m2		
		11,700	m2	11,700	
				RAZEM	11,700
21	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki - boki biegów	m2		
		3,120	m2	3,120	
				RAZEM	3,120
22	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki - wangi	m2		
		7,360	m2	7,360	
				RAZEM	7,360
23	KNR 4-01 1209-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki - podstopnie	m2		
		8,820	m2	8,820	
				RAZEM	8,820
24	KNR 4-01 1209-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki - stopnie i podesty	m2		
		32,290	m2	32,290	
				RAZEM	32,290
25	KNR 4-01 1216-01	Zabezpieczenie schodów folią	m2		
		35,000	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
26	KNR 4-01 1216-02	Usunięcie folii po zakończeniu prac	m2		
		35,000	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
27	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich	m2		
		35,000	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
28	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie odpadów budowlanych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		1,000	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie odpadów budowlanych samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km (krotność 14)	m3		
		1,000	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
30	OPŁATA kalk. własna	Opłata za wysypisko	jedn.		
		1,000	jedn.	1,000	
				RAZEM	1,000