



Miejskie Wodociągi  
i Kanalizacja Spółka z o.o.

ul. Henryka Sienkiewicza 91  
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

[www.mwikostrowiec.pl](http://www.mwikostrowiec.pl)

Ostrowiec Świętokrzyski 28.04.2026r

L.dz. ....../TE/2026

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. działając na podstawie § 18 „Regulaminu udzielania zamówień w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.”, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 170 000,00 złotych na roboty budowlane:

**„Wykonanie nawierzchni asfaltowej po budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Przyjaznej o łącznej powierzchni 338 m<sup>2</sup>”.**

1. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej przy zachowaniu technologii jaka była zastosowana w pierwotnej nawierzchni, to jest z uwzględnieniem tej samej klasy masy oraz grubości warstw. Wykonawca z chwilą przejścia terenu zobowiązany jest do oznakowania terenu poprzez ustawienie obowiązujących znaków, tablic informacyjnych, barier zabezpieczających, a w czasie od zmierzchu do świtu zainstalowania oświetlenia oraz uzyskanie stosownych zezwoleń od zarządcy pasa drogowego.

Szczegółowy zakres robót przewidzianych do realizacji przez Wykonawcę obejmuje:

- wyprofilowanie podbudowy z kruszywa drogowego, przy użyciu równiarki drogowej, na powierzchni 338,00 m<sup>2</sup>,
- zagęszczenie podbudowy walcem drogowym na powierzchni 338,00 m<sup>2</sup>,
- wykonanie warstwy wiążącej, przy użyciu rozścielacza mas asfaltowych gr. 4 cm – 338,00 m<sup>2</sup>,
- wykonanie warstwy ścierniczej, przy użyciu rozścielacza mas asfaltowych gr. 4 cm – 338,00 m<sup>2</sup>,
- uzupełnienie połączeń z istniejącymi odcinkami nawierzchni przy życiu emulsji asfaltowej na łącznej długości 10,5 mb.

Do obowiązków zamawiającego należy:

- dostarczenie kruszywa drogowego do wyprofilowania podbudowy,
- regulacja wysokościowa (po wykonaniu warstwy wiążącej) wjazdów kanalizacji sanitarnej szt.5,
- wyprofilowanie i zagęszczenie poboczy przy użyciu kruszywa drogowego do stanu pierwotnego.

**Uwaga:** zalecane jest uczestnictwo przez potencjalnego Wykonawcę w wizji w terenie, w celu zapoznania się z zakresem robót i omówieniem proponowanych rozwiązań technicznych, po uprzednim skontaktowaniu się z Zamawiającym.

2. Termin realizacji: **w ciągu 30 dni** od dnia podpisania umowy.
3. Termin płatności - **14 dni** od dnia odbioru przedmiotu zamówienia i wystawieniu faktury przez Wykonawcę.
4. Termin związania ofertą – **14 dni** od terminu składania ofert.
5. Ofertę z podaniem ceny netto i brutto należy przestać mailem na adres: **biuro@mwikostrowiec.pl** (lub złożyć pisemnie w sekretariacie Spółki) **w terminie do dnia 04.05.2026r. do godz. 11<sup>00</sup>**. ( załącznik nr 1 – Formularz ofertowy)

Załączniki.:

1. Formularz oferty.
2. Wzór umowy.

NIP 6610000438  
REGON 290513358  
KRS 0000003191  
BDO 000019091  
Kapitał zakładowy 57.715.500,00 zł

Konto bankowe  
79 1240 4416 1111 0000 4956 4828  
telefon 41 266 12 00 do 03  
Telefon alarmowy: 994  
e-mail: [biuro@mwikostrowiec.pl](mailto:biuro@mwikostrowiec.pl)