

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	J.m.
CICHA 17-21- MALOWANIE KŁATEK (LAMPERIA PŁYTKI NA PARTERZE)				
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000				
1 Cicha 21				
1.1	KNRW 202/923/1 Osłony okien folią polietylenową - drzwi wejściowe, do piwnicy, lokatorskie, okna i drzwi balkonowe	38,00		m2
1.2	KNR 401/354/7 analogia Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m2 - drzwi wejściowe do klatki schodowej	1,00		szt
1.3	KNR 19/1023/12 (1) analogia Montaż drzwi do klatek schodowych 0,90*2,00 Ogółem: = 1,800000 1,80	1,80		m2
1.4	KNRW 402/234/3 analogia Demontaż gablot ogłoszeniowych i skrzynek na listy	2,00		kpl.
1.5	KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	6,00		m2
1.6	KNR 401/716/1 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	6,00		m2
1.7	KNR 401/713/2 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	140,00		m2
1.8	KNR 401/713/1 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	198,00		m2
1.9	KNR 401/1208/2 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	177,00		m2
1.10	TZKNBK V -378 Szlifowanie pochwytów balustrady	47,00		m
1.11	NNRNKB 202/1134/1 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	140,00		m2
1.12	NNRNKB 202/1134/2 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 198+177 Ogółem: = 375,000000 375,00	375,00		m2
1.13	KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	13,00		m2
1.14	KNR 401/1204/1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	140,00		m2
1.15	KNR 401/1204/2 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	198,00		m2
1.16	KNR 401/1206/4 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperie	177,00		m2
1.17	KNR AT-22 0204-07 Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	13,00		m2
1.18	KNR 401/1207/1 Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	189,00		m
1.19	KNR 401/1212/4 Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	52,00		m2
1.20	KNR 401/1212/27 Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm - poręcze na parterze	1,00		m
1.21	KNR 401/1212/19 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	6,60		m2
1.22	KNR 401/1209/11 Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2	2,00		szt.
1.23	KNRW 401/1210/14 Dwukrotne lakierowanie podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2 pochwyt drewniany balustrady	47,00		m
1.24	KNR 508/802/2 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 20 mm - skrzynki na listy i gabloty	20,00		szt.
1.25	KNR 508/704/3 Montaż elementów konstrukcyjnych przez przykręcanie do gotowego podłoża na ścianie - gabloty i skrzynki na listy	20,00		szt.
1.26	KNR 401/1215/9 Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych i betonowych z podestami	198,00		szt.

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	J.m.
1.27	KNR 401/1215/1 Mycie po robotach malarskich drzwi balkonowych zespolonych	8,00		m2
1.28	KNR 401/1215/4 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	1,80		m2
1.29	KNRW 202/1519/1 Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną (ościeża drzwi wejściowych do klatek schodowych)	2,00		m2
1.30	KNR 401/1302/2 Dorobienie kluczy do drzwi wejściowych	17,00		szt.
1.31	KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	0,50		m3
1.32	KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	0,50	9,00	m3
1.33	KNNRW 9/310/7 Demontaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm	15,00		m
1.34	KNR 403/1007/20 Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr. rury do 100 mm	5,00		otw.
1.35	KNR 401/804/1 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu	5,00		miejsc.
1.36	KNR 401/705/4 Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu - po demontażu	30,00		m
1.37	KNR AT-13 0101-06 Osadzenie w podłożu betonowym kołków plastikowych rozporowych; średnica otworu do 20 mm	50,00		szt.
1.38	KNNR 5/1105/7 Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów Korytko 130x65mm	15,00		m
1.39	KNNR 5/1105/7 Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów. Korytko 6x4mm	44,00		m
1.40	Kalkulacja własna Przełożenie instalacji domofonowej do nowych kanałów 1	= 1,000000 Ogółem: 1		kpl
1.41	KNRW 403/1129/2 Demontaż tablic bezpiecznikowych i licznikowych, bezpiecznikowa do 1,0·m2	5,00		szt
1.42	KNRW 508/405/3 Montaż obudów tablic rozdzielczych, do 0,30·m2	5,00		szt
1.43	Kalkulacja własna Wykonanie krat w oknach na klatce schodowej wraz z montażem	3,00		kpl
2 Cicha 19				
2.1	KNRW 202/923/1 Osłony okien folią polietylenową - drzwi wejściowe, do piwnicy, lokatorskie, okna	45,00		m2
2.2	KNR 401/354/7 analogia Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m2 - drzwi wejściowe do klatki schodowej	2,00		szt
2.3	KNR 19/1023/12 (1) analogia Montaż drzwi do klatek schodowych naświetlem 1,50*2,10 1,50*3,15	= 3,150000 = 4,725000 Ogółem: 7,88		m2
2.4	KNRW 402/234/3 analogia Demontaż gablot ogłoszeniowych i skrzynek na listy	2,00		kpl.
2.5	KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	6,00		m2
2.6	KNR 401/716/1 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	6,00		m2
2.7	KNR 401/713/2 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	102,00		m2
2.8	KNR 401/713/1 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	182,00		m2
2.9	KNR 401/1208/2 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	104,00		m2
2.10	TZKNBK V -378 Szlifowanie pochwyty balustrady	35,00		m
2.11	NNRNKB 202/1134/1 (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	102,00		m2
2.12	NNRNKB 202/1134/2 (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 182,00+104,00	= 286,000000 Ogółem: 286,00		m2
		286,00		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	J.m.
2.13	KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	35,00		m2
2.14	KNR 401/1204/1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	102,00		m2
2.15	KNR 401/1204/2 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	182,00		m2
2.16	KNR 401/1206/4 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperie	104,00		m2
2.17	KNR AT-22 0204-07 Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	35,00		m2
2.18	KNR 401/1207/1 Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	142,00		m
2.19	KNR 401/1212/4 Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	40,00		m2
2.20	KNR 401/1212/27 Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm - poręcze na parterze	2,00		m
2.21	KNR 401/1212/19 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	11,00		m2
2.22	KNR 401/1209/11 Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2	2,00		szt.
2.23	KNRW 401/1210/14 Dwukrotne lakierowanie podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2 pochwyty drewniane balustrady	35,00		m
2.24	KNR 508/802/2 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 20 mm - skrzynki na listy i gabloty	20,00		szt.
2.25	KNR 508/704/3 Montaż elementów konstrukcyjnych przez przykręcanie do gotowego podłoża na ścianie - gabloty i skrzynki na listy	20,00		szt.
2.26	KNR 401/1215/9 Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych i betonowych z podestami	102,00		szt.
2.27	KNR 401/1215/1 Mycie po robotach malarskich drzwi balkonowych zespolonych	8,00		m2
2.28	KNR 401/1215/4 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	6,00		m2
2.29	KNRW 202/1519/1 Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną (ościeża drzwi wejściowych do klatek schodowych)	4,00		m2
2.30	KNR 401/1302/2 Dorobienie kluczy do drzwi wejściowych	17,00		szt.
2.31	KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	0,50		m3
2.32	KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	0,50	9,00	m3
2.33	KNNRW 9/310/7 Demontaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm	15,00		m
2.34	KNR 403/1007/20 Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr. rury do 100 mm	5,00		otw.
2.35	KNR 401/804/1 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu	5,00		miejsc.
2.36	KNR 401/705/4 Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu - po demontażu	30,00		m
2.37	KNR AT-13 0101-06 Osadzenie w podłożu betonowym kołków plastikowych rozporowych; średnica otworu do 20 mm	50,00		szt.
2.38	KNNR 5/1105/7 Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów Korytka 130x65mm	15,00		m
2.39	KNNR 5/1105/7 Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów. Korytka 6x4mm	18,00		m
2.40	Kalkulacja własna Przełożenie instalacji domofonowej do nowych kanałów			
		Ogółem:	1	kpl
2.41	Kalkulacja własna Wymiana 6 szt. drzwiczek o wymiarach 0,78 m na 1,05 m do schowków na klatce schodowej wraz z montażem zamków	6,00		kpl
2.42	KNRW 403/1129/2 Demontaż tablic bezpiecznikowych i licznikowych, bezpiecznikowa do 1,0·m2	7,00		szt
2.43	KNRW 508/405/3 Montaż obudów tablic rozdzielczych, do 0,30·m2	7,00		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	J.m.
3 Cicha 17				
3.1	KNRW 202/923/1 Osłony okien folią polietylenową - drzwi wejściowe, do piwnicy, lokatorskie, okna i drzwi balkonowe	40,00		m2
3.2	KNR 401/354/7 analogia Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m2 - drzwi wejściowe do klatki schodowej	1,00		szt
3.3	KNR 19/1023/12 (1) analogia Montaż drzwi do klatek schodowych 1,50*2,10 Ogółem: $\frac{= 3,150000}{3,15}$	3,15		m2
3.4	KNRW 402/234/3 analogia Demontaż gablot ogłoszeniowych i skrzynek na listy	2,00		kpl.
3.5	KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	6,00		m2
3.6	KNR 401/716/1 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	6,00		m2
3.7	KNR 401/713/2 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	88,00		m2
3.8	KNR 401/713/1 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	139,00		m2
3.9	KNR 401/1208/2 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	122,00		m2
3.10	TZKNBK V -378 Szlifowanie pochwyty balustrady	35,00		m
3.11	NNRNKB 202/1134/1 (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	88,00		m2
3.12	NNRNKB 202/1134/2 (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 139,00+122,00 Ogółem: $\frac{= 261,000000}{261,00}$	261,00		m2
3.13	KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	13,00		m2
3.14	KNR 401/1204/1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	88,00		m2
3.15	KNR 401/1204/2 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	139,00		m2
3.16	KNR 401/1206/4 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperie	122,00		m2
3.17	KNR AT-22 0204-07 Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	13,00		m2
3.18	KNR 401/1207/1 Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	125,00		m
3.19	KNR 401/1212/4 Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	40,00		m2
3.20	KNR 401/1212/27 Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm - poręcze na parterze	1,00		m
3.21	KNR 401/1212/19 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	9,30		m2
3.22	KNR 401/1209/11 Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2	2,00		szt.
3.23	KNRW 401/1210/14 Dwukrotne lakierowanie podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2 pochwyty drewniane balustrady	35,00		m
3.24	KNR 508/802/2 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 20 mm - skrzynki na listy i gabloty	20,00		szt.
3.25	KNR 508/704/3 Montaż elementów konstrukcyjnych przez przykręcanie do gotowego podłoża na ścianie - gabloty i skrzynki na listy	20,00		szt.
3.26	KNR 401/1215/9 Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych i betonowych z podestami	88,00		szt.
3.27	KNR 401/1215/1 Mycie po robotach malarskich drzwi balkonowych zespolonych	3,20		m2
3.28	KNR 401/1215/4 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	6,50		m2
3.29	KNRW 202/1519/1 Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną (ościeża drzwi wejściowych do klatek schodowych)	2,00		m2
3.30	KNR 401/1302/2 Dorobienie kluczy do drzwi wejściowych	17,00		szt.

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	J.m.
3.31	KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	0,50		m3
3.32	KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km	0,50	9,00	m3
3.33	KNNRW 9/310/7 Demontaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm	15,00		m
3.34	KNR 403/1007/20 Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr. rury do 100 mm	5,00		otw.
3.35	KNR 401/804/1 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu	5,00		miejsc.
3.36	KNR 401/705/4 Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu - po demontażu	30,00		m
3.37	KNR AT-13 0101-06 Osadzenie w podłożu betonowym kołków plastikowych rozporowych; średnica otworu do 20 mm	50,00		szt.
3.38	KNNR 5/1105/7 Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów Korytka 130x65mm	15,00		m
3.39	KNNR 5/1105/7 Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów. Korytka 6x4mm	18,00		m
3.40	Kalkulacja własna Przełożenie instalacji domofonowej do nowych kanałów 1	$\frac{= 1,000000}{1}$	1	kpl
3.41	KNRW 403/1129/2 Demontaż tablic bezpiecznikowych i licznikowych, bezpiecznikowa do 1,0·m2	5,00		szt
3.42	KNRW 508/405/3 Montaż obudów tablic rozdzielczych, do 0,30·m2	5,00		szt